

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сетиКод SAP: I-363480

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Отсутствует
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)Клинский р-н
(район)Клин
(округ)д. Акатьево
(адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчикапо типу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП 6/ кВ №93, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. АкатьевоОбъем работ (услуг) по лоту: Строительство ВЛИ-0,4 протяженностью 0,070км, сечение провода 70 квадратных мм (одноцепных), с использованием стоек марки СВ-95.

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	
☒ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☒ Разработка технико-экономического обоснования	
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (а ПСОе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком.
☒ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☐ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 317 263,39 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	9 554,04	руб.
СМР	292 337,72	руб.
Оборудование	0,00	руб.
ПНР	10 405,72	руб.
Прочие	0,00	руб.
Непредвиденные работы и затраты	4 965,91	руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 октября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС

А.В. Попатин