


Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Владимирэнерго»

Утверждаю
И.о. первого заместителя директора –
главного инженера



И.В. Рыжов

« » _____ 2026 г.

Техническое задание
на Выполнение работ по ремонту водопровода Муромского РЭС

Владимир

1. Место расположение и характеристика объекта.

1.1. Объект, подлежащий ремонту, расположен на территории Владимирской области:

ПО	РЭС	Наименование объекта	Характеристики объекта (этажность, материал, вы- сота, ширина, длина и т.п.)	Адрес (ад- министра- тивный район, го- род)	Пункты перебазировки		Расстояние, км		
					Начальный	Конечный	от базы ПО/РЭС до объекта ре- монта по		от места въез- да на линию до середины ремонтируе- мого участка по трассе ли- нии
							шос- сей- ной доро- ге	грун- товой доро- ге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муромский РЭС	Здание РЭП на базе Муромского РЭС , инв. № 110000000079	Трубы - метал	Г. Муром	Г. Муром	Г. Муром	0	0	0

2. Объёмы и сроки выполнения работ.

Месяц	Объект	Перечень планируемых работ	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Усложняющие * факторы (для Ку)
1	2	3	4	5	6	7
август	Здание РЭП на базе Муромского РЭС, инв. № 1100000000079	Ведомость объемов работ №1	Здание РЭП на базе Муромского РЭС	шт.	1	

Начало оказания услуг – с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг – 04 сентябрь 2026г.

3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях.

3.1. При выполнении ремонтных работ используется МТР и оборудование подрядчика. Строительные материалы, изделия, конструкции должны быть новыми 2025-2026 г. выпуска, ранее неиспользованными, качественными, исправными, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

3.2. При комплектации материалами импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкция по монтажу и эксплуатации);

3.3. Руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций.

Ведомости объемов работ.

Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Размеры, формулы подсчета
1	2	3	4	5
1. Здание РЭП на базе Муромского РЭС, инв. № 1100000000079				
- Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы - При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов				
Дорожные работы				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,0205	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,16	
3	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром: 32мм	100 м	0,17	
4	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 32 мм	км	0,017	
5	Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм	100 ШТ	0,01	
6	Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: до 100 мм	10 ШТ	0,2	

7	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм	10 ШТ	0,3	
8	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм	ШТ	1	
9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	ШТ	1	
10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,0205	
11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,16	

4. Меры по предоставлению национального режима

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
42.21.12.110	Не применяется

Начальник СЭЗиС



Косых М.С.