

Номер закупки: 085-00 15346

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров
"16" 06 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-361377
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва РЭР Зеленограда Зеленоград г.Москва, г.Зеленоград, корп.1642
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21685 - ТП-10/0,4кВ № 21686, 19КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 21686, ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, на время строительства ТП-10/0,4кВ установить временную КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1642

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ЗП

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП I, I O C I, Сан I I I I, I Д, I У и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 9 180 774.35 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	9 180 774.35 руб.
СМР	0.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0.00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Главный специалист управления по сметному нормированию

Начальник отдела договоров

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

Начальник отдела торгово-закупочных процедур




А.И. Челнаков



Д.С. Силаев



Е.В. Сафонова



С.В. Гусев



И.В. Похлебкина



А.Б. Хмарук

Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству Филлал ПАО «Россети
Московский регион» - «Московские кабельные сети»
Челнаков А.И.
2026 г.

Расчет предельной стоимости лота "Выделение ПИР"(распредель, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Идентификатор инвестиционного проекта: I-361377

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21685 - ТП-10/0,4кВ № 21686, 19КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 21686, ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, на время строительства ТП-10/0,4кВ установить временную КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.164

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИГР / проектом корректировки ИГР													
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План									
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание служб заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ЛБР и ПИР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО		
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	31 360 569,69	8 941 252,82	1 376 900,41	6 819 199,10	1 947 786,92	963 628,74	н/д	52 409 337,68		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	560 667,35	н/д	1 560 667,35		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	н/д	31 360 569,69	8 941 252,82	1 376 900,41	6 819 199,10	1 947 786,92	3 524 296,09	н/д	53 970 005,03		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	11 873 401,10		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	65 843 406,13		
Затраты на реализацию	н/д	Отторговано сметы, стоимости	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	Законтрактованные объемы	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	Незаконтрактованный остаток по договорам	н/д	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00		
Затраты на реализацию	н/д	Незаконтрактованный объем сметы год	н/д	31 360 569,69	8 941 252,82	1 376 900,41	6 819 199,10	1 947 786,92	3 524 296,09	н/д	53 970 005,03		
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	31 360 569,69	8 941 252,82	1 376 900,41	6 819 199,10	1 947 786,92	3 524 296,09	н/д	53 970 005,03		
Затраты на реализацию	н/д	2024 год	108,140000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,400000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,500000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подпрд)	1,130770949367	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1,134879686942	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
Затраты на реализацию	н/д	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	35 461 621,16	10 110 598,94	1 556 958,98	7 710 952,24	2 210 503,81	985 171,64	н/д	61 035 776,77		
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	12 941 546,85		
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	73 977 263,62		
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	35 461 621,16	10 110 598,94	1 556 958,98	7 710 952,24	2 210 503,81	985 171,64	0,00	61 035 776,77		
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	12 941 546,85		
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	73 977 263,62		

Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026	Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР										1 кв. 2025 г.	
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет												
Лот/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР			Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по объекту в эксплуатацию (в т.ч. затраты на капитальные работы, выполнение контрольно-испытательных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границ зон с особыми условиями использования территорий)	подготовка документации по планировке территории	(без НДС):
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по расчету сметной стоимости и авторскому надзору в текущих ценах				6 819 199.10								6 819 199.10
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2022/2021	114.631427330594	114.631427330594	114.681427330594	114.631427330594	114.631427330594	1 + 4 631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2022	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2024/2022	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000
	2025/2024	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000
	2026/2024	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000
	2027/2026	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2028/2027	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2029/2028	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2030/2029	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0.00	0.00	0.00	7 525 224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 525 224.879
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	7 525 224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 525 224.88
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0.00	0.00	0.00	7 525 224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 525 224.88
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	7 525 224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 525 224.88
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС				9 180 774.35								9 180 774.35

Главный специалист ОТЗП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



Алиева В.Т. 10.06.2026

Реестр
организационно-распорядительных документов ПАО «Россети Московский
регион»:

1. Приказ филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские кабельные сети» № 406 от 22.02.2018 г. «О введение в действие Регламента по подготовке согласованию и утверждению проектов ТТ, ТЗ, ЗП и согласованию, утверждению ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» напряжением 0,4-20 кВ включая непроизводственные здания (инструкция П-Б-1)»;
2. Приказ ПАО «МОЭСК» № 1169 от 09.10.2017 г. «Об утверждении Инструкции по порядку согласования сметной документации по объектам строительства Общества».



А.И. Челнаков

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий"- Школа, 124365, г. Москва, Зеленоград г, корп.1642

	Год окончания строительства:	2026	Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов Доведено Письмом Минэкономразвития России от 30.09.2025 37099-ПК/Д03и «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»						Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Срок окончания ПИР:	2026							
		Стоимость в ценах на 01.01.2025 г.							
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	6 819,20	1,074	1,055					7 525,22
2	СМР	31 360,57	1,074	1,055					34 607,49
3	Оборудование	8 941,25	1,074	1,055					9 866,99
4	ПНР	1 376,90	1,074	1,055					1 519,46
5	Содержание службы заказчика	1 947,79	1,074	1,055					2 149,45
6	Строительный контроль	899,56	1,074	1,055					992,70
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 560,67	1,074	1,055					1 722,25
8	Прочие	1 064,07	1,074	1,055					1 174,24
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.:	53 970,01							59 557,79

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)

ИТОГО (без НДС), тыс.руб.

59 557,79

НДС-22%, тыс. руб.

13 102,71

ВСЕГО с НДС, тыс.руб.

72 660,50

в т.ч. ПИР без ндс

7 525,22

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС

52 032,56

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:

1. Укрупненные нормативы цены строительства. ИЦС 81-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетик (за исключением линейных), утверждённые приказом Министра России от 07.03.2025 № 150/пр.
2. Укрупненные нормативы цены строительства. ИЦС 81-02-12-2025. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Министра России от 31.03.2025 № 196/пр.

H-25-00-627005/102/MC

Максимальная мощность

Максимальная суммарная мощность

500	кВт
500,00	кВт

Максимальная суммарная мощность																			
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Поправочные коэффициенты (накопительные)	Коэффициенты на усложненные условия производства	Коэффициент перепада от цен базового района к ценам Москвы/Москв	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
1	Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ № инв.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 1000* кВА	Показатель НПС № 21-01-003-09 БКТ11-10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000	шт	1	6 570,57	538,00	269,00	1 924,76	9 302,33	1,00	1,00	1,00	6 570,57	538,00	269,00	1 924,76	9 302,33	10 265,45	
	Стоимость в соответствии с НПС				6 570,57	538,00	269,00	1 589,06	8 966,63										
	в том числе:							262,29	262,29										
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							163,51	163,51										
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							261,16	261,16										
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							902,09	902,09										
	Дополнительные затраты																		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,9% - приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)							335,70	335,70										
	2	Установка системы АИНСКУС совместенной с ТМ Москва	Локальный сметный расчет №2-2 (2025)	шт.	1	1 058,15	56,62	612,78	374,40	2 101,95	1,00	1,00	1,00	1 058,15	56,62	612,78	374,40	2 101,95	2 319,58
в том числе:								200,45	200,45										
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор								36,97	36,97										
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)								61,21	61,21										
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)								0,00	0,00										
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты								75,77	75,77										
Затраты на содержание службы Заказчика (3,53 % - приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																			
3		Строительство 2 КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ луч А до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21685 А, Б - ТП-10/0,4 кВ № 21686 А, Б., сечением 240 кв.мм., протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,02 км	Показатель НПС 12-01-003-15 КЛ 10 кВ (СПЭ сечением 240, два кабеля в траншее)	км	0,02	0,00	10 778,54	259,46	2 927,74	13 975,74	1,00	1,00	1,00	0,00	187,55	4,69	50,94	243,18	268,36
		Стоимость в соответствии с НПС				0,00	10 778,54	259,46	2 425,17	13 473,18									
		в том числе:							623,71	623,71									
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							292,89	292,89										
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							392,42	392,42										
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)							116,15	1 116,15										
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
	Дополнительные затраты																		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)							502,56	502,56										

4	Сооружение ГНБ (3 трубы диаметром 160 мм, свыше 200 кв.мм.) г. Москва, протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,08 км	Локальный сметный расчет №185-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакетом из 3-х труб диаметром 160 мм, от 200мм2 до 400мм2 вкл, протяженность перехода 100 м) на объектах г. Москвы	км	0,08	0,00	36 518,28	209,57	11 311,27	48 039,12	0,00	1,00	1,00	0,00	2 921,46	16,77	904,90	3 843,13	4 241,03
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																	
	Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	
	5	Строительство 2 КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ луч Б до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21685 А, Б - ТП-10/0,4 кВ № 21686 А, Б, сечением 240 кв.мм. протяженности каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,02 км	Показатель НЦС 12-01-003-15 КЛ 10 кВ (СИП) сечением 240, два кабеля в траншее	км	0,02	0,00	10 778,54	269,46	2 927,74	13 975,74	0,00	1,00	1,00	0,00	187,55	4,69	50,94	243,18
Стоимость в соответствии с ЦС																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																		
Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Дополнительные затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																		
6		Сооружение ГНБ (3 трубы диаметром 160 мм, свыше 200 кв.мм.) г. Москва, протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,08 км	Локальный сметный расчет №185-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакетом из 3-х труб диаметром 160 мм, от 200мм2 до 400мм2 вкл, протяженность перехода 100 м) на объектах г. Москвы	км	0,08	0,00	36 518,28	209,57	11 311,27	48 039,12	1,00	1,00	1,00	0,00	2 921,46	16,77	904,90	3 843,13
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																	
	Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	
	7	Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт. (1 в траншее), от сборок ПН с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № нов. до существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21686, сечением 240 кв. мм, протяженности 0,018 км	Показатель НЦС № 12-01-001-09 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 240 кв. мм, один кабель в траншее)	км	0,018	0,00	2 593,83	64,85	70,83	3 363,58	1,00	1,00	1,00	0,00	46,69	1,17	12,69	60,54
Стоимость в соответствии с ЦС																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																		
Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Дополнительные затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																		

8	Благоустройство	Локальный сметный расчет №7-2 Благоустройство при сооружении КЛ Москва	км	0,009	0,00	1 155,52	0,00	542,27	1 697,79	1,00	1,00	1,00	0,00	10,40	0,00	4,88	15,28	16,86
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	
	9	Сооружение ГНБ (2 трубы диаметром 160 мм, свыше 200 км.мм.) г. Москва, протяжённость КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ППД диаметром 160 мм—0,042 км	Локальный сметный расчёт №183-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакетом из 2-х труб диаметром 160 мм, от 200мм2 до 400мм2 вкл, протяжённость перехода 100 м) на объектах г. Москвы	км	0,042	0,00	33 151,90	120,50	10 811,12	44 889,52	1,00	1,00	1,00	0,00	1 392,38	5,06	454,32	1 851,76
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																		
10		Строительство КЛ-0,4 кВ, 9 шт. (1 в траншее), от сборок ГНБ с.п. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № новая до существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21686, сечением 120 кв. мм, протяжённость 0,08 км	Показатель НПС № 12-01-001-06 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 120 кв. мм, один кабель в траншее)	км	0,08	0,30	1 746,01	43,65	474,45	2 264,11	1,00	1,00	1,00	0,00	139,68	3,49	37,96	181,13
	Стоимость в соответствии с НПС																	
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Дополнительные затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	
11	Благоустройство	Локальный сметный расчет №7-2 Благоустройство при сооружении КЛ Москва	км	0,088	0,00	1 155,52	0,00	542,27	1 697,79	1,00	1,00	1,00	0,00	101,69	0,00	47,72	149,41	164,87
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	

	Сооружение ГНБ (2 трубы диаметром 160 мм, до 200 кв.мм.) г. Москва, протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,19 км.	Локальный сметный расчет №182-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакетом из 2-х труб диаметром 160 мм, до 200 кв.мм., протяжённость перехода 100 м) на объектах г. Москвы	км	0,19	0,00	30 159,75	104,79	10 538,83	40 803,37	1,00	1,00	1,00	0,00	5 730,35	19,91	2 002,38	7 752,64	8 555,31
12																		
	</																	

16	Строительство КЛ- 0,4 кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4кВ луч Б до нового ВРЩ-0,4 кВ №1 Заявитель,сечением 120 кв. мм, протяженность 0,04 км	Показатель НПС № 12-01-011-06 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 120 кв. мм, два кабеля в траншее)	км	0,04	0,00	3 362,96	84,07	914,45	4 361,49	1,00	1,00	1,00	0,00	134,52	3,36	36,58	174,46	192,52
	Стоимость в соответствии с ЦС				0,00	3 362,96	84,07	756,67	4 203,70									
	в том числе:							159,27	159,27							6,37	6,37	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							66,30	66,30							2,65	2,65	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							122,44	122,44							4,90	4,90	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)							408,66	408,66							16,35	16,35	
	Прочие без учёта затрат на госконсультационные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Дополнительные затраты							157,79	157,79							6,31	6,31	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	
	17	Благоустройство	Локальный сметный расчет №6-2 Благоустройство при сооружении КЛ Москва	км	0,04	0,00	694,88	0,00	186,57	881,45	1,00	1,00	1,00	0,00	27,80	0,00	7,46	35,26
в том числе:								82,72	82,72							3,31	3,31	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор								15,53	15,53							0,62	0,62	
Строительный контроль (2, 4% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)								25,68	25,68							1,03	1,03	
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)								30,87	30,87							1,23	1,23	
Прочие без учёта затрат на госконсультационные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)								31,77	31,77							1,27	1,27	
Сооружение ГНБ (3 трубы диаметром 160 мм, до 200 кв.мм.) г. Москва,протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,11 км		Локальный сметный расчет №184-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакстом из 3-х труб диаметром 160 мм, до 200 кв.мм, протяжённость перехода 100 м) на объектах г. Москвы	км	0,11	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	3 950,99	23,05	1 238,13	5 212,17	5 751,81
в том числе:								7 392,17	7 392,17							813,14	813,14	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор								773,13	773,13							85,04	85,04	
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							1 380,10	1 380,10							151,81	151,81		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)							0,00	0,00							0,00	0,00		
Прочие без учёта затрат на госконсультационные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)							1 710,33	1 710,33							188,14	188,14		
19	Строительство КЛ- 0,4 кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4кВ луч А до нового ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявитель,сечением 120 кв. мм, протяженность 0,04 км	Показатель НПС № 12-01-011-06 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 120 кв. мм, два кабеля в траншее)	км	0,04	0,00	3 362,96	84,07	914,45	4 361,49	1,00	1,00	1,00	0,00	134,52	3,36	36,58	174,46	192,52
	Стоимость в соответствии с ЦС				0,00	3 362,96	84,07	756,67	4 203,70									
	в том числе:							159,27	159,27							6,37	6,37	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							66,30	66,30							2,65	2,65	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							122,44	122,44							4,90	4,90	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)							408,66	408,66							16,35	16,35	
	Прочие без учёта затрат на госконсультационные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Дополнительные затраты							157,79	157,79							6,31	6,31	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	

20	Благоустройство	Локальный сметный расчет №6-2 Благоустройство при сооружении КЛ Москва	км	0,04	0,00	694,88	0,00	186,57	881,45	1,00	1,00	1,00	0,00	27,80	0,00	7,46	35,26	38,91
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор								82,72							3,31	3,31	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)								15,53							0,62	0,62	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)								25,68							1,03	1,03	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты								30,87							1,23	1,23	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)								31,77							1,27	1,27	
21	Сооружение ГНБ (3 трубы диаметром 160 мм, до 200 кв.мм.) г. Москва, протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами: ИИД диаметром 160 мм – 0,11 км	Локальный сметный расчет № 184-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакетом из 3-х труб диаметром 160 мм, до 200 кв.мм., протяженность перехода 100 м) на объектах г. Москвы	км	0,11	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	3 950,99	23,05	1 238,13	5 212,17	5 751,81
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор								7 392,17							813,14	813,14	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)								773,13							85,04	85,04	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)								1 383,10							151,81	151,81	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты								0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)								1 710,33							188,14	188,14	
22	Строительство КЛ- 0,4 кВ, в количестве 2 штук, от сборок ИИ РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4кВ луч Б до нового ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя, сечением 120 кв. мм, протяженность 0,04 км	Показатель НПС № 12-01-011-06 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 120 кв. мм, два кабеля в траншее)	км	0,04	0,00	3 362,96	84,07	914,45	4 361,49	1,00	1,00	1,00	0,00	134,52	3,36	36,58	174,46	192,52
	Стоимость в соответствии с НПС								756,67									
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор								159,27							6,37	6,37	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)								66,30							2,65	2,65	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)								22,44							4,90	4,90	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты								408,66							16,35	16,35	
	Дополнительные затраты								157,79							6,31	6,31	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																	
23	Благоустройство	Локальный сметный расчет №6-2 Благоустройство при сооружении КЛ Москва	км	0,04	0,00	694,88	0,00	186,57	881,45	1,00	1,00	1,00	0,00	27,80	0,00	7,46	35,26	38,91
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор								82,72							3,31	3,31	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)								15,53							0,62	0,62	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)								25,68							1,03	1,03	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты								30,87							1,23	1,23	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)								31,77							1,27	1,27	

24	Сооружение ГНБ (3 трубы диаметром 160 мм, до 200 кв.мм.) г. Москва, протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ППД диаметром 160 мм – 0,11 км	Локальный сметный расчет № 184-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакетом из 3-х труб диаметром 160 мм, до 200 кв.мм, протяженность перехода 100 м) на объектах г. Москвы	км	0,11	0,00	25 918,05	209,57	11 255,73	47 343,35	1,30	1,00	1,00	0,00	3 950,99	23,05	1 238,13	5 212,17	5 751,81
	в том числе:										7 392,17	7 392,17						
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор										773,13	773,13						
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)										1 380,10	1 380,10						
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министров России от 04.08.2020 № 421/пр)										0,00	0,00						
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)										1 710,33	1 710,33							
25	Установить временную КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 1х630 кВА для перепада существующих нагрузок на время строительства ТП-10/0,4кВ № нов., сооружаемой взамен ТП-10/0,4 кВ № 21686.	Локальный сметный расчет № 299/1	шт	1	1 312,53	673,55	316,92	391,81	2 694,81	1,00	1,00	1,00	1 312,53	673,55	316,92	391,81	2 694,81	2 973,82
	Строительство КТП 10 кВ 1х630кВА																	
	в том числе:										166,96	166,96						
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор										49,28	49,28						
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)										78,50	78,50						
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министров России от 04.08.2020 № 421/пр)										0,00	0,00						
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)										97,07	97,07						
Итого в уровне цен на 01.01.2025 г. (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Содержание службы заказчика																		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник УИПЭТИ

Расчет выполнила: Ведущий специалист Седова Д.Д.

Похлёбкина И.В.



Зеленоград

№ МС-26-302-218208(627005)

«_____» _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной))

**для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств**

**Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских
Технологий"**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Школа.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Школа, 124365, г. Москва, Зеленоград г, корп.1642, кадастровый номер: 77:10:0000000:3598.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **500 кВт. (в т.ч. ВРУ (ИТП) – 15 кВт).**
Этап 1: 485 кВт.
Этап 2: 500 кВт (в т.ч. ВРУ (ИТП) – 15 кВт).
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2025.**
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
Этап 1:
7.1. 1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов. А и Б (от нового ВРЩ-0,4 кВ №1) – 250 кВт.
7.2. 5-8 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. А и Б (от нового ВРЩ-0,4 кВ №2) – 235 кВт.

Этап 2:

7.3. 1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов. А и Б (от нового ВРЩ-0,4 кВ №1) – 250 кВт.

7.4. 5-8 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. А и Б (от нового ВРЩ-0,4 кВ №2) – 250 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Бакеево.

9. Резервный источник питания: Отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

Этап 1:

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ № нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 1000* кВА. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.

***Выбор мощности трансформаторов 1000 кВА обусловлен переводом из ТП-10/0,4 кВ № 21686 в ТП-10/0,4 кВ № нов. действующих потребителей.**

10.1.2. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ ТП-10/0,4 кВ № нов. в соответствии с типовыми техническими решениями, утвержденными в МКС – филиале ПАО «Россети Московский регион», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными с техническими службами МКС –филиала ПАО «Россети Московский регион». Организовать основной и резервный каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющих подключение к технологической сети передачи данных МКС –филиала ПАО «Россети Московский регион». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

10.1.3. Строительство 2 КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ луч А до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21685 А, Б - ТП-10/0,4 кВ № 21686 А, Б. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:
-протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,02 км;
-протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,08 км.

10.1.4. Строительство 2 КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ луч Б до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21685 А, Б - ТП-10/0,4 кВ № 21686 А, Б. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

-протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,02 км;
-протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,08 км.

10.1.5. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт. (1 в траншее), от сборок НН с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № нов. до существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21686. Ориентировочная суммарная протяженность КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,06 км. Из них:

-протяженность КЛ в траншее с благоустройством – 0,018 км;
-протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,042 км.

10.1.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, 9 шт. (1 в траншее), от сборок НН с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № новая до существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21686. Ориентировочная суммарная протяженность КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,27 км. Из них:

-протяженность КЛ в траншее с благоустройством – 0,08 км;
-протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,19 км.

10.1.7. Строительство КЛ- 0,4 кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4кВ луч А до нового ВРЩ-0,4 кВ №1 Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:

-протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,04 км;
-протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,11 км.

10.1.8. Строительство КЛ- 0,4 кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4кВ луч Б до нового ВРЩ-0,4 кВ №1 Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:

-протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,04 км;
-протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,11 км.

10.1.9. Строительство КЛ- 0,4 кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4кВ луч А до нового ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:

-протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,04 км;
-протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,11 км.

10.1.10. Строительство КЛ- 0,4 кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4кВ луч Б до нового ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя.

Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:

-протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,04 км;

-протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,11 км.

10.1.11. Установить временную КТПн-10/0,4 кВ с трансформатором 1х630 кВА для перевода существующих нагрузок на время строительства ТП-10/0,4кВ № нов., сооружаемой взамен ТП-10/0,4 кВ № 21686.

Этап 2: Отсутствует.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

Этап 1: Отсутствует.

Этап 2:

10.2.1. Ликвидировать существующие кабельные линии КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21686 - вв. 106289.

10.2.2. Существующую ТП-10/0,4 кВ № 21686 демонтировать.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

Этап 1:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 4 шт в новых ВРЩ-0,4 кВ №1 и ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя (место установки согласовать с УКС Зеленограда). Параметры установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

Этап 2:

10.3.2. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных прямого включения в количестве 2 шт в ВРУ ИТП (место установки согласовать с УКС Зеленограда). Параметры установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.2. В случае установки зарядных устройств в подземных паркингах проектирование и монтаж осуществлять в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами РФ. Присоединение зарядных

устройств к сетям энергоснабжения осуществлять от общедомового электросетевого имущества капитального строения в пределах ранее выделенной сетевой организацией максимальной мощности на капитальное строение.

Этап 1:

11.1.1. Строительство нового ВРЩ-0,4 кВ №1 Заявителя по 2 категории надежности (параметры оборудования и место установки определить проектом).

11.1.2. Строительство нового ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя по 2 категории надежности (параметры оборудования и место установки определить проектом).

11.1.3. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети 0,4 кВ Заявителя, работающих отдельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.

11.1.4. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

Этап 2:

11.1.5. Существующий ВРЩ № 106289 вывести из эксплуатации.

11.1.6. ИТП рекомендуется подключить от сети нового ВРЩ-0,4 кВ №2 Заявителя.

Вся ранее выданная разрешительная документация (АРБП и ЭО, Разрешения, ТУ и т.д.) на данный объект аннулируется.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 26.11.2025 г. № ДПР-ТР-108/25 и составляет 71 373 423,26 (Семьдесят один миллион триста семьдесят три тысячи четыреста

двадцать три рубля 26 копеек), в том числе НДС (22%) 12 870 617,31 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч шестьсот семнадцать рублей 31 копейка).

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 7 137 342,33 рублей вносятся в течение 15 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 21 412 026,98 рублей вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 60 процентов платы за технологическое присоединение в размере 42 824 053,95 рублей вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков).

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. В целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион» и заявитель:

а) разрабатывают проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, при этом разработка проектной документации заявителем осуществляется в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполняют настоящие технические условия, включая осуществление ПАО «Россети Московский регион» мероприятий по подключению

энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

в) проверяют выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения;

г) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д) в случае необходимости разработки проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в подпункте а) пункта 18 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения заявителя, согласовывается с соответствующим филиалом ПАО «Россети Московский регион»;

е) для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети заявителя. При установке автономных резервных источников питания заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

19. Ценовая категория: одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.

19.1. Условия почасового планирования потребления электрической энергии:
Учет почасовой

19.2. Вид деятельности: Для бытовых нужд.

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810181085338895
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28f23dbb

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала ЦАО «Россети
Московский регион» – Московские
кабельные сети
В.В.Скотников***

Реквизиты счета на оплату
№ ТП-2392803
Дата 04.03.2026
Сумма (руб.) 7 137 342,33

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21685 - ТП-10/0,4кВ № 21686, 19КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 21686, ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, на время строительства ТП-10/0,4кВ установить временную КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1642

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1	Объект	Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21685 - ТП-10/0,4кВ № 21686, 19КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 21686, ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, на время строительства ТП-10/0,4кВ установить временную КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1642
1.2	Заказчик проектно-сметной документации	МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»
1.3	Генеральная проектная организация	
1.4	Вид строительства (новое стр., реконструкция, капремонт)	Новое строительство
1.5	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
1.6	Общие сведения об участке (трасса) строительства	г.Москва, г.Зеленоград, корп.1642
1.7	Дата начала проектирования	в соответствии с условиями договора
1.8	Дата окончания проектирования	в соответствии с условиями договора
2. Исходные данные для проектирования		
2.1	Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ	Имеется
2.2	Техническое задание	Согласно пунктам 10.1 ТУ № МС-26-302-218208(627005)
2.3	Протокол о результатах конкурса	
2.4	Предпроектное обследование и ситуационный план М 1:2000	Требуется
2.5.	Геодезический план масштаба 1:500 с красными	Требуется

	линиями и подеревной съемкой выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест»	
3. Базовые значения технико-экономических показателей		
3.1	Кол-во и технические характеристики	Согласно пунктам 10.1 ТУ № МС-26-302-218208(627005)
3.2	Предельная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах	61 035 716.77 руб. без НДС
4. Основные требования к проектным решениям		
4.1	Соответствие проектных решений действующим нормативным документам	Постановление правительства Москвы, СНИП, МГЭСН в том числе: 1. Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве»; 2. МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы; 3. РД 34.20.185 94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 6. Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов. Приказ ПАО «МОЭСК» от 03.09.18 г. № 1009 (в действующей редакции).
4.2.	При необходимости проектом предусмотреть:	– Раздел «Проект организации строительства»; – Раздел «Закрытые переходы»; – Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-1-2015/1); – Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»; – Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; – Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»; – Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»; – Прохождение Историко-культурной экспертизы; – Задание на проектирование; – Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости);
5.Согласование проектной документации		

5.1.	Согласования поручаются Проектной организации в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы 11.04.2000 № 378-РМ (с изменениями)	До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ. Провести согласование Проектной документации с следующими эксплуатирующими организациями и органами Государственного контроля и надзора: Основные согласования: - Сетевой район отделы и службы МКС; - ДЕЗ, Управа; владельцем территории; - Ростехнадзор (Мосэнергонадзор); - Отдел подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - при необходимости ДКН, ДППиООС, Департамент транспорта г.Москвы; Дополнительные согласования: - по требованию отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - по требованию служб МКС; - по требованию балансодержателя территории; - - установление сервитута/заключение срочного сервитута и включение расходов по его установлению/заключению в сметную стоимость. - получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
------	---	---

6. Порядок разработки и сдачи проектно-сметной документации

6.1.	Выполнение экземпляров проектно-сметной документации	Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно нормативной базы ТСН 2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ. Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент утверждения проектно-сметной документации. Расчет смет на строительно-монтажные работы составляется базово-индексным методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов пересчета, разработанных ГАУ «Мосгосэкспертиза». В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включить: - норматив расходов на содержание службы заказчика- застройщика, за исключением строительного контроля – 5,68%; - норматив расходов на осуществление строительного контроля – 2,14% Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде в формате программы Smeta.Ru или в сметной программе совместимой с единым форматом АРПС 1.10 pdf. Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
------	--	---

7. Основные требования к строительно-монтажным работам

Выполнение строительно-монтажных работ	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику. 2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией. 3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета на оплату материалов и оборудования, не внесенных в ТСН 2001, лицензии ПО для согласования стоимости. 4. Подрядчик поставяет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых
--	--

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21685 - ТП-10/0,4кВ № 21686, 19КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 21686, ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, на время строительства ТП-10/0,4кВ установить временную КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1642

Лот: 085-00 15346

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	9 180 774.35	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	