

Утверждаю
Заместитель директора – главный инженер
А.И. Полещук
« 03 » « 04 » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выбор «Исполнителя» для оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций и проверке состояния огнезащитного покрытия для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

1. Общие положения.

«Исполнителю» необходимо выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций и проверку состояния огнезащитного покрытия для объектов АО «ДРСК» филиала «ЭС ЕАО» расположенных по адресам, указанным в таблице А и результаты предоставить Заказчику в установленном формате.

2. Краткое описание работ.

2.1. Рассмотрение представленных материалов в заявлении «Заказчика» и заключения договора на услугу.

2.2. Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций и проверки состояния огнезащитного покрытия для объектов АО «ДРСК» филиала «ЭС ЕАО» расположенных по адресам, указанным в таблице А.

2.3. Оформление и предоставление результатов оказания услуги (акт выполненных работ, акт на огнезащиту древесины, протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки, сертификат соответствия на примененное средство огнезащиты).

Таблица А

№ п/п	Муниципальный район, район электрических сетей	Место нахождения	Наименование объекта	Площадь кровли, м ²
Огнезащитная обработка				
1.	Городской РЭС г. Биробиджан	г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6	Административное здание	665
			Гараж	174
			Склад	95
		г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 74п	ПС МК, здание ОПУ и ГЩУ	138
		г. Биробиджан, ул. Индустриальная, 4	ПС АРЗ, здание ОПУ и ГЩУ	198
	Теплоозерский РЭС Облученский МР	п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7а	Здание	653

	Смидовичский РЭС Смидовичский МР	п. Приамурский, ул. Энергетическая, 3	Административное здание	374
			Монтерский пункт	167
Итого по обработке				2464
Проверка состояния огнезащитного покрытия				
1.	Ленинский РЭС Ленинский МР	с. Биджан, п. Тихий, 3А	ПС 110 кВ Биджан, здание вагончика связи, ГЩУ	196
2.		с. Биджан, п. Тихий, 3А	ПС 110 кВ Биджан, здание монтерского пункта	258
3.	Биробиджанский РЭС Биробиджанский МР	с. Ленинское, ул. Милицейская, 3	Районная производственная база «Ленинское»	645
4		с. Бирофельд, ул. Садовая, 22	ПС 110 кВ КРС, здание ОПУ	411
5	Смидовичский РЭС Смидовичский МР	п. Николаевка, ул. Шевчука, 29	ПС 35 кВ ДСК, здание ОПУ	44
6	Теплоозерский РЭС Облученский МР	п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7Б	Здание – монтерский пункт	250
7		п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7Б	Автомобильные боксы	509
8		п. Теплоозерск, ул. 60 лет Октября, 8А	Административно- производственное здание	474
Итого по проверке состояния огнезащитного покрытия				

3. Основные требования к оказанию услуги.

3.1. Оказание услуг по огнезащитной обработке (пропитке) деревянных поверхностей здания включает в себя:

- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи,
- проведение огнезащитной обработки (пропитки). Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.
- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) МЧС России);
- предъявление огнезащитной обработки и необходимой документации приёмной комиссии;
- устранение недостатков, выявленных в процессе оказания услуг приёмной комиссии;
- сдача выполненной огнезащитной обработки, оформление всех необходимых документов;
- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с заказчиком.

3.2. Проверка состояния огнезащитного покрытия включает в себя:

- отбор проб на указанных в таблице А объектах с оформлением необходимых актов;
- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) МЧС России);
- предоставление в адрес филиала протоколов испытаний по контролю качества огнезащитной обработки.

3.3. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже II-ой группы огнезащитной эффективности, сертифицированным составом, обеспечивающим требуемый класс пожарной опасности защищаемых конструкций, подтвержденный путем проведения огневых испытаний на пожарную опасность.

3.4. Услуги производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Исполнитель должен выполнять все услуги из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения услуг по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Обработку производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.

3.5. Характеристики огнезащитной пропитки:

- предназначен для огнезащиты древесины;
- эффективность защитного покрытия - не менее 5-ти лет.

3.6. Исполнитель обязуется:

- по результатам проведения огнезащитной обработки обеспечить вторую группу огнезащитной эффективности покрытия;
- провести огневые испытания на возгорание с помощью прибора ПМП-1, либо аналогом, или путем снятия стружки толщиной 1,5 мм длиной не менее 6 см и предоставить Заказчику акт результатов проверки;
- обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака.

4. Сроки выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в срок до 30 ноября 2026 года.

5. Гарантии исполнения работ.

«Исполнитель» работ должен гарантировать качество предоставленной услуги и её окончание в согласованный срок.

6. Требования к «Исполнителю».

- организация должна иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности (представить копию лицензии);

Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества, находящегося на территории Заказчика.

Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг на территории Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Обязуется передать Заказчику оформленную в установленном порядке документацию:

- протокол проведения испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкции (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) МЧС России);

- надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

Начальник СОР



О.В. Кубекин

Баранова В.А.
8 (42622) 23-0-66
baranova_va@eao.drsk.ru