

Горбунов Андрей Сергеевич,143600, Московская обл., г. Волоколамск, м.о. Волоколамский, ул Холмогорка, з/у 5Е, кадастровый номер: 50:07:0030304:1102.

Технические условия

38-26-302-236454(379587) от 15.07.2026

Максимальная мощность

Максимальная мощность															15	кВт
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР □	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
1	10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 1038 до границ земельного участка Заявителя. Протяженность воздушной линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 70 кв. мм. (одноцепные) – 0,12 км.	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,12	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	364 940,40	12 990,00	47 734,80	425 665,20	469 736,45	
	в том числе:															
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				11 926,80	11 926,80		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				8 088,00	8 088,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				12 398,40	12 398,40		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				15321,60	15 321,60		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	364 940,40	12 990,00	47 734,80	425 665,20	469 736,45		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												11 926,80				
Строительный контроль												8 088,00				
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												12 398,40				
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00				
Содержание службы заказчика												15 321,60				

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Волоколамского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»




В.Г.Харитонов

Н.В. Иванова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Горбунов Андрей Сергеевич,143600, Московская обл., г. Волоколамск, м.о. Волоколамский, ул Холмогорка, з/у 5Е, кадастровый номер: 50:07:0030304:1102.

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	11 926,80	1,074	1,055					13 161,64
2	СМР	364 940,40	1,074	1,055					402 724,50
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	12 990,00	1,074	1,055					14 334,92
5	Содержание службы заказчика	15 321,60	1,074	1,055					16 907,92
6	Строительный контроль	8 088,00	1,074	1,055					8 925,39
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	12 398,40	1,074	1,055					13 682,07
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	425 665,20							469 736,45

ИТОГО (без НДС), руб.	469 736,45
НДС-22%, руб.	103 342,02
ВСЕГО с НДС, руб.	573 078,46

в т.ч. ПИР без НДС	13 161,64
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	456 574,81

Составил


(подпись)

(подпись)

Проверил

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Горбунов Андрей Сергеевич,143600, Московская обл., г. Волоколамск, м.о. Волоколамский, ул Холмогорка, з/у 5Е,
кадастровый номер: 50:07:0030304:1102.

Дата окончания строительства

2026

Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,12	0,00	364 940,40	12 990,00	35 808,00	11 926,80	425 665,20
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	364 940,40	12 990,00	35 808,00	11 926,80	425 665,20

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,12	0,00	402 724,50	14 334,92	39 515,38	13 161,64	469 736,45	3 914 470,39
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	402 724,50	14 334,92	39 515,38	13 161,64	469 736,45	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)