

Бердосев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы на стороне Заказчика согласно договору подряда от 12 июня 2026 г. № У-
НМ-26-300-7569(102529)/ДУ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	
1.4. Место выполнения работ	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Птичное, ул. Сосновая, д. 20.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-7569(102529)/ДУ от 12.06.2026г. включающие в себя работы по монтажу щита с автоматическим выключателем от счетчика марки Миртек, на опоре; работы по монтажу провода от счетчика к щиту и от щита к вводу, отходящему на опоре в сторону жилого дома. 2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-7569(102529)/ДУ от 12.06.2026г., (материалы по монтажу щита с автоматическим выключателем от счетчика марки Миртек, на опоре; материалы по монтажу провода от счетчика к щиту и от щита к вводу, отходящему на опоре в сторону жилого дома).
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.

**2.2. Технологические решения
и выбор оборудования**

1. Строительно-монтажные работы по монтажу щита с автоматическим выключателем от счетчика марки Миртек, на опоре; работы по монтажу провода от счетчика к щиту и от щита к вводу, отходящему на опоре в сторону жилого дома.
2. Материалы по монтажу щита с автоматическим выключателем от счетчика марки Миртек, на опоре; материалы по монтажу провода от счетчика к щиту и от щита к вводу, отходящему на опоре в сторону жилого дома.

Начальник УРДУ НМ



А.В. Самодуров