

10.11.16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы на стороне Заказчика согласно Техническим условиям
№ 1/НМ-18-354-2934(901948), являющимся неотъемлемым приложением
к договору об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим
№ У-НМ-26-300-74752(101888)/ДУ.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	У-НМ-26-300-74752(101888)/ДУ от 14.05.2026
1.4. Место выполнения работ	г. Москва, ТиНАО, п.Михайлово-Ярцевское, Дешино дер., д.97. Монтаж ввода в дом.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству.
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по монтажу ввода в дом заявителя по договору № У-НМ-26-300-74752(101888)/ДУ от 14.05.2026 г. 2. Материалы СИП-4 4*16 по договору № У-НМ-26-300-74752(101888)/ДУ от 14.05.2026 г.
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы по монтажу провода СИП-4 4*16 от опоры до фасада дома – 25м. 2. Материалы по монтажу провода СИП-4 4*16 от опоры до фасада дома.

Начальник управления РДУ

А.В. Самодуров