

ПРИКАЗ

от

27 04 2026

№

1236

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ ТП-1990 до ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сынковский, вблизи д. Сынково, СНТ Сынково, уч. 115 Ю8-24-303-238500(632054)» (И-338181) по договору № 338181 от 01.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Феникс-энергия"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ ТП-1990 до ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сынковский, вблизи д. Сынково, СНТ Сынково, уч. 115 Ю8-24-303-238500(632054)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,348 км
в т.ч. по сущ. опорам	- 0,270 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 3 шт.(сложные)
Стойки	- СВ110-5, СВ95-3

Общая сметная стоимость в ценах 12.2025 - 849,771 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 765,253 тыс. руб.

Прочие затраты - 84,519 тыс. руб.

из них:

ПИР - 20,091 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 48,224 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по капитальному
строительству начальник управления
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю. Трощенко

Рассылается: в дело, УКС, ПРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
И.А. Трифонова