

Утверждаю:
 Главный инженер
 Филиала ПАО "РусГидро-Саратовская ГЭС"
 _____ А.А. Савкин
 " " " 2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Система инженерно - технических средств защиты.

Выполнение подводно-технических работ по установке буй ледового, с ЖБ якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством

Договор №1300-256-2022 от 16.09.2022
Основание: 1) ПРОТОКОЛ очного технического совещания по проекту модернизации КСБ Саратовской ГЭС г. Балаково от 10.02.2026г.
2) Иск: -659.СарГЭС/94-ЛО/001 от 20.05.2026г

Ведомость объемов работ на выполнение подводно-технических работ по установке буй ледового, с ЖБ якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во. (на единицу)	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1 Установка буй ледового с бетонным якорем в акваториях НБ и ВБ с перемещением плавсредствами				
1	Погрузка при автомобильных перевозках с использованием крана-манипулятора	1 т груза	17,02	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тн., работающих вне карьера на расстоянии до 1 км.	1 т груза	17,02	
3	Разгрузка при автомобильных перевозках с использованием кран-манипулятора (разгрузка на территории ОРУ 35 кВт)	1 т груза	17,02	
4	Водолазное обследование дна места установки буй в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС (ФЕР44-01-070-01)	100м2	16	- скорость течения от 0,5÷1 м/с. - радиус видимости менее 1м. - глубина менее 2,5м. и св 20,0м. до 25,0м.
5	Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории (установка буй) (ФЕР44-02-080-01)	шт.	4	
6	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (Водолазные работы с целью проверки правильности установки с фото и видеозаписи результатов работ) (ФЕР44-01-070-01)	100м2	1,6	
Раздел №2 Материалы				

7	Буй ледовый несветящийся Н2 в составе: -якорь -2шт (масса 1,5 тн./шт) -цепь якорная 50м -4шт (масс 0,51 тн/50м) -буй -1шт (масса 0,745 тн)	комплект	4	
Раздел №3 Техника (авальческая)				
8	Плавающий кран с баржей самоходной, буксир			подводно-технических работ по установке буй ледовый, с ж/бетонным якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС

Руководитель ГТСнПЗ

Инженер I кат ГТСнПЗ

Начальник участка, Участок по обслуживанию КСБ АО "ГР-ВКК"

М.А. Драгунов

А.С. Марченко

А.В. Сохранов