

Номер закупки: 081-0027365

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Надов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-362941
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область

Дмитровский
(район)

(округ)

г. Дмитров, ул. Одинцово, уч. 60
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ от 2-х ячеек ЗРУ-10 кВ ПС-220 кВ "Дмитров" до 1 и 2 секции РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Одинцово, уч. 60

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 1.1,1.2 ТУ № И-25-00-553185/102 от 10.06.2026

Наименование работ (услуг)		Состав лота:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений		
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости	
☒	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☐	Выполнение строительных работ		
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☐	Сдача объекта приемочной комиссии		
☐	Гарантийное обслуживание		

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 3 620 688,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	3 620 688,92 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 30 декабря 2026 года


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись


Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись


А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела


подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Идентификатор инвестиционного проекта: I-362941

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствующий ИПР / проектом корректировки ИПР

[illegible]

№п/п	Наименование	Расшифровка ПИР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Автоматизированный надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 19 главы ССР)	затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на капитальные работы, выполнение контрольно-испытательных работ, создание проектных документов, инженерных коммуникаций и др.)	
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по расчету сметной стоимости в натуральном выражении в текущих ценах					2 689 337,27						2 689 337,27
2	Инвентаризация Минкомразвития по строю "Инвестиция в основной капитал"	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594	114.631.427.310.594
	2023/2021	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827
	2024/2022	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000
	2025/2023	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000	107.4000000000000
	2026/2024	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000	105.5000000000000
	2027/2025	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000
	2028/2026	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000
	2029/2027	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000
	2030/2028	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000
	2031/2029	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000	104.1000000000000
3	Присвоения стоимости лота в прогнозных веках года пилувервода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присвоения стоимости лота в прогнозных веках года пилувервода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Присвоения стоимости лота в прогнозных веках года пилувервода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный специалист
А.О. Давыдова

Начальник СДЮ
О.А. Шигина



Приложение № _____
к договору ТП № _____
от " _____ " _____ 20 _____ г.

Дмитровский РЭС

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Московское РДУ

_____ А.С. Куделин
« _____ » _____ 2025 г

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
e80a196d

И.о. заместителя генерального
директора по технологическому
присоединению и развитию сети
ПАО «Россети Московский регион»
А.А.Миляков

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И-25-00-553185/102 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОСТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ"

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от 26.08.2024 № И-25-00-553185/102 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от _____ № _____ энергопринимающих устройств (производственных промплощадок по адресу: Московская обл., Дмитров г., Одинцово ул., земельный уч. 60, кадастровые номера 50:04:0010205:50) Акционерного общества «Мостожелезобетонконструкция», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» (источник питания: ПС 220 кВ № 585 Дмитров 220/110/10 кВ (ПС 220 кВ Дмитров)).

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения ПАО «Россети Московский регион» при условии согласования АО «СО ЕЭС» и действительны в течение 2 (двух) лет.

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью 10000 кВт и объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

с образованием после выполнения настоящих технических условий 4 (четырёх) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

- 1 точка - вновь сооружаемая ячейка 1 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ № нов. - с максимальной мощностью 5 000 кВт;

- 2 точка - вновь сооружаемая ячейка 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ № нов. - с максимальной мощностью 5 000 кВт.

Схема присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя в точках присоединения в объеме 10000 кВт по второй категории надежности электроснабжения.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий, следующие мероприятия:

✓ 1.1. Строительство распределительного пункта 10 кВ, 1 шт. (РП-10 кВ № нов.). В РУ-10 кВ РП установить 10 ячеек. Размещение РП выполнить на территории земельного участка Заявителя.

✓ 1.2. Строительство КЛ-10 кВ 4 шт. от двух ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ ПС Дмитров № 585 (ПАО «ФСК-Россети») до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов.1 с применением варианта прокладки в траншее двух взаиморезервируемых кабелей. Протяженность каждой многожильной КЛ с бумажной изоляцией сечением 240 кв. мм – 0,7 км, из них:

- ✓ - протяженность каждой КЛ в траншее – 0,56 км;
- ✓ - протяженность каждой КЛ, прокладываемой путем горизонтального направленного бурения выполняется в две скважины, тремя трубами диаметром 160 мм. – 0,14 км.

1.3. Строительство РП, РТП (ТП)-10 кВ Заявителя. Тип и количество определить проектом. В РТП (ТП)-10 кВ Заявителя смонтировать трансформаторы 10/0,4 кВ. Мощность трансформаторов определить проектом. Запитать новые РП, РТП (ТП)-10 кВ Заявителя от точек присоединения путем строительства КВЛ / ВЛ / КЛ-10 кВ. Количество ЛЭП, длину трассы, марку и сечение провода / кабеля определить проектом.

1.4. Предоставление двух ячеек на разных с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Дмитров для присоединения КЛ 10 кВ.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии с требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Приказ № 101) и требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

2.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6-35 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

2.3. Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями:

– в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и требованиями ПУЭ;

– точки учета согласовать с ПАО «Россети Московский регион»;

– обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ ПАО «Россети Московский регион» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

2.3.1. Установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) – 2 шт. трехфазный косвенного включения. Место установки определить проектом. Точные параметры, места установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

2.4. Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства

источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

3.1. Обеспечить подключение энергопринимающих устройств Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (в том числе АЧР). Устройства противоаварийной автоматики должны соответствовать требованиям Приказа Минэнерго России от 13.02.2019 № 101.

3.2. В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия $\operatorname{tg} \varphi \leq 0,4$ в точках присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно $\pm 5\%$ и $\pm 10\%$ от номинального напряжения электрической сети.

3.3. При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в сети 35 кВ и выше.

3.4. В случае установки зарядных устройств в подземных паркингах проектирование и монтаж осуществлять в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами РФ. Присоединение зарядных устройств к сетям энергоснабжения осуществлять от общедомового электросетевого имущества капитального строения в пределах ранее выделенной сетевой организацией максимальной мощности на капитальное строение.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.3, с учетом требований разделов 2 и 3 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с ПАО «Россети Московский регион».

4.2. ПАО «Россети Московский регион» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1 – 1.2, 2.3.1 с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Мероприятие, указанное в пункте 1.4, выполняется ПАО «Россети Московский регион» путем урегулирования отношений с ПАО «Россети».

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц затраты на такие работы должны быть разделены по соответствующим объектам, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет ПАО «Россети Московский регион».

4.3. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ с

корректировкой утвержденных технических условий.

4.4. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей ПАО «Россети Московский регион» и Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ. После проведения проверки получить от ПАО «Россети Московский регион» акт о выполнении настоящих технических условий, согласованный Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.

4.5. Соблюдение настоящих технических условий носит длящийся характер и является обязательным для Заявителя и ПАО «Россети Московский регион» после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В случае осуществления Заявителем в дальнейшем строительства объекта по производству электрической энергии, не имеющего точек присоединения непосредственно к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», но при этом опосредованно через объекты электросетевого хозяйства иных лиц (в том числе электрические сети Заявителя) присоединяемого к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион», Заявителем должны быть получены отдельные технические условия на технологическое присоединение такого объекта по производству электрической энергии к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион».

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

e80a196d

Заместитель директора департамента

перспективного развития сети и

инженерного обеспечения ТП

ПАО «Россети Московский регион»

Т.К.Колодяжный

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

Ф26-065 НС МО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОСТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
"МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" Московская обл., Дмитров г., Одинцово ул., земельный уч. 60, кадастровые номера
50:04:0010205:50)

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	18 533,076
1,2	оборудования	18 345,660
1,3	ПИР	2 689,337
1,4	прочих затрат	15 295,567
	в том числе:	
	ПНР	1 158,915
	Содержание службы заказчика	1 980,907
	Строительный контроль	925,056
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 552,973
	Прочие	9 677,717
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	54 863,641
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	54 863,641
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	66 039,702
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	22 308,378
	оборудования	22 082,784
	ПИР	3 237,172
	ПНР	1 394,993
	Содержание службы заказчика	2 384,430
	Строительный контроль	1 113,495
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 869,323
	Прочие	11 649,127
	Сметная стоимость всего:	66 039,702
	НДС	14 528,734
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	80 568,436

Ответственный исполнитель:

Семионова Е. О.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 14 768,51 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОСТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
"МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" Московская обл., Дмитров г., Одинцово ул., земельный уч. 60, кадастровые номера 50:04:0010205:50

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение ГНБ (3 трубы, АСБ 240 мм2 6-10 кВ) МО	5 867,79	1 625,88	0,00	0,00	7 493,66
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Благоустройство траншеи КЛ МО	2 074,71	0,00	0,00	0,00	2 074,71
		Итого по Главе 2	7 942,50	1 625,88	0,00	0,00	9 568,37
		Итого по Главам 1-2	7 942,50	1 625,88	0,00	0,00	9 568,37
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
3-4		Временные здания и сооружения	198,56	40,65	0,00	0,00	239,21
		Итого по Главе 8	198,56	40,65	0,00	0,00	239,21
		Итого по Главам 1-8	8 141,06	1 666,52	0,00	0,00	9 807,58
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01	ПНР (Сооружение ГНБ (3 трубы, АСБ 240 мм2 6-10 кВ) МО)	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48
6-7		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	154,69	31,67	0,00	0,00	186,35
		Итого по Главе 9	154,69	31,67	0,00	4,48	190,83
		Итого по Главам 1-9	8 295,74	1 698,19	0,00	4,48	9 998,41
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
8-9		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	213,96	213,96
10-11		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	436,33	436,33
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	650,29	650,29
		Итого по Главам 1-10	8 295,74	1 698,19	0,00	654,77	10 648,70
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
12	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01	ПИР (Сооружение ГНБ (3 трубы, АСБ 240 мм2 6-10 кВ) МО)	0,00	0,00	0,00	1 104,06	1 104,06
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 104,06	1 104,06
		Итого по Главам 1-12	8 295,74	1 698,19	0,00	1 758,83	11 752,76
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
13-14		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	248,867	50,946	0,000	52,760	352,573
Всего по сводному расчету г. без НДС.			8 544,61	1 749,13	0,00	1 811,59	12 105,34
15	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	1 879,81	384,81	0,00	398,55	2 663,17
		Всего с НДС	10 424,43	2 133,94	0,00	2 210,14	14 768,51

Ответственный исполнитель:

Семионова Е. О.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Ф26-065 НС МО 15.01.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.