

Перечень единичных стоимостей видов работ по диагностике и ремонту автономных отопителей и предпусковых подогревателей автомобилей, находящихся на балансе СЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион», в 2026 году

№ п/п	Наименование работ и затрат	Состав работ	Ед. изм.	Кол-во единиц	Начальная (предельная) стоимость единичных работ в текущих ценах, руб. с НДС
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Работы по замене основных элементов/деталей отопителя					
1	Диагностика отопителя для проведения ремонтных работ	Проверка состояния патрубков, соединений и радиатора отопителя Проверка патрубков, которые ведут к радиатору отопителя и от него Осмотр салонного фильтра Осмотр жгута электрооборудования Осмотор блока управления Проверка питания на вентиляторе Осмотр на наличие утечек	ед	1	2 000,00
2	Замена нагнетателя воздуха в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старого нагнетателя воздуха Установка нового нагнетателя воздуха Монтаж отопителя	ед	1	2 600,00
3	Замена помпы (электродвигатель с насосом) в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старой помпы (Электродвигателя с насосом) Установка новой помпы (Электродвигателя с насосом) Монтаж отопителя	ед	1	2 400,00
4	Замена блока управления в сборе в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старого блока управления в сборе Установка нового блока управления в сборе Монтаж отопителя	ед	1	2 400,00
5	Замена топливного насоса в сборе	Демонтаж отопителя Снятие старого топливного насоса в сборе Установка нового топливного насоса в сборе Монтаж отопителя	ед	1	2 000,00
6	Замена пульты управления в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старого пульты управления Установка нового пульты управления Монтаж отопителя	ед	1	1 500,00
7	Замена датчика температуры в сборе в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старого датчика температуры в сборе Установка нового датчика температуры в сборе Монтаж отопителя	ед	1	2 500,00
8	Замена индикатора пламени в сборе	Демонтаж отопителя Снятие старого индикатора пламени в сборе Установка нового индикатора пламени в сборе Монтаж отопителя	ед	1	2 500,00
9	Замена датчика потока воздуха в сборе	Демонтаж отопителя Снятие старого датчика потока воздуха в сборе Установка нового датчика потока воздуха в сборе Монтаж отопителя	ед	1	2 500,00
10	Замена вентилятора в сборе	Демонтаж отопителя Снятие старого вентилятора в сборе Установка нового вентилятора в сборе Монтаж отопителя	ед	1	2 500,00
11	Замена жгута электрооборудования в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старого жгута электрооборудования Установка нового жгута электрооборудования Монтаж отопителя	ед	1	2 000,00
12	Замена камеры сгорания в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старой камеры сгорания Установка новой камеры сгорания Монтаж отопителя	ед	1	2 627,50
13	Замена сетки в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старой сетки Установка новой сетки Монтаж отопителя	ед	1	2 500,00
14	Замена свечи накалывания в отопителе	Демонтаж отопителя Снятие старой свечи накалывания Установка новой свечи накалывания Монтаж отопителя	ед	1	2 500,00
15	Чистка камеры сгорания отопителя	Демонтаж отопителя Чистка горелки Удаление нагара Прочистку сетки-испарителя Монтаж отопителя	ед	1	2 950,00

Начальник САиСМ

Сельков К. А.