

от

19.11.2024

ПРИКАЗ

№

4706

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)» (I-322820) по договору № 322820 от 09.07.2024 года, для Южных электрических сетей – ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 0,043 км
Марка провода	- СИП-3 1х70
Количество опор	- 3 шт. (в т.ч. сложных-2 шт.)
Стойки	- СВ110-5
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Тип ТП	- КТП-10/0,4-160 кВА
Протяженность КЛ-0,4 кВ	- 0,014 км
в трубе ПНД	- 0,014 км
Марка кабеля	- АПвБбШп 4х185
Общая сметная стоимость в ценах 09.2024	- 1 821,349 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 637,005 тыс. руб.
Оборудование	- 815,142 тыс. руб.
Прочие затраты	- 369,202 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 149,667 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 129,129 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градострои



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УИ

М.В.Тюрников
8 (4967) 65-70-86

РОССЕТИ МР



0 614053 125681

иОЭ

РОССЕТИ МР



0 614053 125681