

Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

ул. Мельниченко 4, г. Алдан, 678901, Россия Тел: (41145) 36593; Факс (41145) 36584;
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

«Согласовано»

Зам. главного инженера по ЭиР
филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»

А.Н. Козий _____

« ____ » _____ 2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директора
Филиала АО «ДРСК»

«Южно-Якутские электрические сети»

_____ Е.Ю. Сальников

« ____ » _____ 2026 г.

Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Объект ПС 110 кВ Алдан.

Ведомость объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 110 кВ Алдан, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по монтажу защитных ограждений от БПЛА

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол- во	Примечание
Основное средство, инвентарный номер				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	3,375	(1,5*1,5*8+0,5*0,3*30)*0,15
2	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	3,88	3,375*1,15
3	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт	0,38	(8+30) / 100
4	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3	5,4	(1,5*1,5*0,3)*8 передается подрядчику по акту передачи в монтаж
5	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3	1,35	(0,5*0,3*0,3)*30 передается подрядчику по акту передачи в монтаж
6	Установка металлических столбов высотой до 5,5 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,36	36 / 100
7	Установка металлических столбов высотой до 2,5 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,02	2 / 100
8	Установка горизонтальных металлических поперечен длиной до 2,5 м	100 шт	1,08	108 / 100

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
9	Установка диагональных металлических связей длиной до 3,6 м	100 шт	0,08	8/ 100
10	Болты анкерные оцинкованные М8*120	кг	11,4	0,38*0,03*1000
11	Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 5,5 м	шт	36	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
12	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 2,5 м	шт	108	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
13	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 3,6 м	шт	8	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
14	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	3,6	36 / 10
15	Скоба под болт заборная 40*40*2 мм	шт	700	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
16	Болт М6*130	шт	700	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
17	Гайка М6 антивандальная	шт	700	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
18	Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,5 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм.	шт	18	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
19	Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 3 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм.	шт	18	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
20	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,2	2 / 10
21	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, размеры 80х80х2 мм высота 3,2 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм	компл	2	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
Раздел 2. Транспортная схема				
1		км		
Примечание				
1	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - стесненных условий для складирования материалов.			
2	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.			

Согласовано:

Начальник СТЭ
(должность)

n/n
(подпись)

Варакосов А.А
(расшифровка подписи)

Начальник АРЭС
(должность)

n/n
(подпись)

Жаркой Д.Н.
(расшифровка подписи)