

Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

ул. Мельниченко 4, г. Алдан, 678901, Россия Тел: (41145) 36593; Факс (41145) 36584;
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

«Согласовано»

Зам. главного инженера по ЭиР
филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»

А.Н. Козий _____

« ____ » _____ 2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директора
Филиала АО «ДРСК»

«Южно-Якутские электрические сети»

Е.Ю. Сальников

« ____ » _____ 2026 г.

Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Объект ПС 110 кВ КС-4.

Ведомость объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 110 кВ КС-4, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по монтажу защитных ограждений от БПЛА

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
Основное средство, инвентарный номер				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	3,195	(1,5*1,5*8+0,5*0,3*22)*0,15
2	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	3,674	3,195*1,15
3	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт	0,3	(8+22) / 100
4	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3	5,4	(1,5*1,5*0,3)*8 передается подрядчику по акту передачи в монтаж
5	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3	0,99	(0,5*0,3*0,3)*22 передается подрядчику по акту передачи в монтаж
6	Установка металлических столбов высотой до 5 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,28	28 / 100

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол- во	Примечание
7	Установка металлических столбов высотой до 2,5 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,02	2 / 100
8	Установка горизонтальных металлических поперечен длиной до 2,5 м	100 шт	0,84	84 / 100
9	Установка диагональных металлических связей длиной до 3,6 м	100 шт	0,08	8 / 100
10	Болты анкерные оцинкованные М8*120	кг	9	0,3*0,03*1000
11	Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 4,8 м	шт	28	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
12	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 2,5 м	шт	84	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
13	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота не более 3,6 м	шт	8	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
14	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	2,8	28 / 10
15	Скоба под болт заборная 40*40*2 мм	шт	480	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
16	Болт М6*130	шт	480	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
17	Гайка М6 антивандальная	шт	480	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
18	Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,5 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм.	шт	14	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
19	Панель сетчатого ограждения, длина панели не более 2,5 м, высота панели не менее 2,3 м размер ячейки 150х50 мм, толщина прутков не менее 4 мм.	шт	14	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
20	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,2	2 / 10
21	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 3,2 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм	компл	2	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
Раздел 2. Транспортная схема				
17	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,265 3061	80/49*2
18	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	1т груза	11,66 4	2,4*(5,4*0,90)
19	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 тонны	1т груза	3,177 6	36,5/1000*56+6,8/100 0*2+40/1000*28
20	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 160 км	1т груза	14,84 16	11,664+3,1776
21	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	1т груза	11,66 4	2,4*(5,4*0,90)
22	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические	1т	3,177	36,5/1000*56+6,8/100

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол- во	Примечание
	конструкции весом до 1 тонны	груза	6	0*2+40/1000*28
Примечание				
1	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - стесненных условий для складирования материалов.			
2	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.			

Согласовано:

Начальник СТЭ
(должность)

n/n
(подпись)

Варакосов А.А
(расшифровка подписи)

Начальник АРЭС
(должность)

n/n
(подпись)

Жаркой Д.Н.
(расшифровка подписи)