

Номер закупки: 081-0026790

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
" 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-359569
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
Сергиево-Посадский
(субъект) (район) (округ)

г.п. Пересвет, территория ДНП "Красная Сторожка", уч. 252
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ-0353 (замена трансформатора 250 кВА, на трансформатор 400 кВА), установка фид. мест, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, территория ДНП "Красная Сторожка", уч. 252

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 10.2. ТУ № И-26-00-211654/103/С8 от 31.03.2026

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Министра РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является «Используемым»
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются «Используемыми»
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 792 152,61 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	129 816,86 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	400 434,33 руб.
Оборудование	1 125 868,34 руб.
ПНР	101 631,45 руб.
Прочие	6 226,76 руб.
Непредвиденные работы и затраты	28 174,88 руб.

Кoeffициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

[Handwritten signature]

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электросетевые сети

Д.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор
инвестиционного проекта:
I-359569

Реконструкция КТП-10/0,4 кВ-0353 (замена трансформатора 250 кВА, на трансформатор 400 кВА), установка
Фид. мест, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Перовск, территория ДНП "Красная
Сторонка", уч. 252

Наименование
инвестиционного проекта:
"Сторожка", уч. 252

KV 2025

	СМР	Оборот	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"		Взносы: руб. (без НДС):	
					Средства нац. казны	Прочие средства на исполнение обязательств в пользу казны		
Из внебюджетных средств на исполнение обязательств перед кредитными организациями, банками	338 224,86	922 842,90	83 394,47	106 497,26	28 591,25	46 188,32	5 180,90	1 581 450,42
Из внебюджетных средств на исполнение обязательств перед кредитными организациями, банками	338 224,86	922 842,90	83 394,47	106 497,26	0,00	0,00	23 594,16	5 180,90
Из внебюджетных средств на исполнение обязательств перед кредитными организациями, банками	338 224,86	922 842,90	83 394,47	106 497,26	0,00	0,00	23 594,16	1 668 977,25

Содержание ПСД

Расшифровка "прочих"

[illegible]

сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в приращенном уровне цен

¹⁸ В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки ($C_{\text{гп}} = C_{\text{гп}} + C_{\text{договора}}$) с учетом ранее произведенных порозуб-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (НСТ ПП) (то есть затрат Закупки $C_{\text{зп}}$), то бюджет НДС необходимо применять календарный коэффициент снижения налоговых затрат. Применение наибольшего коэффициента снижения налоговых затрат не применяется в случаях формирования договорной цены и стоимости выполняемых работ.

Главный специалист

Э.В. Ковалев

Начальник СДО

О.А.Шитина



Сергиево-Посадский РЭС

№ С8-26-303-249797(211654)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

**для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых увеличивается**

Балашкин Алексей Васильевич

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

1.1 ГРЩ комплекса объектов на земельном участке.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Комплекс объектов на земельном участке, 141337, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Пересвет, территория ДНП "Красная Сторожка", уч. 252 , кадастровый номер: 50:05:0120142:256.**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **25 кВт к ранее выделенной 15 кВт по АТП № 1/С8-12-302С-5835(927103).**

4. Категория надежности: **третья.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса, запитанного от ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ КТП-10 кВ-0353 - 40 кВт

8. Основной источник питания: **ПС 220/110/10кВ Заря 220/110/10 кВ.**

9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Отсутствуют.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Замена трансформатора, 1 шт. в КТП-10 кВ-0353 мощностью 250 кВА, на трансформаторы мощностью 400 кВА.

10.2.2. Реконструкция РУ-10 кВ КТП-10 кВ-0353.

10.2.3. Реконструкция РУ-0,4кВ КТП-10 кВ-0353. Установить УСПД, 3-х позиционный рубильник, узел подключения ПЭС, смонтировать не менее семи фидерных мест.

10.2.4. Замена устройств защиты энергопринимающих устройств, контроля величины максимальной мощности – автоматический выключатель 1 шт. на ток 63 А.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Отсутствуют.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения дополнительной мощности к существующему ВРЩ-0,4кВ Заявителя. (При необходимости реконструкция отпаечной линии СИП ВЛИ-0,4кВ от коммутационного аппарата, запитанного от ВЛ-0,4 кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя).

12. Срок действия настоящих технических условий **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **1 год** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с **Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р** и составляет **20 329,36 (Двадцать тысяч триста двадцать девять рублей 36 копеек)**, в том числе НДС (22%) **3 665,95 (Три тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 95 копеек)**.

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 20 329,36 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязано разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, запрещается параллельная работа ранее существующего и вновь возведенного вводных устройств заявителя.

18.3. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, все ранее выданные документы, подтверждающие надлежащее технологическое присоединение объектов заявителя, указанных в пункте 2 настоящих технических условий, аннулируются, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии (мощности).

18.4. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток.**

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810481081437092
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5337ec17

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала Северные электрические
сети
В.М.Макурин***

Реквизиты счета на оплату
№ ТП-2412167
Дата 31.03.2026
Сумма (руб.) 20 329,36

**Информация о расчете платы за технологическое присоединение
по Договору № С8-26-303-249797(211654), оформленному по итогам рассмотрения
заявки № И-26-00-211654/103/С8 от 27.03.2026**

Характеристики ЭПУ:

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 25 кВт.

Максимальная ранее согласованная мощность: 15 кВт.

Суммарная максимальная мощность: 40 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Р_{станд.ст})

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	16 663,41	1	16 663,41
			Р_{станд.ст} = 16 663,41 без НДС
			Р_{станд.ст} = 20 329,36 руб. с НДС

ИТОГО размер платы за ТП = 20 329,36 руб. (с НДС)

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5337ec17

*Заместитель директора по
технологическому
присоединению филиала
Северные электрические сети
В.М.Макурин*

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:
Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

Реконструкция КТП-10/0,4 кв-0353 (замена трансформатора 250 кВА, на трансформатор 400 кВА), установка фид. мест, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПНР, МО, Сергиево-Посадский р-н г.п. Пересвет, территория ДНП "Красная Сторожка", уч. 252 (Балашкин Алексей Васильевич)

0

Технические условия

Максимальная мощность

150 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Коэффициент пересчета от базового уровня к ценам г. Москва	Коэффициент пересчета от базового уровня к ценам г. Москва	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объекту работ, тыс. руб.					Планируемая стоимость объекта в пропорциональных ценах года окончания строительства										
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого											
1	Установка фидерного места	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №203/1 (аналог)	шт.	7	27,47	6,93	4,69	5,97	45,06	1,00	1,00	192,29	48,51	32,83	41,79	315,42	348,08										
																		в том числе:									
																		Проектные и изыскательские работы и авторский надзор									
																		Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)									
																		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)									
																		Прочие без учета затрат напускопалачные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты									
																		Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОСК" от 22.01.2018 № 50)									
																		Демонтаж трансформатора массой до 3т									
																		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111/1									
																		шт									
																		1									
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)	шт	1	0,00	45,03	0,00	7,45	52,48	1,00	1,00	0,00	45,03	0,00	7,45	52,48	57,91										
																		в том числе:									
																		Проектные и изыскательские работы и авторский надзор									
																		Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)									
																		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)									
																		Прочие без учета затрат напускопалачные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты									
																		Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОСК" от 22.01.2018 № 50)									
																		Установка трансформатора 400 кВА									
																		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №64/1									
																		шт									
																		1,00									
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)	шт	1,00	432,00	79,39	17,95	113,84	643,18	1,00	1,00	432,00	79,39	17,95	113,84	643,18	709,77										
																		в том числе:									
																		Проектные и изыскательские работы и авторский надзор									
																		Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)									
																		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)									
																		Прочие без учета затрат напускопалачные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты									
																		Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОСК" от 22.01.2018 № 50)									
																		Установка автоматического выключателя 50А									
																		Технико-коммерческое предложение									
																		шт									
																		1									
3,46																											

Стоимость в соответствии с НДС																					
в том числе:																					
3	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор										0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)										0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)										0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
	Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Дополнительные затраты																				
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОСК" от 22.01.2018 № 50)										0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51		
4	Установка рубильника										18,80	105,94	6,36	23,14	154,24	154,24	154,24	154,24	154,24	154,24	
	Стоимость в соответствии с НДС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор										10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	
	Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)										2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)										4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	
	Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Дополнительные затраты																				
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОСК" от 22.01.2018 № 50)										5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	
	УСНД на 350 счетчиков (период гарантийного обслуживания 60 мес.) с учетом шкафа автоматизации										151,55	1,80	13,02	30,40	196,77	196,77	196,77	196,77	196,77	196,77	
5	Стоимость в соответствии с НДС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор										6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	
	Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)										3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)										5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	
	Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты										4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	
	Дополнительные затраты																				
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОСК" от 22.01.2018 № 50)										10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	
	Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно к прогнозным ценам года окончания строительства), в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
Строительный контроль																					
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты																					
Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																					
Содержание службы заказчика																					
										798,10	283,86	72,04	218,08	1 372,08	1 372,08	1 372,08	1 372,08	1 372,08	1 372,08		
										</											

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2023г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждающей в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Расчет выполнен:

Реконструкция КТП-10/0,4 кВ-0353 (замена трансформатора 250 кВА, на трансформатор 400 кВА), установка фид. мест, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИИ, МО. Сергеево-Посадский п-н, г.п. Пересвет, территория ДНП "Красная Стобожка", уч. 252 (Балашкин Алексей Васильевич)

ИТОГО (без НДС), руб.	1 581 450,42
НДС-22%, руб.	347 919,09
ВСЕГО с НДС, руб.	1 929 369,51

в т.ч. ПИР без НДС	106 407,26
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	1 475 043,16

Итого по стандартизированной ставке	
ИТОГО (без НДС), руб.	16 663,41
НДС-22%, руб.	3 665,95
ВСЕГО с НДС, руб.	20 329,36

Проверил