

Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
<u>1. Демонтаж существующих конструкций</u>			
1.1 Демонтаж бетонного фундамента Ф1 под токоогранич. реактор высотой 130мм :			
бетон -	м ³ /м	0,72/1,728	
1.2 Демонтаж бетонного фундамента Ф2 под камеру выключателя высотой 150мм :			
бетон -	м ³ /м	0,72/1,728	
1.3 Демонтаж бетонного фундамента Ф3 под привод выключателя высотой 280мм :			
бетон -	м ³ /м	0,18/0,432	
1.4 Погрузка вручную строительного мусора при автомобильных перевозках (весь мусор)	м	3,888	
1.5 Перевозка грузов автосамосвалами г/п 10т на расстояние до 144км (лом бетон)	м	3,888	
<u>2. Устройство монолитного фундамента</u>			
2.1 Подготовка поверхности - зачистка щётками с последующим обеспыливанием	м ²	4,0	
2.2 Покрытие поверхности адгезионным составом MasterEmaco P5000 AP	м ²	4,0	расход на 2 слоя 3,0 кг/м ²
2.3 Монолитный фундамент - бетон В20	м ³	1,12	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2006-60-39-КЖ.ВР

Разработка рабочей документации на строительно-монтажные работы и наладку оборудования распределительных устройств 15,75 кВ гидрогенераторов №1, 2, 3, 4 Чиркейской ГЭС

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Левакова			10.04.25
Проверил		Денисова			10.04.25
Н. контр.		Мильцина			10.04.25
Нач. отд.		Гороховский			10.04.25

Установка оборудования генераторного напряжения 15,75 кВ. Гидроагрегат №4. Оборудование собственных нужд. Строительная часть.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость объёмов работ

Акционерное общество "Ленгидропроект"

Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
3 Устройство проёмов (ручным перфоратором)			
в ж/б плите перекрытия толщиной 50мм	м ³	0,0015	
отб. 100х200 (1шт.)			
в ж/б плите перекрытия толщиной 100мм	м ³	0,009	
отб. 100х100 (1шт.) и отб. 150х300 (2шт.)			
4 Установка монтажных марок :			
весом до 20 кг;	кг	37,0	
весом 25,6 кг;	кг	76,8	
5 Окраска материалом по типу Армоком V500			
за 2 раза (расход 0,56 кг/м ²)	м ²	3,0	

Примечание:

- Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта :
 - с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
 - вблизи объектов, находящихся под напряжением.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

20.06.25

266204

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

2006-60-39-КЖ.ВР

Лист

2