

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-361061
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (субъект) _____ (район) _____

г. о. Долгопрудный (район)

пр-т Пацаева, д. 3а (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №218 секц. 1 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1, секц. 2 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ №2, замена 2АВ в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №218 на ф. "Детский сад", ПС-110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 3а

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п.10.2 ТУ № С-26-00-110170/125 от 16.07.2026 г.

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений		
☒	Получение ТУ от сторонних организаций		
☒	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Министра РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым"	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми"	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная
Примечание:

Начальная цена лота: 14 682 186,03 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	1 416 952,65 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	12 990 709,24 руб.
Оборудование	34 223,27 руб.
ПНР	10 803,22 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	229 497,65 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 20 октября 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись _____

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись _____

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись _____

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись _____

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

1-361061

Идентификатор
инвестиционного проекта:

«реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1, секции 2 по сооруж. ВРЩ-0,4 кВ №2, замена 2АВ в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №2/8 на ф. "Гетский сал.". ПС-1/10/0,6/3 кВ №4/16 "Косые Горы", в т.ч. ПИР. МО. г. о. Долгопрудный, п.г.т. Панева, д. 3а

№ 218 на ф. "Детский сад", ПС-110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 3а

инвестиционного проекта:

[illegible]

Год	СМР	Оборуд	ПНР	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
						Сопоставимая закладка	Организационный персонал	Ресурсы персонала на непрофильные работы и затраты	
Год, соответствующий полугоду строительства:	2026	10 648 122,33	28 051,86	8 855,10	1 161 436,60	465 569,39	228 652,12	376 225,65	12 916 913,05
Год, соответствующий полугоду строительства:	2026	10 648 122,33	28 051,86	8 855,10	1 161 436,60	0,00	0,00	188 112,82	12 034 578,71
Наименование работ/услуг по договору на ПНР:	Нет								

Наименование	Расшифровка ПНР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
	СМР	Оборуд	ПНР	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Сопоставимая закладка	Строительный персонал	Персонал на непрофильные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства по заключенным договорам в текущих ценах	9 649 102,30	23 420,00	8 024,30	1 052 469,20	0,00	421 889,10	207 199,70	340 927,70	0,00	11 765 632,50
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
3	Пределная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	10 648 122,33	28 051,86	8 855,10	1 161 436,60	0,00	0,00	0,00	188 112,82	0,00	12 034 578,71
4	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
5	Пределная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	10 648 122,33	28 051,86	8 855,10	1 161 436,60	0,00	0,00	0,00	188 112,82	0,00	12 034 578,71
6	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,00000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
7	Пределная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	12 990 709,24	34 223,27	10 803,22	1 416 925,65	0,00	0,00	0,00	229 497,65	0,00	14 682 186,03

*Сравнение стоимости лота выполняется с индексируемым остатком в прогнозном уровне цен

**1) строки, если сумма стоимости всех объемов закупок (С_{зап}, С_{созид}), с учетом ранее проведенных закупок-заказов по данному типу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИИ) (без учета затрат Заказчика (С_{зап}), без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (С_{зап}, С_{созид}). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Главный специалист

А.О. Давыдова

Начальник СДО

О.А. Шитина



Мытищинский РЭС

№ С-26-00-110170/125

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

МАОУ ШКОЛА №9

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Дошкольного образовательного учреждения (пл. 2 840,2 кв.м.)**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Дошкольное образовательное учреждение (пл. 2 840,2 кв.м.), 141707, Московская область, г Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д 3а; 50:42:0000000:18255.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **127 кВт к ранее выделенной 103 кВт по акту ТП №43/79 от 22.06.79 г.**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
устанавливается в соответствии с дополнительным соглашением к Договору об осуществлении технологического присоединения
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
 - 7.1. 1 точка - коммутационный аппарат в ВРЩ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 218 секц. 1 – 115 кВт.
 - 7.2. 2 точка - коммутационный аппарат в ВРЩ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-0,4кВ № 218 секц. 2 – 115 кВт.
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Красные Горки 110/10/6/3 кВ 3 секция.**
9. Резервный источник питания: **ПС 110 кВ Красные Горки 110/10/6/3 кВ 4 секция.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
 - 10.1.1. **Отсутствуют.**
 - 10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
 - 10.2.1. **Реконструкция /строительство кабельной линии (0,4кВ), 1 шт, в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200**

✓ квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее, отходящей от ТП-6/0,4кВ №218 секц. 1 до ВРЩ- 0,4кВ №1. Протяженность КЛ – 0,03 км, сечением 120 мм².

✓ 10.2.2. Реконструкция /строительство кабельной линии (0,4кВ), 1 шт, в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее, отходящей от ТП-6/0,4кВ №218 секц. 2 до ВРЩ- 0,4кВ №2. Протяженность КЛ – 0,03 км, сечением 120 мм².

✓ 10.2.3. Реконструкция /строительство кабельной линии (0,4кВ), прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине, длиной 0,27 км.

✓ 10.2.4. В РУ-0,4кВ ТП-218 на фид. "Детский сад" выполнить замену РПС-2 250А на автоматический выключатель с номинальным током 400А, 2 шт.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса в РЩ-0,4кВ со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 2 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель выполняет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

11.1.2. Демонтировать существующие вводы.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО «Россети Московский регион» (<http://utp.rossetimr.ru/>).

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 ($\text{tg } \varphi$ меньше или равно 0,35)

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион».

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внеплановых отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

11.8. В случае установки зарядных устройств в подземных паркингах проектирование и монтаж осуществлять в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами РФ. Присоединение зарядных устройств к сетям энергоснабжения осуществлять от общедомового электросетевого имущества капитального строения в пределах ранее выделенной сетевой организацией максимальной мощности на капитальное строение.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № **С8-26-303-253600(273080)** от **18 мая 2026 г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **%TUTP000422%**.

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **дополнительного соглашения к договору** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12.9. Ранее выданные ТУ № И-26-00-273080/103/С8 аннулируются.

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ad40554b

Заместитель директора по технологическому
присоединению филиала Северные
электрические сети
В.М.Макурин

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

ОЗ26-277 РЕК МО

МАОУ ШКОЛА №9. Дошкольное образовательное учреждение (пл. 2 840,2 кв.м.), 141707, Московская область, г Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д 3а; 50:42:0000000:18255..

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	9 649,103
1,2	оборудования	25,420
1,3	ПИР	1 052,469
1,4	прочих затрат	978,041
	в том числе:	
	ПНР	8,024
	Содержание службы заказчика	421,889
	Строительный контроль	207,200
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	340,928
	Прочие	- 0,000
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	11 705,033
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	11 705,033
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	12 916,913
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	10 648,122
	оборудования	28,052
	ПИР	1 161,437
	ПНР	8,855
	Содержание службы заказчика	465,569
	Строительный контроль	228,652
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	376,226
	Прочие	- 0,000
	Сметная стоимость всего:	12 916,913
	НДС	2 841,721
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	15 758,634

Ответственный исполнитель:

Романов Н. А.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Молодцов Д.М.

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 14 280,14 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

МАОУ ШКОЛА №9. Дошкольное образовательное учреждение (пл. 2 840,2 кв.м.), 141707, Московская область, г Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д 3а;
50:42:0000000:18255..

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) МО	96,92	15,03	0,00	0,00	111,95
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) МО	96,92	15,03	0,00	0,00	111,95
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	8 645,54	3,73	0,00	0,00	8 649,27
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 120мм2 (1 км)	280,77	74,36	0,00	0,00	355,13
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Установка автоматического выключателя 400А	0,00	9,92	25,42	0,00	35,34
		Итого по Главе 2	9 120,14	118,07	25,42	0,00	9 263,63
		Итого по Главам 1-2	9 120,14	118,07	25,42	0,00	9 263,63
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
6-10		Временные здания и сооружения	228,00	2,94	0,00	0,00	230,95
		Итого по Главе 8	228,00	2,94	0,00	0,00	230,95
		Итого по Главам 1-8	9348,15	121,02	25,42	0,00	9 494,58
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
11-14		ПНР	0,00	0,00	0,00	8,02	8,02
15-19		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	177,61	2,33	0,00	0,00	179,94
		Итого по Главе 9	177,61	2,33	0,00	8,02	187,96
		Итого по Главам 1-9	9 525,76	123,34	25,42	8,02	9 682,55
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
20-24		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20
25-29		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	421,89	421,89
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	629,09	629,09
		Итого по Главам 1-10	9 525,76	123,34	25,42	637,11	10 311,64
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
30-34		ПИР	0,00	0,00	0,00	1 052,47	1 052,47
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 052,47	1 052,47
		Итого по Главам 1-12	9 525,76	123,34	25,42	1 689,58	11 364,10
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
35-39		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	285,772	3,708	0,760	50,687	340,928
Всего по сводному расчету г. без НДС.			9 811,53	127,05	26,18	1 740,27	11 705,03
40	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	2 158,54	27,95	5,76	382,86	2 575,11
		Всего с НДС	11 970,07	155,00	31,94	2 123,13	14 280,14

Ответственный исполнитель:

Романов Н. А.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости

Молодцов Д.М.

ОЗ26-277 РЕК МО 10.07.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.