

Ведомость объёмов работ

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Расчистка площадей от кустарника при средней поросли на откосе вручную	м ²	450	
2	Корчевка корней срезанного кустарника корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	0,045	
3	Сгребание срезанного кустарника средней густоты корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до на расстояние до 20 м на откосе	га	0,045	
4	Дробление кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт	га	0,045	
5	Разработка насыпи из песчаного грунта (1 группа, $\gamma=1,6$ т/м ³) экскаватором с ковшом, вместимостью 0,5 м ³ , на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км в отвал	м ³	147,0	
6	Работа на отвале, грунты 1 группы	м ³	147,0	
7	Разборка насыпи из смеси камня булыжного (3 группа, $\gamma_{смеси}=1,9$ т/м ³) экскаватором с ковшом, вместимостью 0,5 м ³ на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км,	м ³	154	
8	Разборка гидромолотом (многоцелевой мини-техникой Brokk) пригруза подпорной стенки из сборных железобетонных блоков на цементном растворе	м ³	265,0	
9	Разборка отбойными молотками пригруза из подпорной стенки из сборных железобетонных блоков В20 (М250) на цементном растворе М150:	м ³	59	
10	Погрузка железобетонных отходов экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км	м ³ /т	324/810	
11	Разборка монолитной бетонной подготовки В10 (М150) отбойными молотками	м ³	56	
12	Погрузка разобранной бетонной подготовки экскаватором с ковшом, вместимостью 0,5 м ³ , ($\gamma=2,4$ т/м ³) на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км	м ³ /т	56/134,4	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2348-14-012.ВР

Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (Достройка)

Разработал

Киченко

31.07.26

Проверил

Фролова

31.07.26

Нач. отдела

Лобанов

31.07.26

Н. контр.

Рыбакова

31.07.26

ГИП

Александров

31.07.26

Разборка пригруза левобережной подпорной стенки ПС-8

Ведомость основных объемов работ

Стадия

Лист

Листов

Р

1

АО
"Институт Гидропроект"
ООТС 2026