

Ведомость объемов работ

Наименование работы (оборудования)		Тип оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Примечание/В ес ед.
Изделия и материалы					
1	Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой	6071R-020	м	250	работы ниже отм. 174,400
2	Держатель оцинкованный односторонний, д.20мм с крепежным отверстием 6,5х5 мм	53342	шт.	750	работы ниже отм. 174,400
3	Металлорукав DN 50мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 50,5 мм, Dнар 57,0, с протяжкой	6071R-050	м	100	работы ниже отм. 174,400
4	Держатель оцинкованный двусторонний, д.50мм, с крепежными отверстиями 8,5 х 6 мм	53361	шт.	300	работы ниже отм. 174,400
5	Винт М4х45 мм с дюбелем М8	6551		1050	Для пункта 4, 6 работы ниже отм. 174,400
6	Терморасширяющаяся противопожарная мастика	МГКП	кг	7	Заделок 60 шт. работы ниже отм. 174,400 Заделок 12 шт. работы выше отм. 174,400
7	Бирка кабельная	У136	шт.	88	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2006-25-89-30.ВР

Чиркейская ГЭС на реке Сулак

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Кочетыгов			20.09.23
Проверил		Незговорев			20.09.23
ГЭП		Рогова			20.09.23
Н.контр.		Абышко			20.09.23
Нач. отд.		Приходько			20.09.23

Гидроагрегат ГА4.
Журнал контрольных кабелей

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Ведомость объемов работ

Акционерное общество
«Ленгидропроект»

Установка щитового оборудования										
Кабельные изделия										
8	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением:	KBBГЭнз(А)-LS								
9	19x1,5		м/раз /подкл.	60/10/150	35м в металлорукаве 25м по МК Внутренние работы ниже отм. 174,400					
10	14x1,5		м/раз /подкл.	40/2/22	10м в металлорукаве 30м по МК Внутренние работы ниже отм. 174,400					
11	10x1,5		м/раз /подкл.	80/4/30	20м в металлорукаве 60м по МК, Внутренние работы ниже отм. 174,400					
12	7x1,5		м/раз /подкл	515/22 (17 зд.ГЭС, 1 в пр.корп.) /112 (106 зд.ГЭС, 6 в пр.корп.)	В зд.ГЭС 135м в металлорукаве 10м в ст. труде, 335м по МК, Внутренние работы ниже отм. 174,400 В пр. корп 35м по МК, Внутренние работы выше отм. 174,400					
13	5x1,5		м/раз /подкл	570/28 (27 зд.ГЭС, 1 в пр.корп.) /98 (94 зд.ГЭС, 4 в пр.корп.)	В зд.ГЭС 100м в металлорукаве 10м в ст. труде, 445м по МК, Внутренние работы ниже					
Инв. № подл. 366533 Подп. и дата 04.02.20 Взам. инв. № Согласовано										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2006-25-89-30.ВР				Лист
										2

					отм. 174,400 ----- В пр.корп. 15м по МК, Внутренние работы выше отм. 174,400
14	4x1,5		м/раз /подкл	145/16/36	15м в металлорукаве 20м в ст. трубе, 110м по МК, Внутренние работы ниже отм. 174,400
15	4x2,5		м/раз /подкл	110/6/12	35м в металлорукаве 75м по МК, Внутренние работы ниже отм. 174,400

Наружные и внутренние работы:

- 1) Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением;
- 2) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствует загромождающие помещения предметы и оборудование

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

368.533
04.02.26

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2006-25-89-30.ВР	Лист
							3