

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Система инженерно - технических средств защиты. Выполнение подводно-технических работ по установке буй ледового, с ЖБ якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во. (на единицу)	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1 Установка буй ледового с бетонным якорем в акваториях НБ и ВБ с перемещением плавсредствами				
1	Водолазное обследование места работ в акваториях Саратовской ГЭС	100м2	16	подводно-технических работ по установке буй ледовый, с ж/бетонным якорем в акваториях Саратовской ГЭС - скоросто течения от 0,5± 1м/с - радиус видимости: менне 1м. - глубина : менее 2,5м с свыше 20,0м до 25,0м
2	Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории (установка буй)	комплект	4шт	
3	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (Водолазные работы с целью проверки правильности установки с фото и видеозаписи результатов работ)	100м2	1,6	
Раздел №2 Материалы(давальческий)				
4	Буй ледовый несветящийся Н2 в составе: - якорь -2шт (масса 1,5 тн./шт) - цепь якорная 50м -4шт (масс 0,51 тн/50м) -буй -1шт (масса 0,745 тн)	комплект	4шт	