

ПРИКАЗ

от

14 04 2026

№

1994

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №613 "Пролетарий", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Станково Ю8-24-302-223598(471373)», (I-331133), по договору № п04-26 от 12.01.2026 г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "ПРОГРЕСС"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №613 "Пролетарий", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Станково Ю8-24-302-223598(471373)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	- 0,224 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 9 шт. (в т.ч. 5 шт. сложн.)
Стойки	- СВ 95-3
Выключатель автоматический	- ВА 57-35 100А

Общая сметная стоимость в ценах 03.2026 г. 817,854 тыс. руб.

в том числе:

СМР 656,382 тыс. руб.

Оборудование 4,151 тыс. руб.

Прочие затраты 157,321 тыс. руб.

из них:

ПИР 84,455 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки 45,099 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела ПИР
управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Е.В. Соколова
(4967) 702-961



0 614066 501038