

ООО «ТрансСтройМонтаж»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: «Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №69 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Клементьевский, д.Клементьево, 50:18:0070452:69»

Гом Сметная документация

Шифр проекта: TCM-358265-ПИР-СМР

Заявитель: Копылов Сергей Викторович

Можайск 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации:

по объекту: «Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №69 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Клементьевский, д.Клементьево, 50:18:0070452:69»

Адрес объекта строительства: Московская область. В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Сметная документация сформирована ресурсно-индексным методом на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 МО в редакции 2024 года, в соответствии с объемами работ, предусмотренных рабочим проектом. Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Методика определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр);

- сборники федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022);

- текущие цены на строительные ресурсы применены на основании ФГИС ЦС, конъюнктурного анализа.

Накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда на основании приказов № 812/пр от 21.12.2022г., №774/пр от 11.12.2020г. Минстрой России.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты на транспортные и заготовительно-складские расходы:

$K=1,03$ согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п. 91;

$K=1,02$ согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п.92а);

$K=1,0075$ согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п.92б);

$K=1,012$ согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п.92в).

Индексы изменения сметной стоимости строительства применены на основании Письма Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09.

В главе 10 сводного сметного расчёта «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия» включены расходы, связанные с затратами на содержание служб ПАО «Россети Московский регион», а именно: на выполнение строительного контроля в размере 2,14% от СМР, согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. и содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% от итога гл.1-9, 12 согласно приказа ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются в размере 1-3% согласно Методике 421 п.179.

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС), приняты в размере 22%.

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Можайского РЭС Западных электрических сетей – филиала ПАО «Россети
Московский регион»

Архипов В.В,
2026 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №69 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №556
"Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Клементьевский, д.Клементьево, 50:18:0070452:69
(Копылов Сергей Викторович)

(наименование стройки, объекта)

Договор ТСМ-358265-ПИР-СМР от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция РУ-0,4 кВ	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
		Итого: по главе 2	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
		Итого: по главам 1-2	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
3							0,00000
		Итого: по главе 3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-3	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
		Итого: по главе 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-4	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
		Итого: по главе 5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-5	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
		Итого: по главе 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-6	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
		Итого: по главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-7	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	Реконструкция РУ-0,4 кВ. ПНР				3,84913	3,84913
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	3,84913	3,84913
		Итого: по главам 1-9	4,25883	8,12808	8,87570	3,84913	25,11174
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,53739	0,53739
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				0,98689	0,98689
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	1,52427	1,52427
		Итого: по главам 1-10	4,25883	8,12808	8,87570	5,37340	26,63601
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
12							0,00000
		Итого: по главе 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-11	4,25883	8,12808	8,87570	5,37340	26,63601

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор ТСМ-358265-ПИР-СМР от 24.03.2026	Проектные работы				0,00000	0,00000
		<i>Итого: по главе 12</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Итого: по главам 1-12</i>	4,25883	8,12808	8,87570	5,37340	26,63601
Непредвиденные затраты							
14	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12				0,79908	0,79908
		Итого: Непредвиденные затраты	0,00000	0,00000	0,00000	0,79908	0,79908
		Итого с непредвиденными	4,25883	8,12808	8,87570	6,17248	27,43509
НДС							
15		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,93694	1,78818	1,95265	1,35795	6,03572
		Итого НДС	0,93694	1,78818	1,95265	1,35795	6,03572
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	5,19577	9,91626	10,82835	7,53043	33,47081

Генеральный директор
ООО «ТрансстройМонтаж»



С.А. Пышутин

ИНЖЕНЕР СЛД ТН
КОВЕРКО А.Г.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
СЛД ТН МРЭС
КУРЕПИНА Е.А.

Smeta.RU (495) 974-1569

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 328/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Программа для 3ВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.03.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 89/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 638/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 511/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ ЛАО 'РОССЕТИ' от 26.12.2024 № 612

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

(наименование стройки)

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №69 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №556 "Кухарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Клементьевский, д.Клементьево, 50:18:0070452:69

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен

Ресурсно-индексным

методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года

Сметная стоимость	21,27 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	2,59 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	0,05 тыс. руб.
строительных работ	4,26 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,408 чел.-ч.
монтажных работ	8,13 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,0585 чел.-ч.
оборудования	8,88 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: Монтажные работы											
1	ГЭСНМ 08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	ШТ	1		1					
1-100-45		1 ОТ (3Т)	чел.-ч.			2,38					2 076,24
		Средний разряд работы 4,5	чел.-ч.	2,38		2,38			872,37		2 076,24
91.05.05-015		2 ЭМ	чел.-ч.			0,02					29,56
		ОТм(3Тм)	маш.-ч.	0,01		0,01			1 626,29		19,02
4-100-060		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									16,26
91.14.02-001		ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,01		0,01			1 090,46		10,90
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			641,70		6,42
4-100-040		ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01		0,01			811,79		8,12
91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108		0,108			34,61		3,74
91.21.16-012		Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,198		0,198			15,84		3,14
01.3.01.02-0002		4 М									
		Вазелин технический	кг	0,009		0,009	150,04	1,6	240,06		659,19
		Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,004		0,004	187,38	0,88	164,89		2,16
		Электроэнергия	кВт-ч	0,0208		0,0208			7,32		0,66
01.7.03.04-0001		Ленты изоляционные хлопчатобумажные проваренные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,5		3,5	5,87	0,88	5,17		0,15
01.7.06.05-0041											18,10
01.7.11.07-0227		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,07	155,63	0,78	121,39		8,50
01.7.15.03-0042		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,431		0,431	174,93	1,08	188,92		81,42
01.7.15.07-0014		Дюбели распорные полипропиленовые	100 ШТ	0,014		0,014	41,71	1,29	53,81		0,75
01.7.20.04-0005		Нитки швейные армированные	кг	0,002		0,002	395,65	1,54	609,30		1,22
07.2.07.04-0007		Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,003		0,003	105 278,81	1,29	135 809,66		407,43
14.4.02.04-0142		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,047		0,047	79,88	1,44	115,03		5,41
14.4.03.06-0001		Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,016		0,016	157,44	1,2	188,93		3,02
20.1.02.23-0082		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 ШТ	0,1		0,1	944,69	1,38	1 303,67		130,37
Итого прямые затраты											2 784,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	421/пр_2020_п.75_лп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					41,52
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					2 095,26 2 032,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					1 068,58
		Всего по позиции							5 926,51		5 926,51
2	ГЭСНм 08-02-405-04	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечения: до 120 мм ² Объем: 0,025*9/100	100 м	0,025		0,025					
	1-100-38	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,8	чел.-ч.			1,028					815,83
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч.	41,12		1,028			793,61		815,83 47,93
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77		0,0385 0,01925			1 626,29		36,62 31,31
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,77		0,01925			1 090,46		20,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77		0,01925			641,70		12,35
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,77		0,01925			811,79		15,63
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,94		0,1235			34,61		4,27
		4 М Прессшпан листовой, марка А	кв	0,99		0,02475	206,43	1,37	282,81		23,24
	01.7.02.07-0011	Электроэнергия	кВт-ч	2,5426		0,06357			7,32		7,00
	01.7.03.04-0001	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		0,075	155,63	0,78	121,39		0,47 9,10
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00155		0,0000388	127 406,00	1,29	164 353,74		6,38
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушля, сурик железный	кг	0,1		0,0025	79,88	1,44	115,03		0,29
		Итого прямые затраты									923,62
	421/пр_2020_п.75_лп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					16,32
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					2 095,26 2 032,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					1 068,58
		Всего по позиции							8 875,70		8 875,70
		Итого прямые затраты по разделу в том числе									3 765,47
		оплата труда									2 892,07
		эксплуатация машин и механизмов									77,49
		оплата труда машинистов (ОТм)									55,64
		материальные ресурсы									740,27
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									740,27
		Всего ФОТ (справочно)									2 947,71
		Всего накладные расходы									2 859,28
		Всего сметная прибыль									1 503,33
		Итого по разделу									8 128,08
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,408					
		затраты труда машинистов				0,0585					
Раздел: Оборудование											
3	ТЦ_101_77_7704844	Оборудование:	шт	1		1			8 875,70		8 875,70
	420_09.04.2026_02	Выключатель автоматический ВА57-35 250А									
		Всего по позиции							8 875,70		8 875,70
		Итого оборудование в том числе									8 875,70
		оборудование без учета дополнительной перевозки									8 875,70
		Итого по разделу									8 875,70
		Справочно									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									8 875,70
Раздел: Материалы											
4	ТЦ_20.2.00.00_77_7	Наконечник ТМЛ-95-12-15	шт	1		1			478,02		478,02
	704844420_09.04.2026_02										
		Всего по позиции							478,02		478,02
5	ТЦ_21.2.01.01_77_7	Провод ПуГВ 1х95 450/750В	м	2,38		2,38			1 591,54		3 780,81
	704844420_09.04.2026_02										
		Всего по позиции							1 591,54		3 780,81
		Итого прямые затраты по разделу в том числе									4 258,83
		материальные ресурсы									4 258,83
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									4 258,83
		Итого по разделу									4 258,83
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									4 258,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы в том числе									4 258,83
		Всего прямые затраты в том числе									4 258,83
		материальные ресурсы в том числе									4 258,83
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									4 258,83
		ВСЕГО монтажные работы в том числе									8 128,08
		Всего прямые затраты в том числе									3 765,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда (ОТ)									2 892,07
		эксплуатация машин и механизмов									77,49
		оплата труда машинистов (ОТм)									55,64
		материальные ресурсы									740,27
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									740,27
		ФОТ (справочно)									2 947,71
		накладные расходы									2 859,28
		сметная прибыль									1 503,33
		ВСЕГО оборудование									8 875,70
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									8 875,70
		ВСЕГО по смета									21 262,61
		в том числе									
		Всего прямые затраты									8 024,30
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									2 892,07
		эксплуатация машин и механизмов									77,49
		оплата труда машинистов (ОТм)									55,64
		материальные ресурсы									4 989,10
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									4 989,10
		Всего ФОТ (справочно)									2 947,71
		Всего накладные расходы									2 859,28
		Всего сметная прибыль									1 503,33
		Всего оборудование									8 875,70
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									8 875,70
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									4 256,63
		оборудование, отсутствующие в ФРСН									8 875,70
		затраты труда рабочих					3,408				
		затраты труда машинистов					0,0585				

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 895/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 81/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ ПАО «РОССТЕИ» от 26.12.2024 № 612

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

(наименование строки)

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №69 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №566 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Клементьевский, д.Клементьево, 50:18:0070452:69
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года

Сметная стоимость 3,85 тыс. руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс. руб.
монтажных работ 0,00 тыс. руб.
оборудования 0,00 тыс. руб.
прочих затрат 3,85 тыс. руб.

Средств на оплату труда рабочих 1,83 тыс. руб.
Средств на оплату труда машинистов 0,00 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 2,816 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 0,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Пусконаладочные работы

1	ГЭСНп 01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ Поправки к: ЗТ)^0,8 Поправка: 571/пр_2022_п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования	ШТ	1		1					
	2-100-06	1 ОТ (ЗТ) Рабочий 6 разряда	чел.-ч.			0,656					707,39
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч.	0,41	0,8	0,328			1 090,46		357,67
		Итого прямые затраты		0,41	0,8	0,328			1 066,23		349,72
	При812-083.0-1	ФОТ									707,39
	При774-083.0	НР Пусконаладочные работы	%	74		74					707,39
		СП Пусконаладочные работы	%	36		36					523,47
		Всего по позиции							1 485,52		254,66
2	ГЭСНп 01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А Поправки к: ЗТ)^0,8 Поправка: 571/пр_2022_п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования	ШТ	1		1					
	2-100-04	1 ОТ (ЗТ) Рабочий 4 разряда	чел.-ч.			2,16					1 125,53
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч.	1,35	0,8	1,08	533,01				575,65
		Итого прямые затраты		1,35	0,8	1,08	509,15				549,88
	При812-083.0-1	ФОТ									1 125,53
	При774-083.0	НР Пусконаладочные работы	%	74		74					1 125,53
		СП Пусконаладочные работы	%	36		36					832,89
		Всего по позиции							2 363,61		405,19
		Итого прямые затраты по разделу									2 363,61
		в том числе									
		оплата труда									1 832,92
		Всего ФОТ (справочно)									1 832,92
		Всего накладные расходы									1 832,92
		Всего сметная прибыль									1 356,36
		Итого по разделу									659,85
		Справочно									3 849,13
		затраты труда рабочих									

2,816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО прочие затраты											3 849,13
в том числе											
Пусконаладочные работы											3 849,13
в том числе											
Всего прямые затраты											1 832,92
в том числе											
оплата труда (ОТ)											1 832,92
ФОТ (справочно)											1 832,92
накладные расходы											1 356,36
сметная прибыль											659,85
ВСЕГО по смете											3 849,13
в том числе											
Всего прямые затраты											1 832,92
в том числе											
оплата труда (ОТ)											1 832,92
Всего ФОТ (справочно)											1 832,92
Всего накладные расходы											1 356,36
Всего сметная прибыль											659,85
Всего прочие затраты											3 849,13
Справочно											
затраты труда рабочих						2,816					

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Оценки	Достоинств, достоинств, достоинств
Положительные	Достоинств, достоинств, достоинств
Средние	Достоинств, достоинств, достоинств
Отрицательные	Достоинств, достоинств, достоинств