

ПРИКАЗ

от 03.08.2026

№ 2772

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции», утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-320362 **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №239, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Шоссейная**, разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору №Х219943-320362 от 17.05.2024, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,4кВ, км.	0,14	
Марка провода - СИПн-2 3х50+1х54,6-0,6/1		
Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года	399,37	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР	348,67	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	50,7	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	19,2	тыс.руб.
1ПК		
Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года	25,6	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР		тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	25,6	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	19,2	тыс.руб.
2ПК		

Общая сметная стоимость в текущих ценах на
декабрь 2025 года 373,77 тыс.руб.

В т.ч.

СМР 348,67 тыс.руб.

Оборудование тыс.руб.

Прочие затраты 25,1 тыс.руб.

В т.ч.

Проектные работы тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления




Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко

8 (499) 608-99-18 (доб. 6753)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук
2025г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №239, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр.
Фирсановка, ул. Шоссейная
(наименование стройки, объекта)

Договор № X219943-320362 от 2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.1	ФКЛ(ВЛ)	Вынос трассы в натуру ВЛ				4,96	4,96
Итого: по главе 1						4,96	4,96
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,140 км.	310,88	18,01			328,89
Итого: по главе 2			310,88	18,01	-		328,89
Итого: по главам 1-2			310,88	18,01	-	4,96	333,85
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	7,77	0,45			8,22
Итого: по главе 8			7,77	0,45			8,22
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы силового оборудования				3,66	3,66
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	6,05	0,35			6,41
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					
Итого: по главе 9			6,05	0,35	-	3,660	10,065
Итого: по главам 1-9			324,71	18,81	-	8,62	352,14
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				14,59	14,59
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				7,54	7,54
Итого: по главе 10			-	-	-	22,13	22,13
Итого: по главам 1-10			324,71	18,81	-	30,75	374,27
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				19,20	19,20
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						19,20	19,20
Итого: по главам 1-12			324,71	18,81	-	49,95	393,46
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	4,87	0,28	0,00	0,75	5,90
Итого: Непредвиденные затраты			4,87	0,28	0,00	0,75	5,90
Итого с непредвиденными			329,58	19,09	0,00	50,70	399,37
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	72,51	4,20	-	11,15	87,86
Итого НДС			72,51	4,20	-	11,15	87,86
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			402,09	23,29	-	61,85	487,23

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №239, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Шоссейная (Договор № Х219943-320362 от 2024г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, Сходня, мкр. Морщино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены: на строительные и специальные строительные работы; на ремонтно-строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на капитальный ремонт оборудования; на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2025 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
487,23	87,86	329,58	19,09	0,00	50,70

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____

Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" — Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2025г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 1ПК

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №239, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр.
Фирсановка, ул. Шоссейная
(наименование стройки, объекта)

Договор № X219943-320362 от 2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.1	ФКЛ(ВЛ)	Вынос трассы в натуру ВЛ				4,96	4,96
Итого: по главе 1						4,96	4,96
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,140 км.					-
Итого: по главе 2			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-2			-	-	-	4,96	4,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы силового оборудования					-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-	-	-	-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			-	-	-	4,96	4,96
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				0,95	0,95
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				0,11	0,11
Итого: по главе 10			-	-	-	1,06	1,06
Итого: по главам 1-10			-	-	-	6,02	6,02
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				19,20	19,20
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						19,20	19,20
Итого: по главам 1-12			-	-	-	25,22	25,22
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		Итого: Непредвиденные затраты	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		Итого с непредвиденными	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	-	-	-	5,63	5,63
		Итого НДС	-	-	-	5,63	5,63
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	-	-	31,23	31,23

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА - ИНК**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №239, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Шоссейная (Договор № Х219943-320362 от 2024г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, Сходня, мкр. Морщино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены: на строительные и специальные строительные работы; на ремонтно-строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на капитальный ремонт оборудования; на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2025 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
31,23	5,63	0,00	0,00	0,00	25,60

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____

Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчет стоимости строительства 2ПК

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №239, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр.
Фирсановка, ул. Шоссейная

(наименование стройки, объекта)

Договор № X219943-320362 от 2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.1	ФКЛ(ВЛ)	Вынос трассы в натуру ВЛ					-
		Итого: по главе 1				-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,140 км.	310,88	18,01			328,89
		Итого: по главе 2	310,88	18,01	-		328,89
		Итого: по главам 1-2	310,88	18,01	-	-	328,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	7,77	0,45			8,22
		Итого: по главе 8	7,77	0,45			8,22
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы силового оборудования				3,66	3,66
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	6,05	0,35			6,41
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					
		Итого: по главе 9	6,05	0,35	-	3,660	10,065
		Итого: по главам 1-9	324,71	18,81	-	3,66	347,18
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				13,64	13,64
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				7,43	7,43
		Итого: по главе 10	-	-	-	21,07	21,07
		Итого: по главам 1-10	324,71	18,81	-	24,73	368,25
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы					-
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
		Итого: по главе 12				-	-
		Итого: по главам 1-12	324,71	18,81	-	24,73	368,25
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	4,87	0,28	0,00	0,37	5,52
		Итого: Непредвиденные затраты	4,87	0,28	0,00	0,37	5,52
		Итого с непредвиденными	329,58	19,09	0,00	25,10	373,77
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	72,51	4,20	-	5,52	82,23
		Итого НДС	72,51	4,20	-	5,52	82,23
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	402,09	23,29	-	30,62	456,00

Генеральный директор ООО "Энком"

М.П.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2НН**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №239, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Шоссейная (Договор № Х219943-320362 от 2024г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, Сходня, мкр. Морщино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены: на строительные и специальные строительные работы; на ремонтно-строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на капитальный ремонт оборудования; на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2025 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
456,00	82,23	329,58	19,09	0,00	25,10

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____ Астахов А.И.