

«Утверждаю»
И.о. директора СП «ЗЭС»
Голов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП 10 кВ Северный — 0,036 км., г. Свободный AS0036718

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2


Комиссия провела обследование КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ
1.	Повреждение кабеля, нарушение верхнего слоя изоляции кабеля	м	14	Демонтаж кабеля
2.		м	14	Монтаж кабеля
3.		шт.	2	Монтаж концевой муфты
4.		испытание	3	Испытание силового кабеля 10 кВ
5.		час	4	Откачка воды насосом
Материалы				
1.	Кабель ААБл 3х150 — 10кВ (ГОСТ 18410-73)	м	14	Приобретаются Подрядчиком самостоятельно
2.	Муфта концевая 3КВТП-10-150/240 (ГОСТ 13781.08-86)	шт	2	
3.	Наконечник 2НБ- 150/240 (ГОСТ 10434-82)	шт	6	
Транспортная схема				
1.	г. Благовещенск — ремонтируемый участок (объект) г.Свободный	км	198	Расстояние от места складирования материалов передаваемых в монтаж до ремонтируемого участка (объект) Тип дорожного покрытия: асфальтобетонное - 100%
2.	Свободненский РЭС — ремонтируемый участок г. Свободный	км	7	
Погрузо-разгрузочные работы				
1.	Монтируемые материалы	т	0,10	-
2.	Демонтируемые материалы	т	0,15	
Примечание:				

- | |
|---|
| 1. Работы производятся в населённой местности, в стесненных условиях: интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов. |
| 2. Прокладку кабельных линий необходимо выполнить в соответствии с типовой серией Шифр А5-92 и ПУЭ (6 издание) гл. 2.3 |
| 3. Ордер на право проведения земляных работ получает подрядчик самостоятельно в администрации города. |

Члены комиссии:

И.о. начальника ПТС
(должность)


(подпись)

Ночевный О.Н.
(расшифровка подписи)

Начальник службы линий
(должность)


(подпись)

Лавриченко А.С.
(расшифровка подписи)

«Утверждаю»
И.о. директора СП «ЗЭС»
Голов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 г.Циолковский договор безвозмездного пользования №08/24-353 от 28.03.2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 г.Циолковский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ
1.	Повреждение кабеля, нарушение верхнего слоя изоляции кабеля	м3	16	Разработка грунта вручную (0,8 м * 1 м * 20 м)
2.		м	18	Демонтаж кабеля
3.		м2	30	Укладка деревянных щитов толщиной 40 мм на землю
4.		м2	30	Установка временных защитных ограждений из досок
5.		шт	4	Монтаж светильника
6.		м	18	Монтаж кабеля
7.		шт.	2	Монтаж соединительной муфты
8.		шт	4	Демонтаж светильника
9.		м2	30	Демонтаж деревянных щитов толщиной 40 мм на землю
10.		м3	2	Устройство постели под кабель из песка (0,1 м * 1 м * 20 м) с трамбованием
11.		м3	14	Засыпка траншей вручную грунтом (0,7 м * 1 м * 20 м)
12.		м2	8	Демонтаж тротуарной плитки
13.		м.п.	10	Демонтаж бордюрного камня
14.		м2	8	Монтаж тротуарной плитки
15.		м.п.	10	Монтаж бордюрного камня
16.		испытание	4	Испытание силового кабеля 10 кВ
Материалы				
1.	Кабель из сшитого полиэтилена марки РкБВнг (А) 3*120 (ГОСТ31996-2012)	км	0,020	Приобретаются Подрядчиком самостоятельно

2.	Муфта соединительная 10 Стп (тк)3*(70-120) (ГОСТ 13781.0-86)	шт.	2	
3.	Лента сигнальная 300 мм, (ГОСТ 16337-2022)	шт	0,2	
4.	Песок строительный ГОСТ 8736-2014	м3	4	
5.	Полог брезентовый	м2	36	
6.	Доска необрезная (хвойных пород)	м3	1,08	

Транспортная схема

1.	г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) г. Циолковский	км	198	
2.	г.Свободный – ремонтируемый участок г. Циолковский	км	47	—
3.	Место погрузки грунта (карьер) – ремонтируемый участок (объект)	км	80	

Погрузо-разгрузочные работы

1.	Монтируемые материалы	т	24,31	-
----	-----------------------	---	-------	---

Примечание:


1. Работы производятся в населённой местности, в стесненных условиях: интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов.

2. Прокладку кабельных линий необходимо выполнить в соответствии с типовой серией Шифр А5-92 и ПУЭ (6 издание) гл. 2.3

3. Ордер на право проведения земляных работ получает подрядчик самостоятельно в администрации города.

Члены комиссии:

И.о. начальника ПТС
(должность)


(подпись)

Ночевный О.Н.
(расшифровка подписи)

Начальник службы линий
(должность)


(подпись)

Лавриченко А.С.
(расшифровка подписи)