

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-302-73546(206269) являющимся неотъемлемым приложением к счет-договору № ЛК-26-300-21735(3062234)/ДУ от 02 апреля 2026 г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	Технические условия № НМ-26-302-73546(206269)
1.4. Место выполнения работ	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вороново, деревня Тетеринки, дом 39Г.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по монтажу однофазного ввода от опоры до дома (натяжка провода СИП-4 2х16 не более 25 метров) без ввода внутрь объекта по счет-договору № ЛК-26-300-21735(3062234)/ДУ от 02 апреля 2026 г. 2. Материалы по монтажу однофазного ввода от опоры до дома (натяжка провода СИП-4 2х16 не более 25 метров) без ввода внутрь объекта по счет-договору № ЛК-26-300-21735(3062234)/ДУ от 02 апреля 2026 г.
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы по монтажу однофазного ввода от опоры до дома (натяжка провода СИП-4 2х16 не более 25 метров) без ввода внутрь объекта. 2. Материалы по монтажу однофазного ввода от опоры до дома (натяжка провода СИП-4 2х16 не более 25 метров) без ввода внутрь объекта.

Начальник ОДР НМ

Д.Ю. Барило