

Номер закупки: 084-0022089

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

08.09.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364956
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Орехово-Зуевский г.о., п. Пригородный, з/у 47, 50:24:0010401:117
(субъект) (район) (округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 кВ № 1001 до оп. 1 и КЛ-6 кВ от оп. 11 до ТП-6/0,4кВ № 1350, ПС 110 № 375 Стачка, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., п. Пригородный, з/у 47, 50:24:0010401:117

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-139748/103/В8 от 15.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуск проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☐ Выполнение подготовительных работ	
☐ Выполнение строительных работ	
☐ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	
☐ Предоставление материалов	
☐ Выполнение шеф-монтажных работ	
☐ Выполнение пуско-наладочных работ	
☐ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐ Сдача объекта приемочной комиссии	
☐ Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 390 308,10 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 390 308,10 руб.

АН 0,00 руб.

ППТ 0,00 руб.

СМР 0,00 руб.

Оборудование 0,00 руб.

ПНР 0,00 руб.

Прочие 0,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **15.02.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Утверждаю

А. Е. Иванов

г и ПИР МО Опытно-Знаменский г о в

Идентификатор инвестиционного проекта: 1364956

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КД-6 кВ от РП-6 кВ от оп. 1 и КД-6 кВ от оп. 11 до ТП-60 4x3 № 1350, ПС 110 № 375 Станца, в г. ч. ПИР МО, Орехово-Завельский г. о. в. Прогнозный, вв. 47, 50-24-001040-1; 117

СПИДЭВОНЧОН РАЧЕТ ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА в программную работу по и сопоставления с утвержденным ППР / проектом корпоративной ИТР																	
				Суммарно руб./млн													
Группа затрат	Месяц в год исполнения в сметы	Наименование затрат	%	Статьи расходов													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Счета в базисном уровне цен	01.2000		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
		Счета в базисном уровне цен	01.2000		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
		Счета в базисном уровне цен	01.2000		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
		Счета в базисном уровне цен	01.2000		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Счета в базисном уровне цен	01.2000		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Счета в текущем уровне цен	01.2025		НД		НД	1 542 409,99	0,00	0,00	4 985,36	276 680,14	72 466,17	57 322,95	НД	1 953 864,61	
		Счета в текущем уровне цен	01.2025		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	58 349,59
		Счета в текущем уровне цен	01.2025		НД		НД	1 542 409,99	0,00	0,00	4 985,36	276 680,14	72 466,17	115 672,54	НД	2 012 214,20	
		Счета в текущем уровне цен	01.2025		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	442 687,12
		Счета в текущем уровне цен	01.2025		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	2 454 901,32
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	1 542 409,99	0,00	0,00	4 985,36	276 680,14	72 466,17	115 672,54	НД	2 012 214,20	
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию	НД		НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
		Затраты на реализацию															

