

## Ведомость объемов работ

№ \_\_\_\_\_

Наименование и обозначение оборудования:

Объект 24 (инв.№ ВТ10008)

Наименование работ: Установка решеток на объект 24

Срок ремонта: с 14.09.2026 по 30.11.2026

| № п/п   | Наименование сборочных единиц<br>(узлов, материалов и запасных частей),<br>номенклатура планируемых работ                                                                                                                                                                                                                                                   | Объем планируемых работ           |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ед. изм.                          | кол-во |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4      |
| 1       | Установка решеток на объект 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |
| Услуги  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |
| 1.1     | Изготовление вручную решеток сварных из металла (уголок 50*5мм ГОСТ 8509-93 - 14,75тн, сталь круглая А 240 диаметром 6мм ГОСТ 5781-82 -- 0,865тн, сетка с квадратной формой ячеек оцинкованная 2-25-2,0-0 ГОСТ 5336-80 1680м2 с учетом обрезки по высоте решетки (ширина рулона 1,5м, вес 1м2 2,108кг). Учесть отходы на раскрой металла 3,2% (кроме сетки) | тн                                | 18,591 |
| 1.2     | Сверление вертикальных отверстий в железобетоне диаметром 6мм глубиной до 80мм                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт                                | 7456   |
| 1.3     | Переноска решеток сварных металлических к месту установки вручную на расстояние до 150м.п.                                                                                                                                                                                                                                                                  | тн                                | 18,591 |
| 1.4     | Установка решеток на окна с креплением на дюбель-гвоздь 6*80мм. Решетки Р3-1 432шт (вес 1шт 28,35кг), Р3-2 216шт (вес 1шт 28кг), Р3-3 8шт (вес 1шт 25,1кг), Р3-4 4шт (вес 1шт 23,7кг), учесть крепление решеток между собой на болты оцинкованные М8*30 с гайками М8 -- общее количество 1320шт                                                             | тн                                | 18,591 |
| 1.5     | Обеспыливание вручную поверхностей металлических конструкций решеток                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2                                | 767    |
| 1.6     | Обезжиривание поверхностей металлических конструкций решеток вручную: растворителем Р4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2                             | 7,67   |
| 1.7     | Окраска металлических конструкций решеток за два раза вручную составом Prim Promcor Multicoat PN, толщиной сухого слоя 120 мкм, цвет RAL7046 расход 0,26-0,34 кг/м2                                                                                                                                                                                         | 100м2                             | 7,67   |
| 1.8     | Сборка-разборка инвентарных металлических лесов высотой до 6м                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2<br>вертикальной<br>проекции | 14,85  |
| 1.9     | Подъем металлических решеток автокраном на высоту до 10м                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тн                                | 18,59  |
| Условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |
| 1       | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:<br>иные загромождающие помещения предметы.                                                                                 |                                   |        |
| 2       | Автомобильный кран предоставляется Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |        |
| 3       | Работы на высоте до 16м от уровня пола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |        |
| 4       | Вода, электроэнергия предоставляются Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |