


И.о.Первого заместителя директора - Главного инженера

должность - технического руководителя


подпись

В.В. Алексеев

инициалы, фамилия

16.09.2026
дата

ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по текущему ремонту

№ 6.10-21

Наименование работ: Здание ГЭС в створе напорных сооружений гидроузла. (Номер ОС: ВТ10008)

Текущий ремонт фасада со стороны верхнего бьефа

Срок ремонта с 01.05.2027 по 20.09.2027

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
Раздел 1. Текущий ремонт фасада со стороны верхнего бьефа (РЗ №3709849)			
1.1	Снятие фасонных элементов шириной до 250мм с последующей установкой на место	м	198
1.2	Укрытие фасада защитными полами (брезент в количестве 200м2) на время производства работ	м2	1100
1.3	Очистка фасада от высолов путем нанесения очистителя фасадов С416 ТМ Оптимист (расход 200-300гр/м2)	м2	181
1.4	Гидроструйная очистка поверхности колонн и балок	м2	1880
1.5	Ремонт защитного слоя бетона отдельными местами площадью до 1м2 раствором из сухих смесей на цементной основе по камню и бетону толщиной до 20мм (простая) Nafufil B45 расход 20кг/м2 при толщине слоя 10мм) с приготовлением вручную (13,2м3)	м2	635
1.6	Обработка поверхности вручную грунтовкой адгезионной Bergauf Бетон контакт за 1 раз (расход 300гр/м2)	м2	635
1.7	Окраска ранее окрашенных поверхностей колонн краской водно-дисперсионной матовой F301 фирма Оптимист (расход 120-150гр/м2 на 1слой) с расчисткой старой краски до 35% за два раза (цвет <i>белый, колер серый Престиж 100мл - 53шт</i>) с предварительной обработкой поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз Bergauf Tiefgrund (расход 200гр/м2)	100м2	11,78
1.8	Окраска поверхностей колонн краской водно-дисперсионной матовой F301 фирма Оптимист (расход 120-150гр/м2 на 1слой) за два раза (цвет <i>белый, колер серый Престиж 100мл - 28шт</i>) с предварительной обработкой поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз Bergauf Tiefgrund (расход 200гр/м2)	100м2	6,35
1.9	Ремонт существующего гидроизоляционного покрытия балок (Masterseal 588) в два слоя материалом MASTERSEAL 550 с расходом 3,6кг/м2 (сухой компонент- 2,6кг/м2, жидкость - 1л/м2)	м2	67
1.10	Разборка металлических ступеней из рифленой стали (обрезка углошлифовальной машинкой), площадки и ограждений из прутка	1 т конструкций	0,106

1.11	Изготовление и установка металлических ступеней и площадок (лист просечно-вытяжной ПВ 506 - 0,031т, уголок 50*5мм - 0,043т), с ограждением из арматуры диаметром 18мм (вес - 0,041т) на сварку к существующим конструкциям с помощью лебедок, предусмотреть коэффициенты на сварку и раскрой	1 т конструкций	0,115
1.12	Обеспыливание и обезжиривание растворителем Р-4 (расход 0,2л/м2) металлоконструкций	м2	95
1.13	Окраска ранее окрашенных металлических решетчатых поверхностей за два раза вручную с расчисткой старой краски до 35% составом Prim Promcor Multicoat PN цвет серебристый, толщиной сухого слоя 120 мкм, цвет серебристый расход 0,26-0,34 кг/м2	м2	95
1.14	Снятие и установка инвентарных лесов высотой до 8м. для ремонта колонн	100м2 вертикальной проекции	26,30
1.15	Снятие и установка инвентарных лесов высотой до 6м. для ремонта балок	100м2 вертикальной проекции	7,67
1.16	Перевозка лесов к месту производства работ и обратно, с помощью полукранового крана (предоставляется Заказчиком) (1 комплект лесов на площадь гориз. проекции 7,5м2 = 1,1 тн) <i>расстояние 150 м - 30 раз.</i>	ч/час	40,0
1.17	Уборка строительного мусора с погрузкой в автотранспорт с помощью мостового крана	тн	22,95
1.18	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемность до 10тн на расстояние до 2км (металлолом - сдача на склад).	тн	0,106
1.19	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемность до 10тн на расстояние до 142км.	тн	22,84
Условия			
1.1	Вода, воздух, электроэнергия предоставляются Заказчиком		
1.2	Кран и автомобиль для перевозки мусора предоставляются Заказчиком		
1.3	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 110кВ, также в зоне действия крана 2*150тн		

Начальник ПТС:

Руководитель группы ГТСИПЗ:

Инженер группы ГТСИПЗ:

В.П. Радостев

С.А. Белозеров

И.В. Попова