

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоСнабСервис»

Юридический адрес: 115093, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер.

Партийный, д. 1, к.11; ИНН 7733224484 КПП 772501001 ОГРН 1157746187719

Телефон/факс: +7 495 259-52-12 E-mail: e-snabservis@yandex.ru

Член СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Рег. номер в реестре членов СРО 1405 от 20.01.2020

Рег. номер в реестре НОПРИЗ П-145729

Шмелева Татьяна Ивановна

**Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ,
установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная,
д.19, Большой Очаковский пруд**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 1. Кабельная линии 0,4кВ

Основной комплект рабочих чертежей

1101 БОП-8/26-ЭС

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоСнабСервис»

Юридический адрес: 115093, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер.
Партийный, д. 1, к.11; ИНН 7733224484 КПП 772501001 ОГРН 1157746187719
Телефон/факс: +7 495 259-52-12 E-mail: e-snabservis@yandex.ru

Член СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»
Рег. номер в реестре членов СРО 1405 от 20.01.2020

Рег. номер в реестре НОПРИЗ П-145729
Шмелева Татьяна Ивановна

**Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ,
установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная,
д.19, Большой Очаковский пруд**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 1. Кабельная линия 0,4кВ

Основной комплект рабочих чертежей

1101 БОП-8/26-ЭС

Генеральный директор



А. П. Козловский

**Главный инженер
проекта**

Т. И. Шмелева

**Москва
2026**

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



20 Район

№ МС-25-302-210251(538761)

«_____» _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

**для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств**

**Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды
«МосводостокСтройТрест»**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

1.1 ВРУ некапитального строения, сооружения.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Земельный участок с нежилым строением (благоустройство Большого Очаковского пруда)**

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Земельный участок с нежилым строением (благоустройство Большого Очаковского пруда), 119602, г. Москва, Большой Очаковский пруд (ул. Озерная, д. 19).**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **26,52 кВт.**

4. Категория надежности: **третья.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - вновь сооружаемая КЛ-0,4 кВ, отходящая от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 15460 - 26,52 кВт.

8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Солнцево 110/10/6 кВ.**

9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство КЛ-0,4кВ, 1 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-0,4кВ. Ориентировочная протяженность многожильной КЛ сечением 70 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:

- протяженность КЛ в траншее с благоустройством – 0,05 км;
- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,1 км.

10.1.2. Установка внутри помещения ВРЩ, 1 шт, на уровне напряжения 0,4 кВ не далее 5 м от внутренней стены сооружения, расположенной со стороны ТП- 10/0,4 кВ № 15460.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Отсутствуют.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных прямого включения в количестве 1 шт в ВРЩ (место установки согласовать с 20 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения энергопринимающих устройств и аппаратов защиты от ВРЩ сооружаемого по п. 10.1.2.

11.1.2. Обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования (1-го ВРЩ) (не далее 5 м от внутренней стены сооружения, расположенной со стороны ТП-10/0,4 кВ № 15460) и доступ к выполнению работ по прокладке КЛ до места установки.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **4 месяца** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с **Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 21.11.2024 г. № ДПР-ТР-183/24** и составляет **5 580 579,83 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 83 копейки)**, в том числе НДС (20%) **930 096,64 (Девятьсот тридцать тысяч девяносто шесть рублей 64 копейки)**.

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 837 086,97 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 674 173,95 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 953 202,94 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 116 115,97 рублей вносятся в течение 60 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата,

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа): **2 ценовая категория (день/ночь).**

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

19.2. Вид деятельности: **РАЗДЕЛ S. Предоставление прочих видов услуг.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810781085334707
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

b476b68e

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала ПАО «Россети
Московский регион» – Московские
кабельные сети
В.В.Скотников***

Реквизиты счета на оплату
№ ТП-2311505
Дата 01.11.2025
Сумма (руб.) 837 086,97

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1 - 9	Общие данные	ЭС.ОД
10	Ситуационный план на публичной кадастровой карте М1:2000	
11	Ситуационный план М1:2000	
12	План трассы. М1:500	
13	Ввод КЛ-0,4кВ в проект. ВРЩ	
14	План павильона и проект. ВРЩ	

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
1101 БОП-8/26-ЭС	Кабельная линии 0,4 кВ	Том 1
1101 БОП-8/26-ПОС	Проект организации строительства	Том 2
1101 БОП-8/26-ЗП	Закрытые переходы	Том 3
1101 БОП-8/26-ВШУ	Вводной шкаф учета (ВШУ-0,4кВ)	Том 4
1101 БОП-8/26-СД	Сметная документация	

Согласовано		
Взам.инв.№		
Подп. и дата		
Инв.№ подл.		

						1101 БОП-8/26-ЭС				
						Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд				
Изм	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата					
						Кабельная линия 0,4 кВ		Стадия	Лист	Листов
Инженер		Илюхин			03.26			Р	1	9
ГИП		Шмелева			03.26					
Проверил		Смирнов			03.26	Общие данные		ООО «ЭнергоСнабСервис»		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок,	7-е издание
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства.	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1.	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2.	
РД 34.20.185-94	Инструкция по проектированию городских эл. сетей	
СП 42.13330.2016	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных метериалов	
A5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1. Материалы для проектирования.	
	Прилагаемые документы	
№ МС-25-302-210251(538761)	Технические условия от ПАО «Россети Московский регион» 20 Район	на 5 стр.
1101 БОП-8/26-ЭС	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	Согласования	

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1101 БОП-8/26-ЭС

Лист

2

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта



Т.И. Шмелева

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Исходные данные

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд - Технических условий от ПАО «Россети Московский регион» 20 Район

№ МС-25-302-210251(538761)

- топографо-геодезической съемке № 3/ДКР-25/00259 - от 30.06.25.

2. Основные технические решения

В настоящем проекте предусматривается:

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт.

Для прокладки КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-0,4кВ заявителя применяется кабель марки АПвБШп(г)-0,4 кВ (4х70 мм²);

- Длина трассы в земле ТП-10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-0,4кВ – 160,5м, в том числе в трубах ГНБ:

— 3П (А-Б) Lплан. = 114,0 м, Lпрофиль = 115,2 м.

- Длина трассы в ТП – 5 м;

Общая длина траншеи 46,5 м.

В трубах ПЭ 25 м (53,76 % от открытой прокладки КЛ).

Кабель прокладывается в грунте на глубине 0,7 м от планировочных отметок земли до верха кабеля, 2 м под асфальтовыми дорогами, с подсыпкой снизу по всей длине трассы слоя песка толщиной 100 мм, а сверху слоем 150 мм. Пересечения проектируемых кабелей с проездами, кабелями силовыми, кабелями связи, водопроводом, канализацией и другими коммуникациями выполняются в ПЭ трубах диаметром 160 мм с закладкой резиновых труб.

3. Основные конструктивные решения

Объект расположен за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы, но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги - К=1,1. В отношении объектов, реализуемых с привлечением средств бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), определяются заказчиком в задании на проектирование при составлении локальных сметных расчетов (смет): для объектов, расположенных за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы, но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги.

№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2. Для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектом, применены соответствующие коэффициенты к расценкам (к затратам труда и заработной плате рабочих и к стоимости эксплуатации машин, включая заработную плату машинистов):

$K=1,1$ (В отношении объектов, реализуемых с привлечением средств бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), определяются заказчиком в задании на проектирование при составлении локальных сметных расчетов (смет): для объектов, расположенных за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы, но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги);

$K=1,2$ (При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением);

$K=1,3$ (При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей)

3. Интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ - заезды и подходы к существующим жилым домам и большое количество припаркованных автомашин обуславливает необходимость строительства короткими захватками с ограждением места производства работ с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий газонов и дорог.

4. Прокладка КЛ осуществляется в непосредственной близости от сохраняемых зеленых насаждений. Деревья, кустарники необходимо защитить от повреждений деревянными щитами.

Для предотвращения распространения пожара вдоль кабельных линий в помещении, вследствие возгорания их поверхности из-за сильного внешнего нагрева или замыкания внутри линии осуществляется обработка кабелей огнезащитным составом Стабитерм 225.

4. Параметры кабельных линий

Для прокладки КЛ к ВРЩ принят бронированный кабель с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена до 1 кВ марки АПвБШп(г)-0,4 кВ с алюминиевыми жилами сечением (4х70 мм²).

Кабели в траншее укладываются на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм, засыпаются мелким просеянным грунтом без камней или песком на толщину не менее 150 мм.

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
№ подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

5. Восстановление нарушенных земель

При разработке проекта учтены требования законодательства об охране природы и основы земельного законодательства.

Трасса КЛ-0,4 кВ выбрана с учетом рационального использования земельных угодий.

При строительстве КЛ земельные участки, использовавшиеся под строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние. Восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок. Произведено благоустройство территории, газонов, тротуаров (Том 2 «Проект организации строительства»).

6. Указания по монтажу кабельных линий

Прокладка кабельных линий должна выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

- Кабельные линии в траншее должны быть уложены с запасом по длине 2%, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурной деформации самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас в виде колец (витков) запрещается;
- при прокладке кабельных линий в непосредственной близости от других кабелей, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних, кабели укладывать не ближе 0,5 м от действующих КЛ. Применение механизмов и ударных инструментов (пневматические инструменты, ломы, клинья и др.) близи действующих коммуникаций категорически запрещается.

Радиус внутренней кривой изгиба кабелей при выполнении поворотов кабельных линий должен быть не менее 7,5 диаметров кабеля - для кабелей АПвБШп(г)-0,4 кВ -1кВ

7. Организация эксплуатации электроустановок

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.

Проверка (первичная и периодическая) знаний у персонала правил, должностных и производственных инструкций должна производиться согласно п.-1.4.19 ПТЭЭП электрических станций и сетей. Проверка знаний каждого работника проводится индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии.

Нормативы численности рабочих по ремонту и техническому обслуживанию, а также по оперативному обслуживанию кабельных линий принимаются в соответствии с таблицами 4.1.8., 4.1.9. «Нормативов электрических сетей», с учетом поправочных коэффициентов (табл. 4.1.18,

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
№ подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4.1.20.).

Для безопасности обслуживания электроустановок оперативно-ремонтным персоналом используются основные и дополнительные защитные средства, в соответствии с «Правила противопожарного режима в РФ» ПП №1479, «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00.

Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии с нормами комплектования, организацию надлежащего хранения и создание необходимого запаса, своевременное производство периодических осмотров и испытаний, изъятие непригодных средств и за организацию их учета несет ответственный за электрохозяйство.

8. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности

Все строительно-монтажные работы должны производиться специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ в области энергетики по разработанным технологическим картам.

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строгом соблюдении требований СНиП 12-03-2001, «Правилами безопасности при монтажных и наладочных работах», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», ПП №1479 «Правила противопожарного режима в РФ», ПУЭ, СП 76.13330.2016, постановления правительства Москвы №299-ПП «Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» при техническом надзоре Московской городской электросетевой компании и с учетом дополнительных требований, выдвинутых при согласовании проекта.

9. Порядок сдачи работ

На все выполненные работы по прокладке кабелей необходимо предоставить акты, подписанные представителями подрядной организации и технадзора:

- акт технического надзора за прокладкой кабеля;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт технической готовности электромонтажных работ;

После окончания монтажа необходимо выполнить необходимые приемосдаточные испытания кабеля согласно РД 34.45-51.300-97 (6-е издание 01.03.01г.) «Объем и нормы испытаний электрооборудования», а также ПУЭ гл. 1.8.37 «Нормы приемосдаточных испытаний».

10. Охрана окружающей среды

Передача и распределение электроэнергии является безотходным

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
№ подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1101 БОП-8/26-ЭС

Лист

8

процессом и не содержит вредных выбросов в окружающую природную среду. В связи с этим проведение воздушно-водоохраных мероприятий проектом не предусматривается.

В целях уменьшения загрязнения окружающего воздуха токсичными выбросами продуктов сгорания дизельных и карбюраторных двигателей строительных машин и строительного транспорта, топливная аппаратура этих двигателей должна быть отрегулирована на минимальное содержание окиси углерода в выхлопных газах.

Необходимо регулярно вывозить с объекта строительный мусор, неликвидные конструкции и ненужные (лишние) материалы. Строительный мусор грузится на транспортные средства с отвозкой на постоянные свалки для хранения (переработки) на расстояние не менее 49 км (ЗАО). Лишний грунт от разработки траншей и котлованов грузится на транспортные средства и вывозится на постоянную свалку на расстояние 49 км (ЗАО) в соответствии с приказом № МКЭ-ОД/20-68 от 06.11.2020 «О порядке определения затрат на перевозку грунта и отходов строительства».


Строго запрещается делать «захоронение» железобетонных и металлических конструкций. Зона производства работ должна быть ограждена инвентарным забором, деревья, кустарники необходимо защитить от повреждений деревянными щитами.

Территория, после окончания строительных работ по прокладке КЛ-0,4кВ должна быть очищена и проведено благоустройство территории:

- восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок и тротуаров.
- газоны полностью восстановлены с внесением растительной земли слоем 15 см.


№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

						1101 БОП-8/26		
						Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кабельная линия 0,4 кВ	Стадия	Лист
							Р	1
Разраб.		Илюхин		Илюхин	03.26	Кадастровый план М1:2000	ООО «ЭнергоСнабСервис»	
ГИП		Шмелева		Шмелева	03.26			
Н.контроль		Смирнов		Смирнов	03.26			



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

						1101 БОП-8/26		
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд						Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кабельная линия 0,4 кВ	Р	1
Разраб.	Илюхин				03.26			
ГИП	Шмелева				03.26	Ситуационный план М1:2000	ООО «ЭнергоСнабСервис»	
Н.контроль	Смирнов				03.26			

Закрытый переход (А-Б) методом ГНБ
1 скв. 2 тр. Лплан = 114,0 мм/Лпроф = 115,2 м


ТП №15460

2 Трубы АЦ D=100 мм
L= 7 м

2 Трубы ПЭ D=160 мм
L= 12,5 м

т. А Рабочий котлован
1,5х1,5х2,0

Схема электрическая принципиальная
РУ-0,4кВ ТП-100,4кВ № 15460



КРАСНАЯ	граница территорий общего пользования
березовая	границы береговых полос
охраняя зона ОКН	границы охранных зон объектов культурного наследия
зона II пояса санитарной охраны	границы зон II пояса санитарной охраны
режим	границы режимов регулирования градостроительной деятельности
охраняя зона ООПТ	границы охранных зон особо охраняемой природной территории
охраняя зона О электроэнергетики	границы охранных зон объектов электроэнергетики
охраняя зона трубопроводов	границы охранных зон трубопроводов
зона мин расстояний	границы зон минимальных расстояний
ООПТ	границы особо охраняемых природных территорий
техническая зона метрополитена	границы технических зон метрополитена
линия застройки	границы линий застройки
зона IА пояса санитарной охраны	границы зон IА пояса санитарной охраны
зона III пояса санитарной охраны	границы зон III пояса санитарной охраны

водопровод (водовод)	канализация	кабель электрический	кабель ДС	кабель радио	шлупровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор	общий коллектор
водосток	газопровод	кабель МПС	кабель МПС	кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС	кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС	кабель заземления	проекты	

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

ЛЭП	границы лесопарковых зеленых поясов	КЛ ТП	границы территорий общего пользования
зона регулирования застройки акн	границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности	КЛ ЛД	границы объектов природного комплекса города Москвы
ПОХД	границы полос отвода железных дорог	зона I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны
защитная зона ОУН	границы защитных зон объектов культурного наследия	охраняя зона военного О	границы зон охраняемого военного объекта
зона I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	зона охраняемого природного ландшафта	границы зон охраняемого природного ландшафта
охраняя зона радиотехнического О	границы зон ограничений передающего радиотехнического объекта	зона I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны
санитарно-защитная зона	границы санитарно-защитных зон	охраняя зона связи	границы зон охраны объектов связи
охраняя зона ОИ метрополитена	границы охранных зон объектов инфраструктуры метрополитена	Тер ОКН	границы территорий объектов культурного наследия
охраняя зона ОИ метрополитена	границы охранных зон объектов инфраструктуры метрополитена	техническая зона	границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений
зона IА пояса санитарной охраны	границы зон IА пояса санитарной охраны	зона сооружений транспорта	границы зон транспортных сооружений
зона IБ пояса санитарной охраны	границы зон IБ пояса санитарной охраны	зона IБ пояса санитарной охраны	границы зон IБ пояса санитарной охраны
Памятник природы	границы памятников природы	режим	границы режимов природного комплекса

граница территорий общего пользования	границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны
границы объектов природного комплекса города Москвы	границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны
границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны
границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны
границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны
границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны	границы зон I пояса санитарной охраны

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.06.2025 Г.

При возникновении вопросов к инженерно-топографическому плану обращаться по электронной почте: consultation_PK@mggt.ru

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

Данный инженерно-топографический план является точной копией оригинала
ГБУ "Мосгоргеотрест", выданного по заказу N 3/ДКР-25/00259-ИГДИ-Г, ООО
"ЭнергоСнабСервис" подтверждает полное соответствие данной геоподосновы
оригиналу, выполненного ГБУ "Мосгоргеотрест".


Главный инженер проекта Шмелева Т.И./

Копии всех согласований в наличии

Главный инженер проекта Шмелева Т.И./

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наименование объекта: Большой Очаковский пруд	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хомский П. В.	30.06.25	Заказчик: ГКУ "ДКР"						
Камерал. работ.	Хомский П. В.	30.06.25	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ЗАО, Большой Очаковский пруд						
ЛРР (Кр. инв.)	Нефрякин А. А.	30.06.25	Номенклатура: Д-И-03-10						
Н.контр.	Алимова Д. И.	30.06.25	ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наименование объекта: Большой Очаковский пруд	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хомский П. В.	30.06.25	Заказчик: ГКУ "ДКР"						
Камерал. работ.	Хомский П. В.	30.06.25	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ЗАО, Большой Очаковский пруд						
ЛРР (Кр. инв.)	Нефрякин А. А.	30.06.25	Номенклатура: Д-И-03-11						
Н.контр.	Алимова Д. И.	30.06.25	ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наименование объекта: Большой Очаковский пруд	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Илюхин	05.26	1101 БОП-8/26						
ГИП	Шмелева	05.26	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-100,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПНР: г. Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд						
Н.контр.	Смирнов	05.26	Кабельная линия 0,4 кВ						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наименование объекта: Большой Очаковский пруд	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Илюхин	05.26	План сети М1:500						
ГИП	Шмелева	05.26	ООО «ЭнергоСнабСервис»						
Н.контр.	Смирнов	05.26	Формат А1						

Ввод КЛ в проект. ВРЩ
М1:40



проект. КЛ АПвБШп(г)-4х70 L=3м
от ТП № 15460-А до проект ВРЩ-0,4кВ

проект. резервн. Гнутый отвод 60гр. 160х10,1
Электропайн Ампера РС L=3,2м

проект. ВРЩ

Уплотнитель
УКПТ

Заглушка

Дверной проем

проект. Гнутый отвод 60гр.
Электропайн Ампера РС L=2,9м

отметка 500 от стены
0,000
ур.покр.


-0,965

-1,230

Инв.№	подл.
Подпись и дата	Взам. инв.№

						1101 БОП-8/26		
						Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кабельная линия 0,4 кВ	Стадия	Лист
							Р	1
Разраб.	Илюхин			Илюхин	03.26	Ввод КЛ-0,4кВ в проект. ВРЩ	ООО «ЭнергоСнабСервис»	
ГИП	Шмелева			Шмелева	03.26			
Н.контроль	Смирнов			Смирнов	03.26			

План павильона и проект. ВРЩ
на отм. 0,000
М 1:100



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						1101 БОП-8/26			
						Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Кабельная линия 0,4 кВ	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Разраб.	Илюхин			<i>Илюхин</i>	03.26	План павильона и проект. ВРЩ М1:100	ООО «ЭнергоСнабСервис»		
ГИП	Шмелева			<i>Шмелева</i>	03.26				
Н.контроль	Смирнов			<i>Смирнов</i>	03.26				

«Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд»»

Справка ГИПа о необходимости применения более 20% труб ПЭ

Трасса кабельной линии 0,4 кВ выбрана в соответствии с инженерно-топографическим планом М1:500 ГБУ «Мосгоргеотрест» в соответствии с реальной возможностью прокладки КЛ с учетом особенностей местности и развитой системы инженерных коммуникаций.

Трасса (открытая прокладка) запроектирована с применением большого количества труб ПЭ D=160 в связи с стесненными условиями:

Прокладка кабельной линии:

- 1) При пересечении подземных инженерных коммуникаций (газопровод, водосток, зеленые насаждения) – 25,0 м.

Общая длина трассы в траншее $L=46,5$ м

Длина открытой прокладки в трубах ПЭ: $L=25,0$ м

Длина открытой прокладки в трубах ПЭ в процентном соотношении составляет $L = (25,0 \cdot 100) / 46,5 = 53,76 \%$

ГИП ООО «ЭнергоСнабСервис»

Т. И. Шмелева

от 07 АПР 2026 № МКС/01/5745
на №26-ПО-184 от 26.03.2026

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети

Российская Федерация, 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, д. 36
Тел.: +7 (495) 669 0300
mks@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

Ведущему инженеру-
проектировщику
ООО "ЭнергоСнабСервис"

А.Н. Булгаковой

Заместителю директора по
капитальному строительству
филиала Московские кабельные сети

А.И. Челнакову

О согласовании РД
по титулу Строительство КЛ-0,4кВ от
ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ,
установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч.
ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19,
Большой Очаковский пруд

Уважаемая Анна Николаевна!

Рассмотрев электронную версию рабочей документации «1101 БОП-8/26-ЭС. Том 1. Кабельная линии 0,4кВ» по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд, сообщаю, что филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети согласовывает представленную документацию.

Первый заместитель директора –
главный инженер



А.А. Клинков

П.М.Крестов
(495)668-22-28, 2002

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоСнабСервис»

Юридический адрес: 115093, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер.
Партийный, д. 1, к.11; ИНН 7733224484 КПП 772501001 ОГРН 1157746187719
Телефон/факс: +7 495 259-52-12 E-mail: e-snabservis@yandex.ru

Исх. № 26-ПО-184
от «26» марта 2026

И.о. заместителя директора по
капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион»-
Московские кабельные сети
Челнакову А.И.

О согласовании проектных
решений

Уважаемый Андрей Игоревич!

ООО "ЭнергоСнабСервис" в соответствии с Техническими условиями
№ **МС-25-302-210251(538761)** выданными ПАО «Россети Московский регион»
выполняет рабочую документацию по объекту: **Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР:
г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд**

Прошу Вас рассмотреть и согласовывать:

1. Том 1. 1101 БОП-8/26-ЭС «Кабельные линии 0,4кВ»

Генеральный директор



А.П. Козловский

Исп.: Илюхин Данила Сергеевич
Моб.:8 (916) 444-20-76
E-mail: e-snabservis@yandex.ru

**Автономная некоммерческая организация
по развитию городской среды
«МосводостокСтройТрест»**

Юридический адрес: 121165, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.31, пом.10, этаж 3
ОГРН 1247700649570, ИНН/КПП 7730328485/773001001

e-mail: info@mvsst.ru

17.03.2026	№	Исх-01-1664/26
на №	от	

**Заместителю генерального директора
ООО «ЭнергоСнабСервис»
О.Е. Смирнову**

Уважаемый Олег Евгеньевич!

В ответ на Ваше обращение №Исх. 26-ПО-139 от 11.03.2026 сообщаю.

Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды «МосводостокСтройТрест» (далее - АНО по развитию городской среды «МВС СТ») рассмотрела предоставленные ООО «ЭнергоСнабСервис» проектные решения:

- разрез ввода;
- план павильона и ВРЩ;
- план сети;
- план благоустройства.

По итогам рассмотрения проектные решения согласованы.

По окончании строительных работ по прокладке КЛ-0,4кВ нарушенное благоустройство должно быть восстановлено в полном объеме в кратчайшие сроки силами и за счет ООО «ЭнергоСнабСервис».

Ответственный представитель от АНО по развитию городской среды «МВС СТ»: главный энергетик Греков Никита Викторович, тел. 8 (926) 630-46-22.

Заместитель управляющего

О.В. Мендус



исп.: Р.Х. Каримов
8 (926) 588-18-60

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"
(ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО")**

Кременчугская улица, дом 7, корпус 2, Москва, 121352
Телефон: (499) 792-65-06, E-mail: gbuzao@pzao.mos.ru
ОКПО 30275088 ОГРН 1117746772406 ИНН/КПП 7731413983/773101001

24.02.2026 № 708и/26
на _____ от _____

**Генеральному директору
ООО «ЭнергоСнабСервис»
А.П. Козловскому**

Уважаемый Анатолий Петрович!

В ответ на Ваше обращение от 18.02.2026 № 26-ПО-104, по вопросу согласования рабочей документации по объекту: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд», сообщаю, что объект строительства затрагивает объект озеленения: ООЗТ (ООПТ) Ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки», находящийся в оперативном управлении ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

Учреждение **согласовывает** представленную документации в границах ответственности, **при условии:**

- Полного восстановления нарушенного благоустройства на территории стройки и прилегающей к ней территории;

- Восстановления люков колодцев, попадающих в зону производства работ, с обязательной установкой крышек колодцев на железобетонные подкладные элементы в соответствии с требованиями;

- Полного восстановления газонного покрытия, попадающего в зону строительства;

- Предоставления, до момента начала проведения работ, гарантийного письма о восстановлении нарушенного благоустройства со сроками завершения работ и сохранности имущества ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»;

- Включения в состав приемочной комиссии, по завершению работ, представителей ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»;

- Предоставления тома «Благоустройство» с заключением ДПиООС г. Москвы;

- Предоставления в адрес ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ордера (уведомления) на производство работ по системе ЭДО;

- Проведения строительных работ строго методом устройства закрытого перехода ГНБ;

- Проводить работы по благоустройству в соответствии с требованиями Закона города Москвы от 13.11.2024 № 27 «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве» и «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и



природных сообществ города Москвы», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП;

-Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства и в зоне производства иных работ, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

-При мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола;

-Выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

-Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, не совершать иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

-Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

-Уничтожение и пересадку зеленых насаждений, попадающих в зону проведения работ, производить при наличии заключения и порубочного билета на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений, оформленных в установленном порядке;

-Заделять механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих декоративность деревьях.

-После проведения санитарной обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе;

-При реализации проектов озеленения и благоустройства территорий работы должны осуществляться в соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным органом.

Организовать:

-Производство работ по установке временных ограждений на территории на период ведения работ, информационных щитов (с указанием сроков строительства, подрядчика, заказчика, их контактных телефонов, ответственных лиц, разрешительных документов);

-Производство работ по регулярной уборке в ходе строительства примыкающей территории, надлежащему содержанию строительных ограждений и информационных щитов;

-Временные пешеходные дорожки для прохода людей с последующей ее содержанием и по завершении работ – ее демонтажа.

На момент строительства и до его завершения обеспечить сохранность деревьев в зоне стройки.



По завершении строительства предоставить исполнительные схемы выполненного благоустройства с указанием объемов работ.

В срок не позднее 3-х календарных дней до начала производства работ известить ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» о начале производства работ (п. 2.3.2 постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве») с предоставлением графика производства работ.

Принять к сведению, что все работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны быть внесены в смету согласно постановлениям Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», а также согласно Постановлению Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».

Учесть, что порядок въезда на особо охраняемые природные территории установлен постановлением Правительства Москвы от 14.09.2010 № 795-ПП.

Для оформления разрешения на въезд на особо охраняемые природные территории необходимо заблаговременно, направить в адрес ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»:

- запрос с указанием марки/модели и государственного номера транспортных средств, в формате Excel;
- график проведения работ;
- наименование территории ООЗТ;
- схему передвижения техники.

Согласие правообладателя земельного участка на проведение работ не дает право на производство работ.

Срок действия согласования 1 год со дня регистрации.

Генеральный директор

Д.Г. Шухов



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C498DB08AB37A9FDC7AE96F278882AF7
Владелец: Шухов Дмитрий Геннадьевич
Действителен с 02-10-2025 до 26-12-2026



Лист согласования. В ответ на № 982в/26 (19.02.2026)

Инициатор согласования: Кравцов Ю.М. Ведущий специалист

Согласование инициировано: 24.02.2026 09:00

Краткое содержание: О согласовании проектных решений: ул. Озерная, д.19, Большой
Очаковский пруд

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ			Тип согласования: последовательное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования
Тип согласования: последовательное			
1	Петрученя Г.С.		Согласовано 24.02.2026 13:05
Тип согласования: последовательное			
2	Шухов Д.Г.		ЭП Подписано 24.02.2026 13:30

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ»
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ**

Улица Озерная, д.31, корп.3, Москва, 119361
ОКПО 18283276 ОГРН 5147746262901 ИНН/КПП 7729785938/772901001

Телефон: +7 (495) 123-34-38
Факс: +7 (495) 442-83-73

№ _____
на _____ от _____

**Генеральному директору
ООО «ЭнергоСнабСервис»
А.П. Козловскому**

В ответ на Ваше обращение от 19.02.2026 г. № 26-ПО-110, по вопросу рассмотрения и согласования проектной документации по объекту: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ-1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд», ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» сообщает, что **согласовывает** проектную документацию в рамках балансовой принадлежности **при выполнении следующих условий:**

- Работы по строительству кабельной линии производить закрытым способом **(методом ГНБ)** с устройством приямков вне границ детских площадок.

- Работы производить после установки временных ограждений на период ведения работ, информационных щитов (с указанием сроков, подрядчика, заказчика, ответственных лиц и их контактных телефонов), а также при предоставлении копии ордера на производство работ.

- Регулярной уборки в ходе строительства прилегающей территории, надлежащему содержанию строительных ограждений и информационных щитов.

- Письменного информирования о началах проведения работ - ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

- Восстановления нарушенного благоустройства из 100% новых материалов, **в том числе поврежденные участки территории в местах проезда техники к местам производства работ**, (восстановления асфальтобетонного покрытия тротуаров и дворовых проездов «большими картами» с устройством подстилающих слоев (песок, щебень, бетон, асфальт) от бортового камня до бортового камня и заменой нарушенного бортового камня на новый). Так же работы по восстановлению нарушенного благоустройства производить согласно постановлению Правительства Москвы от 10.09.2002 г. № 743 - ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы».

- По завершении работ обеспечить сдачу благоустройства специалистам ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

Директор

А.В. Лукинов

Ямашева И.Н.
8(495)123 34 38, доб. 210

Лист согласования к документу № 65-BX/26 от 05.03.2026. В ответ на № 2-05-691/26 (19.02.2026)

Инициатор согласования: Ямашева И.Н. ведущий инженер отдела благоустройства

Согласование инициировано: 04.03.2026 17:22

Краткое содержание: Ответ О согласовании проектной документации: ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования
1	Лукинов А.В.		Подписано 05.03.2026 08:36



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

115035, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 19, стр. 1
Телефон: (495) 957-73-54, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

17.03.2026 № ДКН-16-13-784/26

ООО "ЭнергоСнабСервис"
e-snabservis@yandex.ru

на № _____ от _____

С В Е Д Е Н И Я

о наличии/отсутствии на территории проведения работ объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, их территорий, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия

Настоящие сведения выданы по состоянию на "16" марта 2026 г.
на территорию проведения работ: на объекте проектирования: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Озерная, д. 19, Большой Очаковский пруд (далее – Проект) (согласно приложенному ситуационному плану).
1. Наличие объектов культурного наследия: отсутствуют
2. Наличие выявленных объектов культурного наследия: отсутствуют
3. Наличие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют
4. Наличие утвержденных границ территорий объектов культурного наследия/выявленных объектов культурного наследия: отсутствуют
5. Наличие утвержденных зон охраны объектов культурного наследия, установленных защитных зон объектов культурного наследия: отсутствуют
6. Дополнительные сведения: Данными об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территории проектирования Мосгорнаследие не располагает. Согласно представленной документации при реализации Проекта планируется проведение работ, на территории ранее подвергшейся техногенному воздействию.

Учитывая изложенное, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2023 г. № 2418 "Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ" проведение археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территории, подлежащей воздействию работ, связанных с реализацией Проекта, не требуется.


Приложение: сведения Историко-культурного опорного плана территории города Москвы на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления государственного учета
и экспертизы объектов культурного наследия

С.А.Рожественская



Е.А.Жаворонкова,
8(495)950-38-88; доб. 96755
А.В.Терешина,
8(495)950-38-88, доб. 96706



**Сведения Историко-культурного опорного плана
территории города Москвы**



объекты культурного наследия

**Автономная некоммерческая организация
по развитию городской среды
«МосводостокСтройТрест»**

Юридический адрес: 121165, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.31, пом.10, этаж 3
ОГРН 1247700649570, ИНН/КПП 7730328485/773001001

e-mail: info@mvsst.ru

12.02.2026 № Исх-01-988/26

На № от

**Заместителю генерального директора
ООО «ЭнергоСнабСервис»
О.Е.Смирнову**


e-snabservis@yandex.ru

Уважаемый Олег Евгеньевич!

В ответ на Ваше письмо от 11.02.2026 Исх.№26-ПО-92 с запросом исходных данных для разработки проектной документации при выполнении работ в целях присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств: ВРУ некапитального строения, сооружения, по адресу: г. Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд, (по техническим условиям № МС-25-302-210251(538761)), направляем инженерно-топографический план в полном объеме, выполненный в рамках договора от 30.06.2025 № 3/ДКР-25/00259-ИГДИ-Г и разрешаем его использование при разработке проектной документации.

Приложение: папка zip-архив в 1 экз.

Заместитель управляющего



А.З.Гаджикайбов

Исп. Н.А. Зенкина
8-926-589-39-97



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

111019, ГСП-2, Москва ул.Новый Арбат, 11
Телефон: (495) 695-84-74
Факс:(495) 690-58-48

E-mail:
<http://www.mos.ru>

20 АПР 2026 № 08518-2026

ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по дендрологической части проекта
(не дает права на производство работ)

Адрес участка: Большой Очаковский пруд (ул. Озерная, д. 19) (ЗАО)

Наименование объекта:

Строительство КЛ 0,4 кВ для электроснабжения нежилого строения на земельном участке с нежилым строением (благоустройство Большого Очаковского пруда)

Характеристика участка:

Натурное обследование территории проведено 27.03.2026.

Зона производства работ представляет внутриворовую территорию вблизи д. 19, корп. 1 по ул. Озерная.

Древесно-кустарниковая растительность в границах зоны производства работ не произрастает. Травяной покров в неудовлетворительном состоянии после схода снега.

Проектом предусмотрена прокладка кабельной линии.

Согласно заключению Комиссии по сохранению редких, находящихся под угрозой исчезновения в условиях города Москвы видов животных и растений (Комиссии по Красной книге Москвы) от 30.03.2026 № 96, Комиссия считает возможным согласовать данный проект с учетом природоохранных мероприятий, предложенных в соответствующем разделе проекта.

На основании представленных документов, утвержденных в установленном порядке

В зону работ попадает

Из них: пересадить

сохранить

вырубить

нет деревьев

нет деревьев

нет деревьев

нет деревьев

нет кустарников

нет кустарников

нет кустарников

нет кустарников

Благоустройство и озеленение:

Проектом предусмотрено восстановление нарушенного благоустройства, в том числе 31 кв. м травяного покрова.

Согласование с балансодержателем территории:

Не представлено.

Заключение:

Дендрологическая часть проекта соответствует экологическим требованиям.

1. Работы в границах ООЗТ проводить с учетом природоохранного статуса территорий, строго в зоне производства работ, определенной проектом, без использования прилегающей территории.

2. Обеспечить выполнение требований Федерального Закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире", Закона города Москвы от 13.11.2024 № 27 "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве", постановлений Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы", от 19.02.2013 № 79-ПП "О Красной книге города Москвы".

3. Не допускать размещение бытового городка, пункта мойки колес автотранспорта, площадок складирования материалов и отстоя техники в границах ООЗТ.

4. После окончания работ провести восстановление нарушенного благоустройства и озеленения в границах производства работ.

5. Проектные решения необходимо согласовать с правообладателями (балансодержателями) всех затрагиваемых территорий.

Срок действия заключения – 2 года.

Рекомендации по ведению работ:

Работы по озеленению проводить силами специализированной озеленительной организации. Сохраняемые деревья выгородить деревянными коробами или забором. Обеспечить сбор и складирование растительного грунта для последующего озеленения. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП до начала работ установить щиты с информацией об устройстве газонов.

Заместитель руководителя
Департамента

М.П.

Е.А. Дедушева



Исполнитель: Цыпленкова Е.И., телефон 8-495-691-74-74

КОМИССИЯ
по сохранению редких, находящихся под угрозой
исчезновения в условиях города Москвы видов
животных и растений
(Комиссия по Красной книге Москвы)

« 30 » марта 2026 г. № 96
На № 08518-2026 от 24.03.2026

Заключение
на проектную документацию
«Строительство КЛ 0,4 кВ для электроснабжения нежилого строения на
земельном участке с нежилым строением (благоустройство Большого
Очаковского пруда)» по адресу: Большой Очаковский пруд (ул. Озерная, д. 19)»

Комиссия рассмотрела Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» на данную проектную документацию.

Территория проектирования частично находится в границах особо охраняемых зеленых территорий «Ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки».

Проектом предусмотрена прокладка кабельной линии 0,4кВ ТП 15460 до шкафа управления внутреннего исполнения на стене проектируемого нежилого строения.

Проект реализуется в рамках программы по благоустройству зоны отдыха у воды в городе Москве.

Основная часть трассы по территории ООЗТ пройдет без разрытия, закрытым способом методом ГНБ. Проход трассы запроектирован в технической зоне существующих инженерных коммуникаций, новых технических зон образовываться не будет.

Остальная часть трассы пойдет в траншее, проходящей по цементной дорожке около береговой зоны пруда, до места входа в проектируемое нежилое строение.

Согласно проектной документации древесно-кустарниковая растительность представлена порослью и самосевами клена ясенелисного, ивы, клена и березы.

Как среда обитания объектов растительного и животного мира, данный участок существенной ценности не имеет, так как на нем отсутствуют устойчивые элементы лесной, луговой и другой природной растительности, а из представителей природной фауны могут обитать только некрупные и малочисленные животные (белка, полевки, крот, а также самые обычные для городских парков виды птиц). В ходе натурального обследования, проведенного проектной организацией гнездования птиц на участке не обнаружено.

По результатам натурного обследования, проведенного проектной организацией на рассматриваемой территории редкие и охраняемые объекты животного и растительного мира, включая индикаторные и редкие для города лесные виды растений и животных, занесенные в Красную книгу – не выявлены.

Согласно имеющимся в распоряжении Комиссии данным, виды растений и животных, занесенные в ККМ, на участке работ не обнаружены.

Комиссия обращает внимание на то, что деятельность в границах данной ООЗТ должна осуществляться в строгом соответствии с разработанной проектной документацией.

До начала работ провести разъяснительную беседу с подрядчиком, осуществляющим производство работ на самой территории, что все работы должны вестись в строгом соответствии с данной проектной документацией.

Комиссия считает возможным согласовать данный проект, с учетом природоохранных мероприятий, предложенных в соответствующем разделе проекта.

Председатель комиссии



Ю.А. Даровских

Секретарь-координатор



Я.Ю. Баранчикова



**Акционерное общество «МОСГАЗ»
Управление согласований и присоединений**

105120, Российская Федерация, город Москва,
Мрузовский переулок, дом 11, строение 1
Тел./факс: +7 (499) 261-84-37, +7 (499) 261-51-25
www.mos-gaz.ru, e-mail: usip@mos-gaz.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах рассмотрения представленной на согласование документации

от « 13 » апреля 2026 г. № 09-04-1542/2026

Заказчик: ООО "ЭнергоСнабСервис"

Входящий №: 01-37-14879/26 от 24.03.2026

Адрес объекта: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд

Наименование объекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд

Рассмотренные материалы: Ситуационный план (1:2000); План сети М1:500 (1 лист); Профиль закрытого перехода (1 лист).

Статус рассмотрения: Согласовано

1. Проектируемые КЛ-0,4 кВ предусматриваются вблизи подземного действующего полиэтиленового газопровода низкого давления $P \leq 0,005$ МПа, DN 160 (2022 года укладки) находящегося на балансе АО «МОСГАЗ».

2. В месте пересечения проектируемых КЛ-0,4 кВ с подземным действующим полиэтиленовым газопроводом низкого давления $P \leq 0,005$ МПа, DN 160, расстояние по вертикали (в свету) составляет 0,5 м, что соответствует требованиям п.2.3.95, ПУЭ издание 6,7. Прокладка проектируемых КЛ-0,4 кВ, в месте пересечения с указанным газопроводом, предусматривается открытым способом.

3. Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от проектируемых КЛ-0,4 кВ до подземного действующего полиэтиленового газопровода низкого давления $P \leq 0,005$ МПа, DN 160, составляет 3,5 м, что соответствует требованиям п.2.3.88, ПУЭ издания 6,7.

4. Разработать мероприятия и обеспечить сохранность действующих коммуникаций электрозащитных установок (кабельные линии, люки контактного устройства на газопроводе, люки анодных заземлителей), в местах пересечения с действующими кабелями АСДУЗУ., выполнить требования ПУЭ издание 6, 7. Перед началом работ получить уведомление и вызвать представителей цеха № 5 Управления ГВСД и ГРС АО "МОСГАЗ". В

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
С сертификатом
Самсонов Алексей Алексеевич
02628A7C003FB322804F607FC9CB24C08F
10.05.2025 г. 09.08.2026

случае нарушения целостности коммуникаций предусмотреть восстановление или перекладку.

5. В случае выявления отклонения планово-высотного положения газопроводов от указанных в проекте, работы необходимо приостановить, выполнить корректировку проекта и повторно предоставить в АО «МОСГАЗ» на рассмотрение.

6. Земляные работы в охранной зоне газопроводов производить вручную в радиусе 2,0 м от действующего газопровода.


7. До начала строительства направить уведомление в Управление ГВСД и ГРС (в том числе Цех №5) (тел.8 (499) 261-88-83), в Управление по эксплуатации газопроводов низкого давления (тел. 8 (495) 687-63-85) и получить разрешение на производство работ в охранной зоне газопровода.

Начальник отдела согласований

Самсонов А.А.

Ведущий инженер

Сафронова Н.С.



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем
«МОСВОДОСТОК»**

119017, г. Москва, Новокузнецкая ул., 26/8, стр. 1

Тел.: (495)953-29-01

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 573-26

от "2" / апреля / 2026г.

Объект строительства (реконструкция): «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд». Кабельная линия 0.4кВ.

Стадия проекта: РД

Адрес: г. Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд

Заказчик / Заказ: ПАО «Россети Московский регион» / 1101 БОП-8/26-ЭС

Проектировщик: ООО «ЭнергоСнабСервис»

Строительство водосточных сетей проектом не предусматривается.

Рассмотрено в части пересечения проектируемой кабельной линии с коллектором d=2000мм.

Особые условия:

1. Обеспечить сохранность коллектора d=2000мм, попадающего в зону производства работ. В случае разрушения или повреждения восстановить за счет средств заказчика.
2. До начала и по окончании работ оформить акт на сохранность коллектора с подписью представителя ГУП «Мосводосток».
3. Исключить попадание строительного мусора и загрязненного стока в русло Большого Очаковского пруда.


За 7 дней до начала работ уведомить ЭГТР - 7 / Тел.: 443-99-52

Ведущий инженер

/  Д.М. Зайнуллина

Начальник Технического отдела

/  С.А. Борисов





АО "Мосводоканал"
Управление технического контроля
(водоснабжение)
Заключение о рассмотрении проекта

Регистрационный номер обращения клиента 169466 от 23.03.2026 г.

Дата формирования 01.04.2026

Наименование объекта Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд

Наименование проекта Кабельная линия

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ
АО "МОСВОДОКАНАЛ"

Адрес объекта ОЗЁРНАЯ УЛ., Д 19, КОРП. 1, СТРОЕНИЕ 2

**Работы производить
в присутствии**

РЭВС№5

Шифр проекта: 1101 БОП-8/26

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

Представитель заявителя: Степашкина А.Н. тел. 8-903-290-68-46

Проектные решения рассмотрены положительно.

При соблюдении следующих условий:

Управление технического контроля

1. Рассмотрена трасса кабельной линии, при условии соблюдения нормативных расстояний согласно СП 42.13330, СП 18.13330, СП 341.1325800.
2. Перед началом работ вызвать представителей РЭВС№5.
3. При производстве работ обеспечить сохранность существующих сетей.
4. В случае нарушения целостности сетей АО "Мосводоканал" восстановление вести силами и за счет средств Заказчика.

Центр технической диагностики

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №3342 от 31.03.2026.

инженер 1 категории

Е.А.Зеленская

**ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

0749A018DDE71174FE8BAEDC43DD1F28E338423C

Зеленская Екатерина Андреевна

01.04.2026 8:41:07



АО "Мосводоканал"
Управление технического контроля
(канализование)
Заключение о рассмотрении проекта

Регистрационный номер обращения клиента 169467 от 23.03.2026 г.

Дата формирования 01.04.2026

Наименование объекта Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд

Наименование проекта Кабельная линия

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ
АО "МОСВОДОКАНАЛ"

Адрес объекта ОЗЁРНАЯ УЛ., Д 19, КОРП. 1, СТРОЕНИЕ 2

**Работы производить
в присутствии**

РКС-1

Шифр проекта: 1101 БОП-8/26

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

Представитель заявителя: Степашкина А.Н. тел. 8-903-290-68-46

Проектные решения рассмотрены положительно.

При соблюдении следующих условий:

Управление технического контроля

1. Рассмотрена трасса кабельной линии, при условии соблюдения нормативных расстояний согласно СП 42.13330, СП 18.13330, СП 341.1325800.
2. Перед началом работ вызвать представителей РКС-1.
3. При производстве работ обеспечить сохранность существующих сетей.
4. В случае нарушения целостности сетей АО "Мосводоканал" восстановление вести силами и за счет средств Заказчика.

Центр технической диагностики

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №3343 от 31.03.2026.

инженер 1 категории

Е.А.Зеленская

**ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

0749A018DDE71174FE8BAEDC43DD1F28E338423C

Зеленская Екатерина Андреевна

01.04.2026 9:14:53

**ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ**

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы

**«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ
ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ»**



МОСГОРГЕОТРЕСТ

125040, Москва, Ленинградский проспект, д. 11

Тел: (499) 257-09-11 info.mggt@mos.ru, mggt.ru

ОГРН 1177746118230 ИНН 7714972558 КПП 771401001

Заявитель

ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

Заявка МПГУ № МПГУ-
00018135/26
от 30.04.2026

**Техническое заключение о соответствии проектной документации
Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве
(положительное техническое заключение)
4407-26 от 15.05.2026 по запросу МПГУ-00018135/26**

Адрес работ: Город Москва, Улица Озёрная Дом 19 Корпус 1 Строение 2

Проектная организация: ООО "ЭнергоСнабСервис"

В соответствии с Административным регламентом предоставления услуги Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» «Предоставление технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15.04.2016 № 177-ПП, по результатам рассмотрения материалов проектной документации принято решение об оформлении положительного технического заключения.

Приложение:

1. Материалы проектной документации, оформленные штампом о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.
2. Акт Сдачи-приемки услуг по счет-договору.

Сведения о градостроительном развитии территории получены в рамках рассмотрения материалов проектной документации по заявлению от 20.03.2026 № 9/6221-26.

Начальник группы
(должностное лицо)

Копеев С. Ю.
(инициалы, фамилия)

Документ подготовил

(Кузнецова В. Е.)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ

Запрос ОПС МГГТ: №9/6221-26 от 2026-03-25

Департаментом градостроительной политики города Москвы рассмотрена проектная документация по адресу: г.Москва, ЗАО, Озёрная улица, д.19, кор.1, стр.2

Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных зонах
(красные линии, охранные зоны, линии градостроительного регулирования):

Прибрежная зона

Природная и озелененная территория

Водоохранная зона

Береговая полоса

Незастраиваемая территория (Линия застройки)

Приаэродромные территории (Внуково): Приаэродромная территория аэродрома Москва (Внуково) в составе с первой по шестую подзону

Зоны затопления и подтопления: Территории среднего подтопления, внутри зон подтопления прилегающих к зонам затопления, определенных в отношении территорий, которые прилегают к водотокам на территории города Москвы в зоне деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов

Полоса воздушных подходов на аэродроме Внуково

Граница территории природного комплекса Москвы

Приаэродромные территории (Внуково): Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково)

Граница прибрежной зоны

Приаэродромная территория аэропорта Внуково - 6 подзона

Граница береговой полосы

Особо охраняемая зеленая территория

Граница водоохранной зоны

Приаэродромная территория аэропорта Внуково - ПАТ подзона.

Сведения об утвержденной, разрабатываемой градостроительной документации, перспективном использовании участка (ППТ, ГПЗУ, материалы по обоснованию ГПЗУ, проектная документация УДС):

Не имеются.

Рекомендации по проектным решениям:

Проектная документация рассмотрена и согласована при условии получения положительного заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В случае проведения работ на территории сторонних землепользователей, необходимо получить их согласование до начала производства работ.

Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных 74-ФЗ от 03.06.2006
«Водный кодекс Российской Федерации».

На период проведения строительных работ обеспечить беспрепятственный проезд
автотранспорта и безопасный проход пешеходов.

После окончания строительных работ демонтировать временное ограждение и
восстановить нарушенное благоустройство территории.

Заместитель начальника
управления инженерно-
транспортной инфраструктуры

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 00EE6642789C50297037482E135DCE74A4

ВладелецЛагунова: Надежда Александровна

Срок действия с16.02.2026 16:14:36 по12.05.2027 16:14:36

Лагунова
Надежда Александровна

Шолохова Е.М.
4992509342