

## ПРИКАЗ

от 19.06.2026

№ 604

### Об утверждении проектно-сметной документации I-333345

В связи с окончанием разработки проектно-сметной документации, выполненной ООО «Энергосетевые ресурсы» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва, и на основании протокола от 16.06.2026 № 1364 «Проведения комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до соор. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1 (корпус 2, стр.1, 2) заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 2 (корпус 2, стр.2) заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1, 2 (корпус 1) заявителя, ГНБ, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з.у. 10А и 16А, кадастровый номер: 77:17:0120114:17694;77:17:0120114:17693», по договору № НМ-10-2025 от 04.06.2025г, (I-333345, Шифр: НМ-10-2025), выполненную в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

| Технические показатели                                                  |                                                                                                                       | Кол-во | Ед. изм. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <i>КЛ-10 кВ (сек. 2 пр. БКТП-10/0,4 до сек. 1 БКТП-10/0,4 № нов. 2)</i> |                                                                                                                       |        |          |
| 1.                                                                      | Протяженность КЛ-10 кВ в том числе закрытым переходом методом ГНБ:<br>ГНБ № 1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,2845 км | 0,519  | км       |
| 1.1.                                                                    | Полиэтиленовые трубы ТЗК Энергопласт TC2 DN160                                                                        | 0,863  | км       |
| 1.2.                                                                    | Полиэтиленовые трубы ТЗК Энергопласт TC2DN160SN12                                                                     | 0,383  | км       |
| 1.3.                                                                    | Кабель АПвПу2г-1х120/35 мм <sup>2</sup>                                                                               | 1,638  | км       |
| <i>КЛ-10 кВ (сек. 2 пр. БКТП-10/0,4 до сек. 2 БКТП-10/0,4 № нов. 2)</i> |                                                                                                                       |        |          |
| 2.                                                                      | Протяженность КЛ-10 кВ в том числе закрытым переходом методом ГНБ:<br>ГНБ № 1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,2845 км | 0,51   | км       |
| 2.1.                                                                    | Кабель АПвПу2г-1х120/35 мм <sup>2</sup>                                                                               | 1,611  | км       |
| <i>БКТП-10/0,4 кВ</i>                                                   |                                                                                                                       |        |          |
| 3.                                                                      | Корпус БКТП-400 с внутренним оборудованием                                                                            | 1      | шт.      |

|                                                              |                                                                                                                                    |       |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                                                              | (согласно опросному листу)                                                                                                         |       |     |
| 3.1.                                                         | Трансформатор силовой напряжением ТМГ-1600/10/0,4 кВ кВА                                                                           | 2     | шт. |
| 3.2.                                                         | Счетчик э/э СТЭМ-300.153SU                                                                                                         | 8     | шт. |
| 3.3.                                                         | Трансформаторы тока ТШ-ЭК-0,66 75/5                                                                                                | 6     | шт. |
| 3.4.                                                         | Трансформаторы тока ТШ-ЭК-0,66 200/5                                                                                               | 6     | шт. |
| 3.5.                                                         | Трансформаторы тока ТШ-ЭК-0,66 400/5                                                                                               | 24    | шт. |
| 3.6.                                                         | Шкаф ССО (с функцией ТМ и учета ЭЭ) комплектный ЭНТЕК-ТМ-ТП-E2R2/GPRS                                                              | 1     | шт. |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 1 пр. БКТП до ВРУ-1 корп. 2 стр. 1</i> |                                                                                                                                    |       |     |
| 4.                                                           | Протяженность (каждой)                                                                                                             | 0,09  | км  |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 2 пр. БКТП до ВРУ-1 корп. 2 стр. 1</i> |                                                                                                                                    |       |     |
| 5.                                                           | Протяженность (каждой)                                                                                                             | 0,095 | км  |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 1 пр. БКТП до ВРУ-1 корп. 2 стр. 2</i> |                                                                                                                                    |       |     |
| 6.                                                           | Протяженность (каждой)                                                                                                             | 0,045 | км  |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 2 пр. БКТП до ВРУ-1 корп. 2 стр. 2</i> |                                                                                                                                    |       |     |
| 7.                                                           | Протяженность (каждой)                                                                                                             | 0,06  | км  |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 1 пр. БКТП до ВРУ-2 корп. 2 стр. 2</i> |                                                                                                                                    |       |     |
| 8.                                                           | Протяженность (каждой)                                                                                                             | 0,045 | км  |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 2 пр. БКТП до ВРУ-2 корп. 2 стр. 2</i> |                                                                                                                                    |       |     |
| 9.                                                           | Протяженность (каждой)                                                                                                             | 0,06  | км  |
| <i>КЛ-0,4 кВ от сек. 1 пр. БКТП до ВРУ-2 корп. 1</i>         |                                                                                                                                    |       |     |
| 10.                                                          | Протяженность КЛ-0,4 кВ в том числе закрытым переходом методом ГНБ:<br>ГНБ № 2.1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,0459 км           | 0,215 | км  |
| <i>КЛ-0,4 кВ от сек. 2 пр. БКТП до ВРУ-2 корп. 1</i>         |                                                                                                                                    |       |     |
| 11.                                                          | Протяженность КЛ-0,4 кВ в том числе закрытым переходом методом ГНБ:<br>ГНБ № 2.1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,0459 км           | 0,215 | км  |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 1 пр. БКТП до ВРУ-1 корп. 1</i>        |                                                                                                                                    |       |     |
| 12.                                                          | Протяженность 2КЛ-0,4 кВ (каждой) в том числе закрытым переходом методом ГНБ:<br>ГНБ № 2.2 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,0459 км | 0,155 | км  |
| <i>2КЛ-0,4 кВ от сек. 2 пр. БКТП до ВРУ-1 корп. 1</i>        |                                                                                                                                    |       |     |
| 13.                                                          | Протяженность КЛ-0,4 кВ (каждой) в том числе закрытым переходом методом ГНБ:<br>ГНБ № 2.3 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,047 км   | 0,135 | км  |
| <i>Материалы</i>                                             |                                                                                                                                    |       |     |
| 14.                                                          | Кабель АПвБбШп(г)-4х120-1                                                                                                          | 1,287 | км  |
| 15.                                                          | Кабель АПвБбШп(г)-4х240-1                                                                                                          | 0,658 | км  |
| 16.                                                          | Полиэтиленовые трубы ТЗК Энергопласт TC2 DN160                                                                                     | 0,75  | км  |
| 17.                                                          | Полиэтиленовые трубы Энергопласт TC2 DN160 SN16                                                                                    | 0,448 | км  |

| Стоимость строительства: | в базовых ценах 2000 |           | в текущих ценах 2026 |           |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| ВСЕГО:                   | 6770,32              | тыс. руб. | 64414,77             | тыс. руб. |
| в том числе:             |                      |           |                      |           |
| СМР                      | 2918,48              | тыс. руб. | 33261,55             | тыс. руб. |
| Оборудование             | 2931,45              | тыс. руб. | 21820,49             | тыс. руб. |
| ПНР                      | 30,66                | тыс. руб. | 1464,15              | тыс. руб. |
| Прочие затраты           | 542,96               | тыс. руб. | 5248,75              | тыс. руб. |
| ПИР                      | 346,77               | тыс. руб. | 2619,83              | тыс. руб. |

2. Руководителю отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества в соответствии с настоящим приказом и расчетом оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по  
капитальному строительству -  
начальник управления

Д.И. Карпухин

Рассылается: заместителю директора по капитальному строительству, начальнику УБ, начальнику ОИПЭиФ, начальнику управления логистики и МТО, начальнику ОБиОП УКС.

Д.А. Косухин  
(936) 144-91-37