

Директор филиала _____
И.А. Сорокин
« _____ » _____ 20__ г.

Ориентировочная раздесильная ведомость на основе ОТР
по оборудованию и МТР поставляемого Подразинком по титулу:
"Реконструкция КЛ 110 кВ "Свиблово-Досинка №1, №2 (8,4 км; 14 000 п.м.; 6 шт. (прочие))" (1-318873)

Приказ об утверждении ПСД № _____ от _____ 202__ г. на сумму: **869 199 068,41** руб. без учета НДС 22%

№№ п/п	Наименование оборудования, тип	Ед. изм.	Кол-во	Согласованная цена за ед. в руб. без учета НДС	Согласованная стоимость в руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6
Материалы					
1	Кабель силовой ПвПвр2г 1х630(гж)/265(ов)-64/110 кВ	м	29584,3	17 886,50	529 159 581,95
2	Муфта соединительная 110 кВ с комплектом соединения оптических волокон (на кабеле 630/265) МСВ 126 О	шт	18	766 809,30	13 802 567,40
3	Муфта соединительная 110 кВ с транспозицией с возможностью соединения оптоволокон (на сечение 630/265мм2) МСВ 126 ОХ	шт	12	766 809,30	9 201 711,60
4	Муфта концевая 110 кВ с комплектом для соединения оптических волокон (сечение жила 630 мм, сечение экрана 265 мм) МКВ 126 ОХ	шт	6	967 300,20	5 803 801,20
5	Муфта элегазового ввода 110 кВ с возможностью вывода оптоволокон (сечение жилы 630 мм, сечение экрана 265 мм) МВВ 126 ОХ	шт	6	1 128 170,20	6 769 021,20
6	Ложкемент под кабельные муфты 5КС.700.012	шт	30	133 113,92	3 993 417,60
7	Пластиковый колодец КТПБС-2/2000 тип 1	шт	2	1 427 292,67	2 854 585,34
8	Муфта МГК-200	шт	720	12 771,24	9 195 292,80
9	Муфта МГК-140	шт	180	12 771,24	2 298 823,20
10	Кабель волоконно-оптический ДПО-п(А)-НГ-48У(6х8)-2,7 кН	м	4 000,00	378,14	1 512 560,00
11	Капа герметизирующая (Каппа АSEC 701)	шт	240	1 752,46	420 590,40
12	Монтажный чулок	шт	48	14 862,89	713 418,72
13	Ограничитель перенапряжения полимерный 110 кВ ОПН-У-110/77-3 УХЛ-IV/A	шт	6	97 000,00	582 000,00
14	Аппаратный зажим штыревой высоковольтный АППВ-50-4	шт	6	126 000,00	756 000,00
15	Провод ППГ 1х300(гж)	м	332,00	7 199,00	2 390 068,00
ИТОГО, без учета НДС:				5 480 117,06	589 453 439,41
НДС:				1 205 625,75	129 679 756,67
ВСЕГО, в т.ч.НДС:				6 685 742,81	719 133 196,08
Оборудование					
1	Шкаф серверного оборудования	компл	1	22 149 170,00	22 149 170,00
2	Оборудование системы РЗА	компл	1	29 663 370,00	29 663 370,00
3	Шкаф телемеханики КЛ	компл	1	68 269 740,00	68 269 740,00
4	Оборудование системы ЧР	компл	1	58 293 850,00	58 293 850,00
5	Оборудование системы информационной безопасности КЛ	компл	1	3 843 970,00	3 843 970,00
6	Оборудование системы мониторинга температуры кабеля	компл	1	54 986 360,00	54 986 360,00
7	Оборудование системы информационной безопасности ПС	компл	1	20 507 300,00	20 507 300,00
8	Оборудование системы ЦСПИ	компл	1	22 031 870,00	22 031 870,00
ИТОГО, без учета НДС:				279 745 630,00	279 745 630,00
НДС:				61 544 038,60	61 544 038,60
ВСЕГО, в т.ч.НДС:				341 289 668,60	341 289 668,60

*Цены на материалы не включают транспортно-заготовительские расходы
*Цены на оборудование включают транспортно-заготовительские расходы

Заместитель директора по капитальному строительству

С.Н. Коротоножкин

Начальник отдела комплектации МТР

В.В. Корятин