

Номер закупки: 085-00 15852

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.М. Кабиров
"10" 08 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-363924
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 20 ЗАО г.Москва, ул.Палисадная, д.45
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (ТП-10/0,4кВ № 29291, фидер № 1) до сооружаемой опоры, установка опор - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палисадная, д.45

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ЗП

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных,разработать согласовать с заинтересованными организациями,с заказчиком эскиз М1:2000,заказать геоподоснову в Мосгортресте.Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями . В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС.Подрядчик обязуется в расчет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строителью монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком.
☒	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 105 992.16 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	3 335.15 руб.
СМР	97 354.56 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	3 643.46 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	1 658.99 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «27» ноября 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.И. Челнаков



А.В. Хмарук

Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству Фирма ПАО
«Россети Московский регион» «Московские кабельные сети»
Челнаков А.И.
« » 2026 г.

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I-363924

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (ПН-10/0,4кВ № 29291, фидер № 1) до сооружаемой опоры, установка опор - 1 шт. в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Палисадная, д.45

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестирования проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Сопровождение службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01.2000	Непредвиденные расходы	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01.2000	Итого	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97.09%	72 312.00	0.00	2 706.25	2 477.25	3 045.50	1 605.50	н.д.	82 146.50	
	12.2024	Непредвиденные расходы	2.91%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 464.50	н.д.	2 464.50	
	12.2024	Итого	100%	72 312.00	0.00	2 706.25	2 477.25	3 045.50	4 070.00	н.д.	84 611.00	
	12.2024	Смета в текущем уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	18 614.43	
	12.2024	Смета в текущем уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	103 225.43	
	12.2024	Смета в текущем уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	12.2024	Смета в текущем уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	12.2024	Смета в текущем уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	12.2024	Смета в текущем уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	12.2024	Смета в текущем уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
Затраты на реализацию	н.д.	Отобранные сметы, стоимости	н.д.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
Затраты на реализацию	н.д.	Оценочные объемы на начало года раскрытия	н.д.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконкретизованные объемы на начало года	Индекс-дефлятор	72 312.00	0.00	2 706.25	2 477.25	3 045.50	4 070.00	н.д.	84 611.00	
	н.д.	составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	2024 год	108.14000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	2025 год	107.40000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	2026 год	105.50000000000000	н.д.	0.00	2 706.25	2 477.25	3 045.50	4 070.00	н.д.	н.д.	
	н.д.	2027 год	104.10000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	2028 год	104.10000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконкретизованные объемы на начало года	н.д.	72 798.82	0.00	2 986.44	2 733.73	3 360.82	4 491.39	н.д.	93 371.20	
	н.д.	составления расчета в ценах освоения	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	индекс директивного снижения	н.д.	1.00000000000000	1.00000000000000	1.00000000000000	1.00000000000000	1.00000000000000	н.д.	н.д.		
	н.д.	Итого	н.д.	72 798.82	0.00	2 986.44	2 733.73	3 360.82	4 491.39	н.д.	93 371.20	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Затраты на реализацию	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Итого	н.д.	72 798.82	0.00	2 986.44	2 733.73	3 360.82	4 491.39	0.00	93 371.20	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
	н.д.	Итого	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	

год	год
2026	2026
2026	2026
Нет	Нет


	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"		Итого: руб.
					Структурный контроль	Прочие в составе 1,9 главы (ССТ)	
Не закрываемые объекты на начало года оставшиеся в планах освоения строительства, без НДС	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	3 360,82	2 719,46	93 371,20
Не закрываемые объекты на начало года оставшиеся в планах освоения строительства, без НДС (без затрат "Зачетов")	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	1 359,83	86 878,82

	Наименование	Расшифровка ПНР				Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Алгоритм надзор	Содержание заплата	Структурный контроль	Прочие в составе 1,9 главы (ССТ)	
1	Стоимость строительства не закрываемых объектов в текущих ценах с учетом снижения инвестиционных затрат	79 798,82	0,00	2 706,25	2 477,25	0,00	3 045,50	1 605,50	2 484,50	84 611,00
2	Искусственные Минимизация затрат по строим "Инвестиции в основной капитал"	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594	114.61.4273.30594
	2022/2021	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827	109.09.4662.60827
	2023/2022	108.14000000000000	108.14000000000000	108.14000000000000	108.14000000000000	108.14000000000000	108.14000000000000	108.14000000000000	108.14000000000000	108.14000000000000
	2024/2023	107.40000000000000	107.40000000000000	107.40000000000000	107.40000000000000	107.40000000000000	107.40000000000000	107.40000000000000	107.40000000000000	107.40000000000000
	2025/2024	105.50000000000000	105.50000000000000	105.50000000000000	105.50000000000000	105.50000000000000	105.50000000000000	105.50000000000000	105.50000000000000	105.50000000000000
	2026/2025	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000
	2027/2026	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000
	2028/2027	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000
	2029/2028	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000
	2030/2029	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000	104.10000000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены года в текущих ценах	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 232,25	5 883,25
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года полугодия строительства	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2023	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2024	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2025	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2026	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2027	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2028	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2029	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2030	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
6	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2023	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2024	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2025	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2026	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2027	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2028	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2029	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2030	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
7	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2023	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2024	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2025	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2026	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2027	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2028	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2029	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	2030	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82
	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	79 798,82	0,00	2 986,44	2 733,73	0,00	3 045,50	1 605,50	1 359,83	86 878,82

Г.Иванов, специалист ОТЗП ФПИЛ ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.Иванов В.Т. 31.07.2026

Топычканова Любовь Александровна - Жилой дом, 119618, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, Палисадная ул., д.45

Составил		ИТОГО (без НДС), тыс.руб.	93,37
	(подпись)	НДС-22%, тыс. руб.	20,54
		ВСЕГО с НДС, тыс.руб.	113,91
Проверил		в т.ч. ПИР без ндс	2,73
		в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	90,64

Новое строительство

МКС_1864 от 20.07.2026

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:

1. Утвержденные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетик (за исключением линий), утверждённые приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр.
2. Утвержденные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2025. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 31.03.2025 № 196/пр.

Топтычанова Любовь Александровна - Жилой дом, 119618, г. Москва, вост.-г. муниципальный округ Солнцево, Палисадная ул., д.45

И-26-00-391394/102/МС

Технические условия

Максимальная мощность

Максимальная суммарная мощность

кВт

14,9

кВт

14,9

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу "тис. руб.				Коэффициенты на условия производства	Индикаторные коэффициенты (индексация цен)	Коэффициент перехода от цены базового периода к текущей	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тис. руб.				Планируемая стоимость объекта в прогнозном периоде года окончания строительства	
					Оборудование	СМР	ЕНР	Прочие				Оборудование	СМР	ЕНР	Прочие		Итого
1	Строительство одноцепной воздушной линии 0,4 кВ до вновь сооружаемой опоры от опоры № 5, фидер № 1, ТП 29291. Сечение ВЛН-0,4 кВ - 16 кв.мм. (СИП 4х16), ориентировочная протяженность ВЛН-0,4 кВ - 0,025 км. Установка новой подстанцией железобетонной опоры в количестве 1 шт.	Локальный сметный расчет № 111 (применительно)	км	0,025	0,00	2 892,48	128,25	383,7	1,00	1,00	1,00	0,00	72,31	2,71	9,59	84,61	93,37
					Строительство ВЛН-0,4 кВ СИП-2 25 мм2												
					в том числе:												
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												
					Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)												
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 471/пр)															
		Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты															
		Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)															
		Итого в уровне цен на 01.01.2025 г. (сравнено в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:										0,00	72,31	2,71	9,59	84,61	93,37
		Проектные и изыскательские работы и авторский надзор														2,48	
		Строительный контроль														1,61	
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты														2,46	
		Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты														0,00	
		Содержание службы заказчика														3,05	

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по утвержденным индексами корректировки в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документацией.

Начальник УИП-ЭТП

Расчет выполнен: Главным специалистом Софронова А.С.

Похлебкина И.В.



20 Район

№ МС-26-302-238811(391394)

«_____» _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

**для изменения точки присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
ранее присоединенных энергопринимающих устройств**

Топычканова Любовь Александровна

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом, 119618, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, Палисадная ул., д.45, кадастровый номер: 77:07:0015001:1576 на ЗУ 77:07:0015001:1105.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **14,9 кВт.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
7.1. 1 точка - вновь сооружаемый шкаф учёта на новой опоре ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 29291 (фидер № 1, на напряжение 0,4 кВ) - 14,9 кВт.

8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Теплый Стан 110/10/10/6 кВ.**

9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство одноцепной воздушной линии 0,4 кВ до вновь сооружаемой опоры от опоры № 5, фидер № 1, ТП 29291. Сечение ВЛИ-0,4 кВ - 16 кв.мм. (СИП 4х16), ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4 кВ - 0,025 км.

10.1.2. Установка новой подставной железобетонной опоры в количестве 1 шт. (не далее 15 метров от границы участка Заявителя).

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Отсутствуют.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных прямого включения в количестве 1 шт в шкафу учета на опоре, сооружаемой по пункту 10.1.2. (место установки согласовать с 20 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры и место установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения энергопринимающих устройств и аппаратов защиты от шкафа учёта, сооружаемого по п. 10.3.1.

11.1.2. При необходимости обеспечить предоставление сетевой организации мест установки опоры (для Приборов учета электрической энергии и иного указанного оборудования).

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам

размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

11.1.3. Существующую схему присоединения вывести из эксплуатации.

11.1.4. После выполнения данных ТУ вся ранее выданная разрешительная документация аннулируется.

12. Срок действия настоящих технических условий **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **4 месяца** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с **Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 26.11.2025 г. № ДПР-ТР-108/25** и составляет **182 029,03 (Сто восемьдесят две тысячи двадцать девять рублей 03 копейки)**, в том числе НДС (22%) **32 824,91 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать четыре рубля 91 копейка)**.

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 27 304,35 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 54 608,71 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 63 710,16 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 36 405,81 рублей вносятся в течение 60 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна

только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа):

одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810881085351282
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
5f452b41
И.о. заместителя директора по
технологическому присоединению
филиала ПАО «Россети
Московский регион» - Московские
кабельные сети
Д.В.Кирюшкин

Реквизиты счета на оплату
№ ТП-2485370
Дата 21.07.2026
Сумма (руб.) 27 304,35

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (ТП-10/0,4кВ № 29291, фидер № 1) до сооружаемой опоры, установка опор - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палисадная, д.45

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1	Объект	Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (ТП-10/0,4кВ № 29291, фидер № 1) до сооружаемой опоры, установка опор - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палисадная, д.45
1.2	Заказчик проектно-сметной документации	МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»
1.3	Генеральная проектная организация	
1.4	Вид строительства (новое стр., реконструкция капремонт)	Новое строительство
1.5	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
1.6	Общие сведения об участке (трасса) строительства	г.Москва, ул.Палисадная, д.45
1.7	Дата начала проектирования	в соответствии с условиями договора
1.8	Дата окончания проектирования	в соответствии с условиями договора
2.Исходные данные для проектирования		
2.1	Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ	Имеется
2.2	Техническое задание	Согласно пунктам 10.1 ТУ № МС-26-302-238811(391394)
2.3	Протокол о результатах конкурса	
2.4	Предпроектное обследование и ситуационный план М 1:2000	Требуется
2.5.	Геодезический план масштаба 1:500 с красными линиями и подеревной	Требуется

	съемкой выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест»	
3. Базовые значения технико-экономических показателей		
3.1	Кол-во и технические характеристики	Согласно пунктам 10.1 ТУ № МС-26-302-238811(391394)
3.2	Предельная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах	93 371.20 руб. без НДС
4. Основные требования к проектным решениям		
4.1	Соответствие проектных решений действующим нормативным документам	Постановление правительства Москвы, СНИП, МГЭСН в том числе: 1. Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве»; 2. МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы; 3. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 6. Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов. Приказ ПАО «МОЭСК» от 03.09.18 г. № 1009 (в действующей редакции).
4.2	При необходимости проектом предусмотреть:	Раздел «Проект организации строительства»; – Раздел «Закрытые переходы»; – Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-1-2015/1); – Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»; – Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; – Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»; – Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»; – Прохождение Историко-культурной экспертизы; – Задание на проектирование; – Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости);
5. Согласование проектной документации		

5.1.	Согласования поручаются Проектной организации в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве», утвержденном распоряжением Мэра Москвы 11.04.2000 № 378-РМ (с изменениями)	До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ. Провести согласование Проектной документации с следующими эксплуатирующими организациями и органами Государственного контроля и надзора: Основные согласования: - Сетевой район отделы и службы МКС; - ДЕЗ, Управа; владельцем территории; - Ростехнадзор (Мосэнергонadzор); - Отдел подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - при необходимости ДКН, ДППиООС, Департамент транспорта г.Москвы; Дополнительные согласования: - по требованию отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - по требованию служб МКС; - по требованию балансодержателя территории; - - установление сервитута/заключение срочного сервитута и включение расходов по его установлению/заключению в сметную стоимость. - получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
6. Порядок разработки и сдачи проектно-сметной документации		
6.1.	Выполнение экземпляров проектно-сметной документации	Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ. Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент утверждения проектно-сметной документации. Расчет смет на строительно-монтажные работы составляется базово-индексным методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов пересчета, разработанных ГАУ «Мосгосэкспертиза». В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включить: - норматив расходов на содержание службы заказчика- застройщика, за исключением строительного контроля – 5,68%; - норматив расходов на осуществление строительного контроля – 2,14% Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде в формате программы Smeta.Ru или в сметной программе совместимой с единым форматом АРПС 1.10 pdf. Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
7. Основные требования к строительно-монтажным работам		
	Выполнение строительно-монтажных работ	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику. 2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией. 3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета на оплату материалов и оборудования, не внесенных в ТСН 2001, лицензии ПО для согласования стоимости. 4. Подрядчик поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых

	мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 6. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке. 7. По окончанию строительно-монтажных работ Подрядчик готовит и передает в эксплуатационный район исполнительную документацию в установленном порядке. 8. По окончанию строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет и подписывает акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-34), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования, акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1), акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (ОС-1б), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, акт модернизированных объектов основных средств (ОС-3) в ремонтно-эксплуатационном районе, Управлении кабельных сетей и службах МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», службах государственного надзора и проектной организации (в соответствии с приказом о назначении приемочной комиссии) и передает заказчику (ДКС МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион). 9. Срок выполнения работ: Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
--	---

Заказчик:

Заместитель директора по
капитальному строительству МКС -
филиала ПАО «Россети Московский регион»



А.И. Челнаков