

Номер закупки: 085-00 15931

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Касимов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-364362
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 5 СВАО г.Москва, ул.2-я Ямская, д.2
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция 2КП-0,4кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 4718 -вв. 18813, 18814 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Ямская, д.2

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Условия исполнения
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 346 943.75 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	346 943.75 руб.
СМР	0.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0.00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» января 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Начальник отдела торгово-закупочных процедур





A.И. Челнаков

A.В. Хмарук

Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству Филиала ПАО «Россети
Московский регион» — Москоблэне кабельные сети»
Чайников А.И.
« » 2026 г.

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распределить, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-364362

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ЖЛ-0,4кВ направлением РТП-6/0,4кВ №4718-ав. 18813, 18814 (перестроить линии с изменением трассы прокладки) для освоения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.2-я Яская, д.2

СТРАХОВНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозную стоимость в сопоставлении ИТР / процентом застраховки ИТР														
Группа затрат		Наименование затрат		%	План									
месяц и год составления сметы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Затраты на реализацию	Смета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Отсрочено смет. стоимости	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Заказываемые объемы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Отсрочено смет. стоимости	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Заказываемые объемы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Отсрочено смет. стоимости	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Заказываемые объемы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Отсрочено смет. стоимости	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Заказываемые объемы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Отсрочено смет. стоимости	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Заказываемые объемы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	мл	1 948 128,25	0,00	0,00	440,50	257 919,10	88 750,90	54 681,40	71 671,20	2 389 020,15	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Отсрочено смет. стоимости	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	кроме того НДС неучтенный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	ВСЕГО с НДС	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Заказываемые объемы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сметного сметного бюджета	мл	0,00	0,00	0,00</							

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

С26-1078 И-26-00-155133

ИП Кравченко Алексей Викторович Административное здание 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино ро, 2-я Ямская ул,
д.2

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	1 948,128
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	297,019
1,4	прочих затрат	215,544
	в том числе:	
	ПНР	0,441
	Содержание службы заказчика	88,751
	Строительный контроль	41,972
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	71,671
	Прочие	12,710
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	2 460,691
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	2 460,691
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	2 715,459
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	2 149,828
	оборудования	-
	ПИР	327,771
	ПНР	0,486
	Содержание службы заказчика	97,940
	Строительный контроль	46,317
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	79,092
	Прочие	14,026
	Сметная стоимость всего:	2 715,459
	НДС	597,401
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	3 312,860

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 3 002,04 тыс. руб.

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ИП Кравченко Алексей Викторович Административное здание 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино ро, 2-я Ямская ул, д.2

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х185 (1 кабель в траншее) Москва	183,75	28,64	0,00	6,35	218,74
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х185 (1 кабель в траншее) Москва	183,75	28,64	0,00	6,35	218,74
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	1 356,85	0,00	0,00	0,00	1 356,85
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 185мм2 (1 км)	0,00	137,72	0,00	0,00	137,72
		Итого по Главе 2	1 724,34	194,99	0,00	12,71	1 932,05
		Итого по Главам 1-2	1 724,34	194,99	0,00	12,71	1 932,05
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
5-8		Временные здания и сооружения	25,87	2,93	0,00	0,00	28,79
		Итого по Главе 8	25,87	2,93	0,00	0,00	28,79
		Итого по Главам 1-8	1750,21	197,92	0,00	12,71	1 960,84
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
9-11		ПНР	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
		Итого по Главам 1-9	1 750,21	197,92	0,00	13,15	1 961,28
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
12-15		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	41,97	41,97
16-19		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	88,75	88,75
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	130,72	130,72
		Итого по Главам 1-10	1 750,21	197,92	0,00	143,87	2 092,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
20-23		ПИР	0,00	0,00	0,00	297,02	297,02
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	297,02	297,02
		Итого по Главам 1-12	1 750,21	197,92	0,00	440,89	2 389,02
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
24-27		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	52,507	5,938	0,000	13,227	71,671
Всего по сводному расчету г. без НДС.			1 802,71	203,86	0,00	454,12	2 460,69
28	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	396,60	44,85	0,00	99,91	541,35
		Всего с НДС	2 199,31	248,71	0,00	554,02	3 002,04

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

С26-1078 И-26-00-155133 15.05.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

[illegible]

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям, сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

[illegible]

Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., тыс. руб. без НДС	0,02
Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, предоставленных на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145	0,3375
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г. тыс. руб. без НДС	€275051408
КП=8,14 Распоряжение ФАУ "ГЛАВОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 17.01.2025 № 4-Р	8,14
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024г., тыс. руб. без НДС	51,07891846
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС	55,36737429

Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы. Приложение к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145

Сумма СГД и Сиз (млн.рублей, в ценах 2021 года)	Процент от суммы СГД и Сиз (П)	Коэффициент для расчета
0-С,15	33,75	0,3375
более С,15	29,25	0,2925
более С,25	27,3	0,273
более 0,5	20,22	0,2022
более 0,75	16,65	0,1665
более 1	12,69	0,1269
более 1,5	11,88	0,1188
более 3	10,98	0,1098
более 4	8,77	0,0877
более 8	6,15	0,0615
более 12	4,76	0,0476
более 18	4,19	0,0419
более 24	3,52	0,0352
более 30	3,06	0,0306
более 36	2,62	0,0262
более 45	2,33	0,0233
более 52,5	2,01	0,0201
более 60	1,68	0,0168
более 70	1,56	0,0156
более 80	1,22	0,0122
более 100	1,04	0,0104
более 130	0,9	0,009
более 140	0,8	0,008
более 160	0,73	0,0073
более 180	0,66	0,0066
более 200	0,61	0,0061

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От 5 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-26-00-155133/143/МС от 13.02.2026

Заказчик (далее – Заявитель): ИП Кравченко Алексей Викторович

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Административное здание

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино ро, 2-я Ямская ул, д.2

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

- 1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 0,4 кВ (РТП 4718 А-ВВ 18813)	АПББШВ 3х185+1х50	90	085-063100079
2	КЛ 0,4 кВ (РТП 4718 Б-ВВ 18814)	АПББШВ 3х185+1х50	90	085-063100080

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

- 2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

- 2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	КЛ 0,4 кВ (РТП 4718 А-ВВ 18813)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х185, 80 м	Определить проектом	ГНБ (1 скважина, 3 трубы), 35 м	Определить проектом
2	КЛ 0,4 кВ (РТП 4718 Б-ВВ 18814)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х185, 80 м	Определить проектом		Определить проектом

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.

9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
40d32ee5
*Директор департамента
перспективного развития сети и
инженерного обеспечения
технологического присоединения
ПАО «Россети Московский регион»
Ю.А.Любимов*