

ПРИКАЗ

от 04.08.2026

№ 2876

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-132922(987272) от 26.04.2023), ПС №429 «Шереметьево», ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино», выполненную ООО «ЦС ГРУПП» (договор № С987288-301730/ПИР от 26.07.2024, №SAP: I-301730), со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛ-0.4кВ

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,001
Марка провода - СИП-2 3х95+1х95, км	
ВРЩ-0,4 кВ, ед.	1
ВА 57-35 250А, ед.	1

Общая сметная стоимость в ценах июнь 2026 года	139,20	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	93,52	тыс.руб
Оборудование	7,27	тыс.руб
Прочие затраты	38,41	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	23,74	тыс.руб

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления

 Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП.

О.Ю. Александрова
8(495)993-92-79 (23-49)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО

«Россети Московский регион» - «Северные электрические сети»

Жук Д.С.

2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-132922(987272) от 26.04.2023), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино (ИП Новрузов Видади Муса)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				С987288-301730/ПИР	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость	
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы ВЛ-0,38 кВ	7,26	13,89				21,15
2	02-01-02	Строительно-монтажные работы ВРЩ-0,38 кВ	46,73	22,92	7,06			76,71
Итого: по главе 2			53,99	36,81	7,06	-		97,86
Итого: по главам 1-2			53,99	36,81	7,06	-		97,86
Глава 9. Прочие работы и затраты								
3	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,38 кВ				6,29		6,29
Итого: по главе 9			-	-	-	6,29		6,29
Итого: по главам 1-9			53,99	36,81	7,06	6,29		104,15
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия								
4	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,23		2,23
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,03		5,03
Итого: по главе 10			-	-	-	7,26		7,26
Итого: по главам 1-10			53,99	36,81	7,06	13,55		111,41
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
6	дог. №С987288-301730/ПИР от 26.07.2024 г.	Проектные работы				23,74		23,74
Итого: по главе 12			-	-	-	23,74		23,74
Итого: по главам 1-12			53,99	36,81	7,06	37,29		135,15
Непредвиденные затраты								
7	п.179 Методики №421/пр от 04.08.2020	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.1-12	1,62	1,10	0,21	1,12		4,05
Итого: Непредвиденные затраты			1,62	1,10	0,21	1,12		4,05
Итого с непредвиденными			55,61	37,91	7,27	38,41		139,20
НДС								
8		НДС - 22 %	12,23	8,34	1,60	8,45		30,62
Итого НДС			12,23	8,34	1,60	8,45		30,62
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			67,84	46,25	8,87	46,86		169,82

Генеральный директор ООО "ЦЕНТРСТРОЙ ГРУПП"

Тимашков А. А.

м.п.



Тимашков А.А.

Пояснительная записка

Шифр С987288-301730/ПИР

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-132922(987272) от 26.04.2023), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино

Сметная документация сформирована на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 МО в редакции 2024 года, в соответствии с объемами работ, предусмотренных рабочим проектом. Вид строительства – строительство.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- сборники федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022);
- сборники средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
- цены коммерческих предложений поставщиков материалов и оборудования, пересчитанные индексами в базовые.

В основу определения сметной стоимости приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций проектной и рабочей документации.

Накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда на основании приказов № 812/пр от 21.12.2022г., №774/пр от 11.12.2020г. Минстрой России.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты на транспортные и заготовительно-складские расходы:

K=1,03 согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п. 91;

K=1,02 согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п.92 а);

K=1,0075 согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п.92 б);

K=1,012 согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. п.92 в).

Стоимость материалов, изделий и оборудования в локальные сметы включена по ТКП с пересчетом в текущий уровень цен по письму Минстроя России: №12058-ИФ/099 от 05.03.2026.

K = 9,82 - приложение №1. Прочие объекты/материалы.

В главе 10 сводного сметного расчёта «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия» включены расходы связанные с затратами на содержание служб ПАО «Россети Московский регион», а именно: на выполнение строительного контроля в размере 2,14% от СМР, согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. и содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% от итога гл.1-9, 12 согласно приказа ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025.


Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются в размере 3% согласно Методике 421 п.179.

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС), приняты в размере 22%

Стоимость объекта на июнь 2026 г. составляет :	139,20	тыс.руб.
НДС 22 %:	30,62	тыс.руб.
Итого стоимость объекта на июнь 2026 г. составляет :	169,82	тыс.руб.

Составил:



Тимашков А. А.

