

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2026 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU (Terminal)» версия 12»

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.06.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2025 № ДПР-3-23615/25(1)

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

(наименование стройки)

Ремонт подиума в помещении САЦ по адресу: ул. Вавилова, 7Б

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт подиума в помещении САЦ по адресу: ул. Вавилова, 7Б

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года

Сметная стоимость	203,42 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	34,94 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	1,42 тыс. руб.
строительных работ	153,16 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	52,9460307 чел.-ч.
монтажных работ	50,26 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,8781839 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНм 38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление каркаса из алюминия)	т	0,0924224		0,0924224					
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			11,090688					8 008,03
		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч.	120		11,090688			722,05		8 008,03
		2 ЭМ	чел.-ч.								211,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,1700572					134,25
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5		0,0462112			1 629,55		75,30
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,5		0,0462112			969,91		44,82
91.06.03-062		Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37		0,1266187	13,44	1,48	19,89		2,52
91.14.02-002		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5		0,0462112			830,00		38,36
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,5		0,0462112			722,05		33,37
91.17.04-042		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1		0,0924224	4,35	1,23	5,35		0,49
91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30,3		2,8003987			32,26		90,34
91.21.16-001		Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0,84		0,0776348	44,36	1,26	55,89		4,34
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,84		0,0776348			722,05		56,06
		4 М									268,02
01.3.02.08-0001		Кислород газообразный технический	м3	2,6		0,2402982	114,64	0,85	97,44		23,41
01.3.02.09-0022		Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,0462112	41,38	1,4	57,93		2,68
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	1,146		0,1059161			6,78		0,72
01.7.11.07-0227		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	21,5		1,9870816	155,63	0,78	121,39		241,21
		Итого прямые затраты									8 621,65
1.1	09.2.03.04-0001	Профиль алюминиевый прессованный	т	1		0,0924224	299 914,66	1,1	329 906,13		30 490,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	421/нр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					160,16
	Пр/812-080.0-1	ФОТ НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					8 142,28 7 328,05
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					3 664,03
		Всего по позиции							543 857,44		50 264,61
2	ГЭСН 09-01-002-01	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса (сборка каркаса)	т	0,0924224		0,0924224					
	421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; СП *0,85									
	1-100-38	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,8	чел.-ч.	35,46		3,768893			705,88		2 660,39 2 660,39 392,27 235,84 387,81
	91.05.05-015	2 ЭМ ОТм(ЗТм) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч.	2,06		0,2449194			1 629,55		230,83
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч.	2,06		0,2379877			969,91		4,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч.	0,06		0,0069317			643,29		5,01
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч.	0,06		0,0069317			722,05		
	01.7.15.03	Болты с гайками	т	0		0					
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0 0924224					3 288,50 2 214,96
2.1	01.7.15.03-1002	Итого прямые затраты Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	135,744		12,5457863	161,97	1,09	176,55		2 896,23 2 693,49
	Пр/812-009.0-1	ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1 526,31
	Пр/774-009.0; п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		0,85	52,7				
		Всего по позиции							105 204,58		9 723,26
3	ГЭСН 09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (регулируемые опоры в кол-ве 84 шт)	т	0,014112		0,014112					
	421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; СП *0,85									
	1-100-35	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,5	чел.-ч.	73,6		1,1944397			681,63		814,17 814,17 27,21 3,92 3,16
	91.05.05-015	2 ЭМ ОТм(ЗТм) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч.	0,11		0,0047628			1 629,55		1,88
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч.	0,11		0,0019404			969,91		1,30
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч.	3,7		0,065268	13,44	1,48	19,89		1,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,16		0,0028224			643,29		2,04
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,16		0,0028224			722,05		0,22 20,71
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	2,32		0,0409248	4,35	1,23	5,35		45,46 2,68 0,48 0,99 21,99
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч.	16,3		0,287532			72,03		
	01.3.02.08-0001	4 М Кислород газообразный технический	м3	1,95		0,0275184	114,64	0,85	97,44		0,01 0,50
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59		0,0083261	41,38	1,4	57,93		
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	10,353		0,1461015			6,78		
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	14		0,197568	142,68	0,78	111,29		13,45
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5		0,07056	174,93	1,09	190,67		0,01 0,50
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000001	70 296,20	1,29	90 682,10		
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000014	231 787,35	1,54	356 952,52		0,06
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0002639	307,84	0,71	218,57		
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000004	60 258,20	0,94	56 642,71		0,02
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0000274	136 760,00	0,94	128 554,40		3,52
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0000145	16 496,03	0,82	13 526,74		0,20
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000044	51 280,15	1,54	78 971,43		0,35 1,21
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000085	98 526,45	1,44	141 878,09		
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1		0 014112					890,76 28 311,36
3.1	07.2.07.11-0054	Итого прямые затраты Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 160-250 мм	ШТ	5952,380952		84	224,69	1,5	337,04		818,09 760,82
	Пр/812-009.0-1	ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					431,13
	Пр/774-009.0; п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		0,85	52,7				
		Всего по позиции							2 153 774,80		30 394,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН 46-08-012-01	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм (фиксация кольцами по количеству точек)	100 ШТ	1,68		1,68					
		Объем: 1,68=168/100									
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.			11,2056			641,22		7 185,25
		2 ЭМ	чел.-ч.	6,67		11,2056					7 185,25
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,22		0,3696	67,20	1,43	96,10		35,52
		4 М									6,38
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	0,56		0,9408			6,78		6,38
	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0		0					
	14.2.05.05	Составы на цементно-эпоксидной основе	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									7 227,15
4.1	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00448		0,0075264	89 330,06	1,09	97 369,77		732,84
	Пр/812-040.1-1	ФОТ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					7 185,25
											7 400,81
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					4 239,30
									11 666,73		19 600,10
5	ГЭСН 11-01-053-03	Всего по позиции Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2	100 м2	0,1871		0,1871					
		Объем: 0,1871=18,71/100									
	1-100-25	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,5	чел.-ч.			13,052096			614,28		8 017,64
		2 ЭМ	чел.-ч.	69,76		13,052096					8 017,64
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч.			1,435057					591,13
		маш.-ч	0,26			0,048646	37,32	1,54	57,47		1 032,25
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,26		0,048646			641,22		2,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,71		0,132841			643,29		31,19
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,71		0,132841			722,05		85,46
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,7		1,25357			401,15		95,92
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	6,7		1,25357			722,05		502,87
		4 М									905,14
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	24,84		4,647564			6,78		134,12
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	3,7		0,69227	114,90	1,29	148,22		31,51
		Итого прямые затраты									102,61
5.1	11.2.11.04-0109	Фанера общего назначения из шпона листовых пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 21 мм	м3	2,47		0,462137	111 286,32	0,66	73 448,97		9 775,14
		ФОТ									33 943,49
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					9 049,89
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					10 135,88
									319 278,14		5 882,43
											59 736,94
6	ГЭСН 15-04-024-03	Всего по позиции Простая окраска масляными составами по дереву: полов (прим. окраска листов фанеры с двух сторон)	100 м2	0,3742		0,3742					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; СП *0,85 Объем: 0,3742=37,42/100									
	1-100-32	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,2	чел.-ч.			9,381194			657,38		6 167,01
		2 ЭМ	чел.-ч.	21,8	1,15	9,381194					6 167,01
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч.			0,0233875					12,31
		маш.-ч	0,01		1,25	0,0046775	37,32	1,54	57,47		16,51
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,25	0,0046775			641,22		0,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,01871			643,29		3,00
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,04	1,25	0,01871			722,05		12,04
		4 М									13,51
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,089808	2 507,62	1,33	3 335,13		654,93
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,34		0,127228	56,11	1,54	86,41		299,52
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,00946		0,0035399	65 007,69	1,2	78 009,23		10,99
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,001871	24 995,33	1,46	36 493,18		276,14
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	19,5		7,2969					68,28
		Итого прямые затраты									6 850,76
6.1	14.4.02.04-0171	Краска масляная МА-15, мумия	кг	19,5		7,2969	78,19	1,4	109,47		798,79
		ФОТ									6 183,52
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					6 183,52
	Пр/774-015.0.1 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 575,44
									43 849,57		16 408,51
7	ГЭСН 11-01-049-01	Всего по позиции Укладка металлического накладного профиля (порога) (прим. обрамление подиума)	100 м	0,17		0,17					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; СП *0,85 Объем: 0,17=17/100									
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				3,25312					2 085,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	16,64	1,15	3,25312				641,22		2 085,97
	4 М										138,49
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-Ч	6,876		1,16892				6,78		7,93
01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 ШТ	6,7		1,139	88,86	1,29		114,63		130,56
09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	М	105		17,85						
7.1 09.2.03.04-0030	Итого прямые затраты Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51х51 мм	М	100		17	308,42	2,21		681,61		2 224,46
	ФОТ										11 587,37
Пр/812-011.0-1	НР Полю	%	112		112						2 085,97
Пр/774-011.0; п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25						2 336,29
	Всего по позиции								101 768,35		1 152,50
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО строительные работы										153 163,50
	в том числе										
	Всего прямые затраты										107 845,58
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										26 930,43
	эксплуатация машин и механизмов										1 058,44
	оплата труда машинистов (ОТм)										1 288,52
	материальные ресурсы										78 568,19
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										78 568,19
	ФОТ (справочно)										28 218,95
	накладные расходы										29 510,81
	сметная прибыль										15 807,11
	ВСЕГО монтажные работы										50 264,61
	в том числе										
	Всего прямые затраты										39 272,53
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										8 008,03
	эксплуатация машин и механизмов										211,35
	оплата труда машинистов (ОТм)										134,25
	материальные ресурсы										30 918,90
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										30 918,90
	ФОТ (справочно)										8 142,28
	накладные расходы										7 328,05
	сметная прибыль										3 664,03
	ВСЕГО по смете										203 428,11
	в том числе										
	Всего прямые затраты										147 118,11
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										34 938,46
	эксплуатация машин и механизмов										1 269,79
	оплата труда машинистов (ОТм)										1 422,77
	материальные ресурсы										109 487,09
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										109 487,09
	Всего ФОТ (справочно)										36 361,23
	Всего накладные расходы										36 838,86
	Всего сметная прибыль										19 471,14
	Справочно										
	затраты труда рабочих				52,9460307						
	затраты труда машинистов				1,8781839						
	Итого по смете										203 428,11
	в т.ч. ОЗП, ЗПМ, НР и СП										92 671,23
	в т.ч. ЭММ										1 269,79
	в т.ч. Стоимость материалов отсутствующих в СНБ										
	в т.ч. Стоимость материалов учтенных в СНБ										109 487,09
	Итого по смете стоимость работ с учетом корректирующего коэффициента К-0,84										78 910,46
	Итого по статьям затрат ОЗП, ЗПМ, НР и СП, стоимость материалов отсутствующих в ФРСН и учтенных в СНБ, +Перевозка грузов, + ЭММ с учетом ИЦП на 2,3,4 кв.										195 556,66
	2026г. - 1,038										43 022,47
	НДС-22%										238 579,13
	Всего с НДС										

Составил _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]