

Номер закупки: 085-00 16079

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
23.08.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-364407
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 2 ЦАО г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.2
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 72298 – вв. 134834 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.2

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений		
☒	Получение ТУ от сторонних организаций		
☒	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико-экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком оскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в расчет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☐	Выполнение строительных работ		
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☐	Сдача объекта приемочной комиссии		
☐	Гарантийное обслуживание		

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 953 983.62 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	953 983.62 руб.
СМР	0.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0.00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «28» февраля 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распределить, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция 2КЭТ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 72298 – пв. 134834 (перестройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, ул. Лузинки, д. 24, стр. 2

[illegible]

Год соответствующий полугоду выполнения ПИР:	2027
Наличие ПСД, разработкой по отдельному договору на ПИР	Нет

Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР	1 кв. 2025 г.
---	---------------

Лист/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Госэкспертиза	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и запасы	Прочие (в сумме 1,9 главы СЗ)	Затраты заказчика по возмещению затрат на выполнение работ, выполнение контроля, выполнение геодезических исследований в границах участка, на подготовку технических условий и согласований, оформление условий использования территории	подготовка документации по планировке территории	Итого: руб.
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по расчету сметной стоимости и авторскому надзору в текущих ценах											
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2022/2021	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	816 706,90
2	2023/2022	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	
	20-3/2023	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	
	20-5/2024	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	
	20-6/2025	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	
	20-7/2026	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	
	20-8/2027	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	
	20-9/2028	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	
	20-10/2029	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	
	Пределная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0,00	0,00	0,00	781 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 953,795
3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2028	0,00	0,00	0,00	781 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 953,79
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	0,000
5	Пределная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0,00	0,00	0,00	781 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 953,79
6	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2027	0,00	0,00	0,00	781 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 953,79
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Пределная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	953 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 983,62

Главный специалист ОТЗП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Алиева В.Т. 20.08.2026

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

с26-1182

Акционерное общество "Олимпийский комплекс" Лужники". Здание КПП, 119270, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Лужники ул, д.24, строение 2

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	4 978,660
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	816,707
1,4	прочих затрат	539,635
	в том числе:	
	ПНР	1,267
	Содержание службы заказчика	228,531
	Строительный контроль	106,964
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	184,515
	Прочие	18,359
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	6 335,002
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	6 335,002
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	7 325,149
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	5 756,814
	оборудования	-
	ПИР	944,357
	ПНР	1,465
	Содержание службы заказчика	264,249
	Строительный контроль	123,682
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	213,355
	Прочие	21,228
	Сметная стоимость всего:	7 325,149
	НДС	1 611,533
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	8 936,682

Ответственный исполнитель:

Андрющенко И. Е.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Молодцов Д.М.

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 7 728,70 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Акционерное общество "Олимпийский комплекс" Лужники". Здание КПП, 119270, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Лужники ул,
д.24, строение 2

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) 1 4х120 (2 кабеля в траншее) Москва	591,89	146,38	0,00	18,36	756,63
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	3 876,70	0,00	0,00	0,00	3 876,70
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 120мм2 (1 км)	0,00	290,11	0,00	0,00	290,11
		Итого по Главе 2	4 468,59	436,49	0,00	18,36	4 923,44
		Итого по Главам 1-2	4 468,59	436,49	0,00	18,36	4 923,44
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
4-6		Временные здания и сооружения	67,03	6,55	0,00	0,00	73,58
		Итого по Главе 8	67,03	6,55	0,00	0,00	73,58
		Итого по Главам 1-8	4535,62	443,04	0,00	18,36	4 997,02
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
7-8		ПНР	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
		Итого по Главам 1-9	4 535,62	443,04	0,00	19,63	4 998,29
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
9-11		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	106,96	106,96
12-14		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	228,53	228,53
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	335,49	335,49
		Итого по Главам 1-10	4 535,62	443,04	0,00	355,12	5 333,78
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
15-17		ПИР	0,00	0,00	0,00	816,71	816,71
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	816,71	816,71
		Итого по Главам 1-12	4 535,62	443,04	0,00	1 171,83	6 150,49
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
18-20		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	136,069	13,292	0,000	35,154	184,515
Всего по сводному расчету г. без НДС.			4 671,69	456,33	0,00	1 206,98	6 335,00
21	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	1 027,77	100,39	0,00	265,54	1 393,70
		Всего с НДС	5 699,46	556,72	0,00	1 472,52	7 728,70

Ответственный исполнитель:

Андрющенко Н. Е.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Молодцов Д.М.

с26-1182 02.07.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

Ресурс сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:			
1. Утвержденные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2025, СБСН-01-21-2025, № 21. Объекты энергетик (за исключением линейных), утвержденные приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр.			
2. Утвержденные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2025, Сборник № 12. Наружные электрические сети, утвержденные приказом Минстроя России от 31.03.2025 № 156/пр.			
Акционерное общество "Олимпийский комплекс" "Лужники". Здание КПП, 119276, г. Москва, вост.-г. муниципальный округ Хамовники, Лужники ул., д.24, строение 2			
Субъект Российской Федерации:	Москва		
Год ввода объекта в эксплуатацию:	2027		
ТУ/ТЗ/ПР:			
Шифр (идентификационный номер):	с26-1182		

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. за единицу, тыс.руб				Поправочный коэф. (ценнообразующий и)	Коэффициенты на условные условия производства работ	Коэффициент перевода от цен базового района к ценам субъектов РФ	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. По объему работ, тыс.руб				Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие		Итого
1	2 КП-0,4 кВ (ПТ 72298 А/Б - кв 134834) Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 230х230 мм	Локальный сметный расчет №227Л	км	0.13	0,00	5 764,19	6,73	1 192,13	6 963,05	1,00	1,00	0,00	749,34	0,87	154,98	905,20	1 046,68
		Сооружение КП-0,4 кВ кабелем АПвБШп (-) 1-4х120 (2 кабеля в траншее) Москва															
	в том числе:																
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							470,73	470,73						61,19	61,19	
	Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2020 № 468)							126,52	126,52						16,45	16,45	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							202,81	202,81						26,37	26,37	
	Прочие без учёта затрат наусушевание, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							141,22	141,22						18,36	18,36	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Росгестет.МР" №6812 от 01.07.2025г.)							250,85	250,85						32,61	32,61	
2	ГНБ (1 скважина, 3 трубы), >=0 м	Локальный сметный расчет №268Л	мм	0.1	0,00	39 348,51	0,00	10 797,86	50 146,37	1,00	1,00	0,00	3 994,85	0,00	1 079,79	5 014,64	5 798,41
		Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)															
	в том числе:																
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							6 686,06	6 686,06						668,61	668,61	
	Строительный контроль (2,24% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2020 № 468)							842,06	842,06						84,21	84,21	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 460,58	1 460,58						146,06	146,06	
	Прочие без учёта затрат наусушевание, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00						0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Росгестет.МР" №6812 от 01.07.2025г.)							1 809,16	1 809,16						180,92	180,92	
3		Локальный сметный расчет №273Л	мм	0.2	0,00	1 472,32	1,96	601,56	2 075,84	1,00	1,00	0,00	294,46	0,39	120,31	415,17	480,06
								Страница 27									

Таблица процентного сверхрешения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение 5). Положено об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145

Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., млн. руб. без НДС	0.05
Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145	0.3375
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г., тыс. руб. без НДС	1: 25437113
№ 8.14 Распоряжение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА" РосСтрой от 17.01.2005 № 4-Р	8.14
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024 г., тыс. руб. без НДС	140.450381
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС	1Е2.4027167

Сумма Сид и Снж (млн.рублей, в ценах 2001 года)	Процент от суммы Сид и Снж (П)	Коэффициент для расчета
0-0,15	33.75	0.3375
более 0,15	29.25	0.2925
более 0,25	27.3	0.273
более 0,5	20.22	0.2022
более 0,75	16.65	0.1665
более 1	12.69	0.1269
более 1,5	11.88	0.1188
более 2	10.98	0.1098
более 3	8.77	0.0877
более 4	6.15	0.0615
более 6	4.76	0.0476
более 11	4.13	0.0413
более 18	3.52	0.0352
более 24	3.06	0.0306
более 30	2.62	0.0262
более 36	2.33	0.0233
более 45	2.01	0.0201
более 52,5	1.68	0.0168
более 60	1.56	0.0156
более 70	1.22	0.0122
более 80	1.04	0.0104
более 100	0.9	0.009
более 120	0.8	0.008
более 140	0.73	0.0073
более 160	0.66	0.0066
более 180	0.61	0.0061
более 200		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От 2 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-26-00-197965/143/МС от 19.03.2026

Заказчик (далее – Заявитель): Акционерное общество "Олимпийский комплекс" Лужники"

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Здание КПП

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 119270, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Лужники ул, д.24, строение 2

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

- 1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 0,4 кВ (ТП 72298 А - вв 134834)	АПвБШп(2) 4х120	270	2020-3000039158
2	КЛ 0,4 кВ (ТП 72298 Б - вв 134834)	АПвБШп(2) 4х120	270	2020-3000046809

**4 КЛ 0,4 кВ направлениями ТП 72298 – вв. 135801 не переустраиваются ввиду наличия заявки на увеличение мощности №И-26-00-181679/103/МС по существующей сети с докладкой 2 новых КЛ.*

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

- 2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

- 2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяженность по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяженность; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	2 КЛ 0,4 кВ (ТП 72298 А/Б - вв 134834)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 230+230 м	Определить проектом	ГНБ (1 скважина, 3 трубы), 100 м	Определить проектом

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.

9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
5b853d27

***Заместитель директора
департамента перспективного
развития сети и инженерного
обеспечения ТП ПАО «Россети
Московский регион»
С.В.Абрамов***

По лоту № 085-0016079

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети



А.И. Челнаков