

Номер закупки: 088-0008221

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва

И.А. Чадов
И.А. Чадов
2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Новая Москва

Код SAP: I-364891

(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Новая Москва

Троицкий

ТиНАО

г. Москва, г.о. Троицк, ул. Яковлевская, д. 7, к.н.: 77-17:0140308:3200 на з/у
50:21:0140308:28

(объект)

(район)

(округ)

(квартал)

Наименование лота: Выполнение ПИР

по титулу: Строительство КРУН-10 кВ № 1, КРУН-10 кВ № 2, ВЛ-10 кВ от сущ. оп. №113 ВЛ-10 кВ Ф-31, отходящей от секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ "Десна" до яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №2, установить РЛП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №2 до яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г.о. Троицк, ул. Яковлевская, д. 7, к.н.: 77-17:0140308:3200 на з/у 50:21:0140308:28.

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с п.п. № 10.1 ТУ № И-26-00-352663/102/НМ от 19.08.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒ Выполнение изыскательских работ	
☒ Разработка вариантов основных технических решений	
☒ Разработка технико - экономического обоснования	Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК".
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в ТСН - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☐ Выполнение подготовительных работ	
☐ Выполнение строительных работ	
☐ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	
☐ Предоставление материалов	
☐ Выполнение шеф-монтажных работ	
☐ Выполнение пуско-наладочных работ	
☐ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐ Сдача объекта приемочной комиссии	
☐ Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 711 684,96 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 1 711 684,96 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 0,00 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 0,00 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.


Условия финансирования:

☐	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>*30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
---	--


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 30.04.2027

И.о. заместителя директора по капитальному строительству -
начальника управления капитального строительства









Д.В. Соколовский

Начальник отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов

Г.А. Ульянчева

Начальник отдела договоров и закупочной деятельности

А.В. Иваченков

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности

С.Н. Ермоленко

И.о. заместителя директора по капитальному строительству
начальника управления капитального строительства "Новая Москва" - филиала
ПАО "Россети Московский регион"

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР"

Строительство КРУН-10 кВ №1, КРУН-10 кВ №2, ВЛ-10 кВ №2, отходящей от секции РУ-10 кВ ФЗ-31, расположенной на ст. 77-17.01.040308.3200 на ст. 50.21.01.040308.28 №2 по вст. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №1, ГПС, и т.ч. ПИР г. Москва, го. Троицк вл. Яковлевская д. 7 кп.

СПРАВочно: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствия с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]

Од соответствующей документации	2027
выдана ПИР	Нет
Начислен НДС, рассчитанный по	
отдельному договору на ПИР	

Ходы	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб.	
						Авторский надзор	Сварочные материалы	Строительный материал	Работы участка на инженерном работ в здании	Прочие работы (сметы)	Доплата на работу по устройству и монтажу систем водоснабжения и канализации		Доплата на работу по устройству и монтажу систем водоснабжения и канализации
1	Стоимость проектно-инженерных работ по расчету сметной стоимости и авторскому надзору в текущих ценах					1 303 162,38							1 303 162,38
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2026/2025	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50
	2027/2026	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
3	2028/2027	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 020,46
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 020,46
4	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 684,96

С.Н. Ермоленко

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР по титулу:

Строительство КРУН-10 кВ № 1, КРУН-10 кВ № 2, ВЛ-10 кВ от сущ. оп. №113 ВЛ-10 кВ Ф-31, отходящей от секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ "Десна" до яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №2, установить РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №2 до яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г.о. Троицк, ул. Яковлевская, д. 7, к.н.: 77:17:0140308:3200 на з/у 50:21:0140308:28.

Лот: 088-0008221

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	1 711 684,96	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

СВОДНАЯ СМЕТА №12-01
на проектно-изыскательские работы (стадии П+Р)

Строительство КРУН-10 кВ № 1, КРУН-10 кВ № 2, ВЛ-10 кВ от сущ. оп. №113 ВЛ-10 кВ Ф-31, отходящей от секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ "Десна" до яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №2, установить РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №2 до яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г.о. Троицк, ул. Яковлевская, д. 7, к.н.: 77:17:0140308:3200 на з/у 50:21:0140308:28

I-364891

Основание: технические условия № И-26-00-352663/102/НМ.

№ п/п	№ Сметы	Сметная стоимость без НДС		НДС 22%		Сметная стоимость с НДС	
		базовая	текущая I квартал 2026г.	базовая	текущая I квартал 2026г.	базовая	текущая I квартал 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Смета № 12-01-01	24 000,00	235 296,00	5 280,00	51 765,12	29 280,00	287 061,12
2	Смета № 12-01-02	15 510,00	152 060,04	3 412,20	33 453,21	18 922,20	185 513,25
3	Смета № 12-01-03	77 000,00	754 908,00	16 940,00	166 079,76	93 940,00	920 987,76
4	Смета № 12-01-04	7 631,57	74 819,91	1 678,95	16 460,38	9 310,52	91 280,29
5	Смета № 12-01-05	8 640,00	84 706,56	1 900,80	18 635,44	10 540,80	103 342,00
6	Смета № 12-01-06	139,93	1 371,87	30,78	301,81	170,71	1 673,68
		132 921,50	1 303 162,38	29 242,73	286 695,72	162 164,23	1 589 858,10

Составил:



Д.Ю. Герасимова



Троицкий РЭС (НМ)

№ И-26-00-352663/102/НМ

« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения выше 0,4 кВ)

**для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств**

Перовский Сергей Викторович

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

1.1 ВРУ индивидуального жилого дома.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **ТП10кВ/ВРУ - 0,4 кВ жилого дома, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, улица Яковлевская, дом 7 , кадастровый номер: 77:17:0140308:3200 НА З.У. 50:21:0140308:28.**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **250 кВт.**

4. Категория надежности: **третья.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **10 кВ.**

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - вновь сооружаемая ячейка РУ-10 кВ КРУН-10 кВ №нов. - 250 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Десна 110/10 кВ.

9. Резервный источник питания: Отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство КРУН-10 кВ №нов.1, 1 шт, оборудованного устройствами релейной защиты и автоматики, системой телемеханики. Размещение КРУН-10 кВ выполнить на границе земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к КРУН- 10 кВ. Точные параметры и конструктивное исполнение определить проектом.

10.1.2. Строительство КРУН-10 кВ №нов.2, 1 шт, оборудованного устройствами релейной защиты и автоматики, системой телемеханики. Размещение КРУН-10 кВ выполнить в непосредственной близости к ВЛ-10 кВ Ф-31, отходящего от секции РУ-10кВ ПС-110 кВ "Десна". Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к КРУН-10 кВ. Точные параметры и конструктивное исполнение определить проектом.

10.1.3. Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах сечением 70 кв.мм путем отпайки от существующей опоры (№113) ВЛ-10 кВ Ф-31, отходящего от секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ "Десна" до яч. РУ-10 кВ вновь сооружаемого КРУН-10 кВ №нов.2 (по п.10.1.2). Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ - 0,02 км.

10.1.4. На первой опоре сооружаемой отпайки ВЛ-10 кВ Ф-31 (по п.10.1.3) установить РЛР-10 кВ, 1 шт.

10.1.5. Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт., от яч. РУ-10 кВ вновь сооружаемого КРУН-10 кВ №нов.2 (по п.10.1.2) до яч. РУ-10 кВ вновь сооружаемого КРУН-10 кВ №нов.1 (по п.10.1.1), сечением кабеля 120 кв.мм. Применяется подземная прокладка одножильных КЛ с резиновой или пластмассовой изоляцией, одна кабельная линия в одной траншее. Ориентировочная протяженность кабельной трассы – 0,1 км, из них: - протяженность кабельной трассы в траншее – 0,05 км; - протяженность кабельной трассы, прокладываемой путем горизонтального направленного бурения выполняемой двумя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,05 км.

10.1.6. Выполнить благоустройство по трассе КЛ-10кВ.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Выполнить строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от ячейки №209 ПС-870 "Хованская" до РУ-10 кВ РТП-42: - с применением варианта прокладки в траншее одного АПвПУГ-10 3(1х500/50) с алюминиевыми жилами с учетом дополнительных работ по благоустройству, с ориентировочной протяженностью трассы - 3,55 км; - строительство закрытых переходов методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ПНД диаметром 240мм - 0,10 км.

10.2.2. Аналогичный объем работ по 10.2.1. предусмотрен в ТЗ по титулу I-272145 RAB (Приказ МЭ от 24.12.2025г №19@).

10.2.3. Выполнить строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от ячейки №409 ПС-870 "Хованская" до РУ-10 кВ РП-120. - с применением варианта прокладки в траншее одного АПвПуг-10 1х500/50 с алюминиевыми жилами с учетом дополнительных работ по благоустройству, с ориентировочной протяженностью трассы - 5,1 км; - строительство закрытых переходов методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ПНД диаметром 225мм - 0,1 км

10.2.4. Аналогичный объем работ по 10.2.3. предусмотрен в ТЗ по титулу I-272147 RAB (Приказ МЭ от 24.12.2025г №19@).

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка высоковольтного узла учета электрической энергии трехфазный косвенного включения, поддерживающий односторонний учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Запроектировать и построить необходимое количество ТП-10 кВ. Тип и количество определить проектом. В ТП-10 кВ смонтировать трансформаторы 10/0,4 кВ суммарной мощностью согласно проекта. Запитать новые ТП-10 кВ от точек присоединения путем строительства ЛЭП / ВЛ / КЛ-10 кВ. Точную длину трассы, марку и сечение провода / кабеля определить проектом.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с и составляет , в том числе НДС 0 .

Value

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. В целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион» и заявитель:

а) разрабатывают проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, при этом разработка проектной документации заявителем осуществляется в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполняют настоящие технические условия, включая осуществление ПАО «Россети Московский регион» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

в) проверяют выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения.

г) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.

19. Ценовая категория:

одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток

19.1. Условия почасового планирования потребления электрической энергии:
Учет почасовой.

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	

<u>ПОДПИСАНО</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u> <i>b24e67d0</i> Заместитель директора по технологическому присоединению филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва А.П.Голубев

Реквизиты счета на оплату № Дата Сумма (руб.)
--

к договору ТП № _____
от " _____ " _____ 20__ г.**РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ****1. С применением стандартизированных тарифных ставок ($P_{\text{станд.ст}}$)**

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению		1	
С2- Строительство воздушных линий			
воздушные линии — с сечением провода —	—	—	—
С3 – Строительство кабельных линий			
кабельные линии — с сечением — с — кабелями в траншее	—	—	—
С3 - Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения			
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, — сечением провода — с — трубами в скважине	—	—	—
С4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов)			
—	—	—	—
С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП)			
— — —	—	—	—
С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)			
—	—	—	—
			$P_{\text{станд.ст}} =$ руб. без НДС
			$P_{\text{станд.ст}} =$ руб. с НДС
			$P_{\text{с дефляторами}} =$ — руб. с НДС

Прогнозные индексы цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" (при отсутствии данных индексов - индексы потребительских цен) применены в следующем порядке:

- 50% стоимости мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя (п.10.1 ТУ) определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя (п.10.1 ТУ) умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (Основы ценообразования).

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

b24e67d0

*Заместитель директора по
технологическому
присоединению филиала ПАО
«Россети Московский регион» -
Новая Москва
А.П.Голубев*