

Номер закупки: 085-0016451

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
А.И. Челнаков
2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-360287
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4445 от 15.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 23 РЭР ВАО г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 64, стр. 3
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: "Строительство 1КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23375 – ВШУ-0,4кВ до группового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.64, стр.3" для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Московские кабельные сети.
по титулу: Выполнение комплекса работ: СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: "Строительство 1КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23375 – ВШУ-0,4кВ до группового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.64, стр.3" для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Московские кабельные сети.

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
☒	Гарантийное обслуживание		12 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная
Примечание:

Начальная цена лота: 474 513,72 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	89 366,60 руб.
Оборудование	365 659,84 руб.
ПНР	11 566,22 руб.
Прочие	7 921,06 руб.
Непредвиденные работы и затраты	руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «10» ноября 2026 г. в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Подписи ответственных лиц

Директор ДОРХС

Начальник ОКОиМ

Начальник ОПРВХС

Начальник ОСНВХС



А.Ю. Илюшкин

А.С. Зиновьев

А.В. Иванова

С.В. Кузнецова

Строительство 1КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23375 – ВШУ-0,4кВ до группового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.64, стр.3

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04**Установка СП-0,4кВ**

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1310

с	Сметная стоимость	В	В	
		базисном уровне цен	текущем уровне цен	
		18,87	372,97	тыс.руб.
	Строительные работы	1,12	27,44	тыс.руб.
	Работы по монтажу оборудования	2,11	45,81	тыс.руб.
	Оборудование	15,64	299,72	тыс.руб.
	Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
	Средства на оплату труда	0,37	21,29	тыс.руб.
	Затраты труда	27,79		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Строительные работы

1	3.27-127-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Нарезка швов глубиной 100 мм в асфальтобетоне с помощью нарезчика швов с ДВС	100 м шва	0,11878						
		Объем: $0,11878 = (1) * 2 / 100 + (2,246 + 1,616 * 2) / 100 + (1,6 + 0,6) * 2 / 100$								
		ЗП			44,99	*1,1	1,047	6,15	57,76	355,22
		ЭМ			13,48	*1,1	1,047	1,84	10,05	18,49
		МР			0,42	*1	1	0,05	7,79	0,39
1,1	1.7-3-126 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Круг (диск) алмазный отрезной, для резки бетона и кирпича, диаметр 350 мм	шт.	0,023756	810,23		1	19,25	4,49	86,43
		НР от ФОТ	%	134				8,24	134	475,99
		СП от ФОТ	%	55				3,38	55	195,37
		ЗТР	чел-ч	3,92		*1,1	1,047	0,54		
		Всего по позиции:						38,91		1 131,89
2	6.68-51-4 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,00142088						
		Объем: $0,00142088 = (1 * 0,6) * 0,04 / 100 + (2,246 + 0,6) / 2 * 1,4 * 0,04 / 100 + (1,6 * 0,6) * 0,04 / 100$								
		ЗП			1 687,95	*1,1	1,047	2,76	57,76	159,42
		ЭМ			1 936,06	*1,1	1,047	3,17	24,2	76,71
		в т.ч. ЗПМ			502,11	*1,1	1,047	0,82	57,76	47,36
		НР от ФОТ	%	102				3,65	102	210,92
		СП от ФОТ	%	54				1,93	54	111,66
		ЗТР	чел-ч	155		*1,1	1,047	0,25		
		Всего по позиции:						11,51		558,71
3	6.68-51-4 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,00461786						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,00461786=(1*0,6)*0,13/100+(2,246+0,6)/2*1,4* 0,13/100+(1,6*0,6)*0,13/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			1 687,95 1 936,06 502,11	*1,1 *1,1 *1,1	1,047 1,047 1,047	8,98 10,30 2,67	57,76 24,2 57,76	518,68 249,26 154,22
			%	102				11,88	102	686,36
			%	54				6,29	54	363,37
			чел-ч	155		*1,1	1,047	0,82		
		Всего по позиции:						37,45		1 817,67
4	6.68-15-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разбивка железобетонных фундаментов экскаватором, оборудованным шар-бабой	1 м3	0,603874						
		Объем: 0,603874=(1*0,6)*0,17+(2,246+0,6)/2*1,4*0,17+(1,6*0,6)*0,17 ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ФОТ СП от ФОТ			586,61 28,93	*1,1 *1,1	1,047 1,047	407,98 20,12	11,58 57,76	4 724,41 1 162,13
			%	102				20,52	102	1 185,37
			%	54				10,86	54	627,55
		Всего по позиции:						439,36		6 537,33
5	6.69-19-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	1 Т	2,7778204						
		Объем: 2,7778204=2,4*(0,00142088*100+0,00461786*1 00)+2,2*0,603874 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			9,62	*1,1	1,047	30,78 28,32	57,76 92	1 777,85 1 635,62
			%	44				13,54	44	782,25
			чел-ч	1,02		*1,1	1,047	3,26		
		Всего по позиции:						72,64		4 195,72
6	3.1-51-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта группа грунтов 1-3 (Заземление)	100 м3 грунта	0,008717						
		Объем: 0,008717=(1*0,46*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3*0,46)/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			2 042,62	*1,1	1,248	24,44 21,75	57,76 89	1 411,65 1 256,37
			%	40				9,78	40	564,66
			чел-ч	192,7		*1,1	1,248	2,31		
		Всего по позиции:						55,97		3 232,68
7	3.1-53-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 (песок)	100 м3 грунта	0,0020845						
		Объем: 0,0020845=(0,11*(1*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3))/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			1 051,13	*1,1	1,248	3,01 2,68	57,76 89	173,86 154,74
			%	40				1,20	40	69,54
			чел-ч	107,04		*1,1	1,248	0,31		
		Всего по позиции:						6,89		398,14
8	3.27-12-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,0066325						
		Объем: 0,0066325=(0,35*(1*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3))/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			151,49 1 192,07 94,92 35,35	*1,1 *1,1 *1,1 *1	1,047 1,047 1,047 1,002	1,16 9,11 0,73	57,76 15,5 57,76	67,00 141,21 42,16
			%	134				0,23	7,75	1,78
			%	55				2,53	134	146,27
			%					1,04	55	60,04
			чел-ч	14,4		*1,1	1,047	0,11		
		Всего по позиции:						14,07		416,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	цена поставщика ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736-2014, с учетом 1,1 137,41 = [1 300 / 9,65] + 2% Заг.скл Объем: 0,95887=1,1*(0,0020845*100+0,0066325*100)	м3	0,95887	120,93		1	115,96	9,65	1 271,48
Всего по позиции:								115,96		1 271,48
10	6.51-6-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0,008717						
		ЗП			795,14	*1,1	1,248	9,52	57,76	549,88
		НР от ФОТ	%	87				8,28	87	478,40
		СП от ФОТ	%	40				3,81	40	219,95
		ЗТР	чел-ч	83		*1,1	1,248	0,99		
Всего по позиции:								21,61		1 248,23
11	3.1-51-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3 грунта	0,005376						
		Объем: 0,005376=(1,6*0,6*0,56)/100								
		ЗП			2 042,62	*1,1	1,248	15,07	57,76	870,44
		НР от ФОТ	%	89				13,41	89	774,69
		СП от ФОТ	%	40				6,03	40	348,18
		ЗТР	чел-ч	192,7		*1,1	1,248	1,42		
Всего по позиции:								34,51		1 993,31
12	6.51-6-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0,005376						
		ЗП			795,14	*1,1	1,248	5,87	57,76	339,05
		НР от ФОТ	%	87				5,11	87	294,97
		СП от ФОТ	%	40				2,35	40	135,62
		ЗТР	чел-ч	83		*1,1	1,248	0,61		
Всего по позиции:								13,33		769,64
13	3.27-12-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,000416						
		Объем: 0,000416=(1,6*0,26)*0,1/100								
		ЗП			151,49	*1,1	1,047	0,07	57,76	4,04
		ЭМ			1 192,07	*1,1	1,047	0,57	15,5	8,84
		в т.ч. ЗПМ			94,92	*1,1	1,047	0,05	57,76	2,89
		МР			35,35	*1	1,002	0,01	7,75	0,08
		НР от ФОТ	%	134				0,16	134	9,29
		СП от ФОТ	%	55				0,07	55	3,81
		ЗТР	чел-ч	14,4		*1,1	1,047	0,01		
Всего по позиции:								0,88		26,06
14	цена поставщика ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736-2014, с учетом 1,1 137,41 = [1 300 / 9,65] + 2% Заг.скл Объем: 0,04576=1,1*(0,000416*100)	м3	0,04576	120,93		1	5,53	9,65	60,70
Всего по позиции:								5,53		60,70
15	3.6-2-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 25 м3	100 м3 в деле	0,00288						
		Объем: 0,00288=(1,6*0,6*0,3)/100								
		ЗП			3 191,04	*1,1	1,047	10,58	57,76	611,10
		ЭМ			185,11	*1,1	1,047	0,61	16,17	9,86
		в т.ч. ЗПМ			19,88	*1,1	1,047	0,07	57,76	4,04
		МР			3 978,94	*1	1,022	11,71	6,12	71,67
15,1	1.3-1-40 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	0,29376	719,75	к нр *1	1,022	216,09	9,75	2 106,88
		НР от ФОТ	%	102				10,86	102	627,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	58				6,18	58	356,78
		ЗТР	чел-ч	288		*1,1	1,047	0,96		
		Всего по позиции:						256,03		3 783,73
Итого по разделу: Строительные работы								1 124,65		27 441,59
Раздел: Монтажные работы										
16	4.8-238-4 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж щитов и стеллажей с блоками резисторов (ящиками сопротивлений) высотой свыше 1700 мм, щита заводского изготовления однорядного или двухрядного шкафного исполнения глубиной до 600 мм	1 м ширины по фронту	1,4						
		ЗП			66,90	*1,1	1,047	107,87	57,76	6 230,57
		ЭМ			77,50	*1,1	1,047	124,96	17,05	2 130,57
		в т.ч. ЗПМ			9,72	*1,1	1,047	15,67	57,76	905,10
		МР			23,66	*1	1	33,12	7,49	248,07
		НР от ФОТ	%	97				119,83	97	6 921,60
		СП от ФОТ	%	51				63,01	51	3 639,19
		ЗТР	чел-ч	5,15		*1,1	1,047	8,30		
		Всего по позиции:						448,79		19 170,00
17	4.8-64-3 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование	1 Т	0,120248						
		Объем: $0,120248 = ((1,1*8 + 1,4*6 + 0,6*12)*3,77 + (0,3*1,4*2 + 0,6*0,3*2)*23,55)/1000$								
		ЗП			676,43	*1,1	1,047	93,68	57,76	5 410,96
		ЭМ			225,89	*1,1	1,047	31,28	15,74	492,35
		в т.ч. ЗПМ			20,19	*1,1	1,047	2,80	57,76	161,73
		МР			296,94	*1	1	35,71	17,12	611,36
17,1	1.1-1-1111	Уголок равнополочный, ширина полки 35-70 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей	т	0,091997	7 870,30		1	724,04	9,65	6 986,99
17,2	1.1-1-3629	Лист стальной, оцинкованный, толщина 3 мм	т	0,028251	13 609,56		1	384,48	4,94	1 899,33
		НР от ФОТ	%	97				93,59	97	5 405,51
		СП от ФОТ	%	51				49,20	51	2 842,07
		ЗТР	чел-ч	53,6		*1,1	1,047	7,42		
		Всего по позиции:						1 411,98		23 648,57
18	1.1-1-1111	Уголок равнополочный, ширина полки 35-70 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей	т	0,02262	7 870,30		1	178,03	9,65	1 717,99
		Объем: $0,02262 = 2*3*3,77/1000$								
		Всего по позиции:						178,03		1 717,99
19	4.8-187-10 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж заземляющего проводника открыто по строительным основаниям из медного изолированного провода сечением 25 мм ²	100 м	0,01						
		Объем: $0,01 = (1)/100$								
		ЗП			495,26	*1,1	1,067	5,81	57,76	335,59
		ЭМ			11,29	*1,1	1,067	0,13	10,11	1,31
		МР			1 177,69	*1	1,081	12,73	6,66	84,78
19,1	1.23-10-32 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 25 мм ²	км	0,00102	19 691,74	к НР *1	1,081	21,71	9,65	209,50
		НР от ФОТ	%	97				5,64	97	325,52
		СП от ФОТ	%	51				2,96	51	171,15
		ЗТР	чел-ч	40,2		*1,1	1,067	0,47		
		Всего по позиции:						48,98		1 127,85
20	1.21-5-738	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 25-8-8	шт.	4	5,16		1	20,64	7,04	145,31
		Всего по позиции:						20,64		145,31
Итого по разделу: Монтажные работы								2 108,42		45 809,72
Раздел: Оборудование										
21	цена поставщика	Групповое СП-0,4кВ 39 750,82 = [287 540,98 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт	1	15 639,84		1	15 639,84	7,54	299 721,18
		Всего по позиции:						15 639,84		299 721,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу: Оборудование								15 639,84	299 721,18
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------


Итого по локальной смете:								18 872,91	372 972,49
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

Составил



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Строительство 1КП-0,4кВ от КП-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23375 – ВШУ-0,4кВ до группового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.64, стр.3

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-04

Транспортировка грунта и отходов строительства

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1310

	В базисно м уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0,39	6,49	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,39	6,49	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	0,00	тыс.руб.
Затраты труда	0,00		чел.-ч.



Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Козффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Козффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Прочее (BAO)

1	15.2-50-28	Перевозка грунтов скальных и дисперсных несвязных на расстояние до 50 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т		m	2,466275					
		ЭМ			45,08		1	111,18	21,66	2 408,16
		Всего по позиции:						111,18		2 408,16
2	15.1-1102-01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные		1 T	2,466275					
		ЭМ			12,61		1	31,10	13,26	412,39
		Всего по позиции:						31,10		412,39
3	15.2-50-42	Перевозка строительного мусора на расстояние до 50 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т		m	2,7778204					
		ЭМ			57,87		1	160,75	18,93	3 043,00
		Всего по позиции:						160,75		3 043,00
4	15.1-1300-02	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный		1 T	1,4492976					
		ЭМ			36,59		1	53,03	8,2	434,85
		Всего по позиции:						53,03		434,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15.1-1201-03	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, практически неопасные	1 Т	1,3285228						
		ЭМ		22,57			1	29,98	6,48	194,27
		Всего по позиции:						29,98		194,27
Итого по разделу: Прочее (ВАО)								386,04		6 492,67
Итого по локальной смете: Транспортировка грунта и отходов строительства								386,04		6 492,67
Составил	 (должность, подпись, инициалы, фамилия)									
Проверил	 (должность, подпись, инициалы, фамилия)									

Строительство 1КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23375 – ВШУ-0,4кВ до группового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.64, стр.3

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05**ПНР СП-0,4кВ**

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1310

	В базисно м уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0,16	9,48	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,16	9,48	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,08	4,51	тыс.руб.
Затраты труда	5,77		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: ПНР ВРЩ-0,4кВ

1	5.1-152-1 Поправка: Гл.5.Прил.2. 2.п.2.2. 5_05.00.01.0 5.003	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 ТОЧКА	1						
		ЗП			1,90	*1,3	1	2,47	57,76	142,67
		НР от ФОТ	%	74				1,83	74	105,58
		СП от ФОТ	%	36				0,89	36	51,36
		ЗТР	чел-ч	0,12		*1,3	1	0,16		
		Всего по позиции:						5,19		299,61
2	5.1-20-6 Поправка: Гл.5.Прил.2. 2.п.2.2. 5_05.00.01.0 5.003	Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	1 ШТ.	1						
		ЗП			35,43	*1,3	1	46,06	57,76	2 660,43
		НР от ФОТ	%	74				34,08	74	1 968,72
		СП от ФОТ	%	36				16,58	36	957,75
		ЗТР	чел-ч	2,88		*1,3	1	3,74		
		Всего по позиции:						96,72		5 586,90
3	5.1-151-2 Поправка: Гл.5.Прил.2. 2.п.2.2. 5_05.00.01.0 5.003	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1						
		ЗП			22,79	*1,3	1	29,63	57,76	1 711,43
		НР от ФОТ	%	74				21,93	74	1 266,46
		СП от ФОТ	%	36				10,67	36	616,11
		ЗТР	чел-ч	1,44		*1,3	1	1,87		
		Всего по позиции:						62,23		3 594,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу: ПНР ВРЩ-0,4кВ								164,14		9 480,51
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	----------

Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4кВ								164,14		9 480,51
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	----------

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)