

Номер закупки: 085-0016452

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
А.И. Челнаков
2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-359066
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4491 от 21.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	23 РЭР	BAO	г. Москва, ул. Сиреневый б-р, д.66
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: **СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13169 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.66" для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" -Московские кабельные сети.**
по титулу: **Выполнение комплекса работ: СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13169 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.66" для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" -Московские кабельные сети.**

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
☒	Гарантийное обслуживание		12 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная
Примечание:

Начальная цена лота: 346 045,38 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	57 738,33 руб.
Оборудование	260 589,97 руб.
ПНР	24 160,88 руб.
Прочие	3 556,19 руб.
Непредвиденные работы и затраты	руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «10» ноября 2026 г.

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Подписи ответственных лиц

Директор ДОРХС

Начальник ОКОИМ

Начальник ОПРВХС

Начальник ОСНВХС

А.Ю. Илюшкин

А.С. Зиновьев

А.В. Иванова

С.В. Кузнецова

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13169 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.66

(наименование стройки или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

Установка ВРЩ-0,4кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1286

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	тыс.руб.
Сметная стоимость	29,99	260,92	тыс.руб.
Строительные работы	0,57	16,26	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	1,24	31,06	тыс.руб.
Оборудование	28,18	213,60	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,25	14,69	тыс.руб.
Затраты труда	20,82		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года


№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы ИР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Строительные работы

1	3.1-51-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 Объем: $0,02076 = (0,5 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + (1,9 + 0,4) / 2 \cdot 1,3 \cdot 0,8) / 100 + (1 \cdot 0,8 \cdot 0,9) \cdot 1 / 100$ ЗП ИР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,02076						
					2 042,62	*1,1	1,248	58,21	57,76	3 362,21
			%	89				51,81	89	2 992,37
			%	40				23,28	40	1 344,88
			чел-ч	192,7		*1,1	1,248	5,49		
		Всего по позиции:						133,30		7 699,46
2	3.1-53-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 (песок) Объем: $0,006195 = (0,1 \cdot (0,5 \cdot 0,4 + (1,9 + 0,4) / 2 \cdot 1,3)) / 100 + (1 \cdot 0,5 \cdot 0,9) \cdot 1 / 100$ ЗП ИР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,006195						
					1 051,13	*1,1	1,248	8,94	57,76	516,37
			%	89				7,96	89	459,57
			%	40				3,58	40	206,55
			чел-ч	107,04		*1,1	1,248	0,91		
		Всего по позиции:						20,48		1 182,49
3	цена поставщик а ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736-2014, с учетом 1,1 $137,41 = [1\ 300 / 9,65] + 2\% \text{ Заа.скл}$ Объем: $0,68145 = 1,1 \cdot (0,006195 \cdot 100)$ Всего по позиции:	м3	0,68145	137,41		1	93,64	9,65	903,63
								93,64		903,63
4	6.51-6-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: $0,014565 = 0,02076 - 0,006195$ ЗП ИР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,014565						
					795,14	*1,1	1,248	15,90	57,76	918,38
			%	87				13,83	87	798,99
			%	40				6,36	40	367,35
			чел-ч	83		*1,1	1,248	1,66		
		Всего по позиции:						36,09		2 084,72
5	3.8-1-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Устройство песчаного основания под фундаменты Объем: $0,09 = 0,1 \cdot (1 \cdot 0,9) \cdot 1$ ЗП ЗМ	1 м3 основания	0,09						
					8,12	*1,1	1,047	0,84	57,76	48,52
					17,05	*1,1	1,047	1,77	19,52	34,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			3,29	*1,1	1,047	0,34	57,76	19,64
		МР			1,06	*1	1,003	0,10	7,75	0,78
		НР от ФОТ	%	110				1,30	110	74,98
		СП от ФОТ	%	69				0,81	69	47,03
		ЗТР	чел-ч	0,78		*1,1	1,047	0,08		
		Всего по позиции:						4,82		205,86
6	цена поставщика ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736-2014, с учетом 1,1 137,41 = [1 300 / 9,65] + 2% Заг.скл	м3	0,099	137,41		1	13,60	9,65	131,24
		Объем: 0,099=0,09*1,1								
		Всего по позиции:						13,60		131,24
7	3.6-2-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 25 м3	100 м3 в деле	0,0027						
		Объем: 0,0027=(1*0,9*0,3)*1/100								
		ЗП			3 191,04	*1,1	1,047	9,92	57,76	572,98
		ЭМ			185,11	*1,1	1,047	0,58	16,17	9,38
		в т.ч. ЗПМ			19,88	*1,1	1,047	0,06	57,76	3,47
		МР			3 978,94	*1	1,022	10,98	6,12	67,20
7,1	1.3-1-40	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	0,2754	719,75		1,022	202,58	9,75	1 975,16
		НР от ФОТ	%	102				10,18	102	587,98
		СП от ФОТ	%	58				5,79	58	334,34
		ЗТР	чел-ч	288		*1,1	1,047	0,90		
		Всего по позиции:						240,03		3 547,04
8	3.6-72-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку фундаментов	1 Т	0,0043512						
		Объем: 0,0043512=((19,6*1)*0,222)/1000								
		ЗП			236,29	*1,1	1,047	1,18	57,76	68,16
		ЭМ			19,71	*1,1	1,047	0,10	15,59	1,56
		в т.ч. ЗПМ			1,86	*1,1	1,047	0,01	57,76	0,58
		МР			36,36	*1	1,022	0,16	7,52	1,20
8,1	1.3-4-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 6 до 7 мм	т	0,004351	5 673,19	к нр *1	1,022	25,23	12,94	326,48
		НР от ФОТ	%	108				1,29	108	74,24
		СП от ФОТ	%	55				0,65	55	37,81
		ЗТР	чел-ч	20,3		*1,1	1,047	0,10		
		Всего по позиции:						28,61		509,45
Итого по разделу: Строительные работы								570,57		16 263,89
Раздел: Монтажные работы										
9	4.8-238-4 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Монтаж щитов и стеллажей с блоками резисторов (ящиками сопротивлений) высотой свыше 1700 мм, щита заводского изготовления однорядного или двухрядного шкафового исполнения глубиной до 600 мм	1 м ширины по фронту	0,8						
		Объем: 0,8=0,8*1								
		ЗП			66,90	*1,1	1,047	61,64	57,76	3 560,33
		ЭМ			77,50	*1,1	1,047	71,41	17,05	1 217,54
		в т.ч. ЗПМ			9,72	*1,1	1,047	8,96	57,76	517,53
		МР			23,66	*1	1	18,93	7,49	141,79
9,1	1.1-1-59 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,000408	26 867,38	к нр *1	1	10,96	4,39	48,11
9,2	1.1-1-1092 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Полоса из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	т	-0,00032	7 246,05	к нр *1	1	- 2,32	7,6	- 17,63
9,3	1.21-5-1655 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Перемычка гибкая, типа ПГС 50-280	шт.	-0,8	14,99	к нр *1	1	- 11,99	8,14	- 97,60
		НР от ФОТ	%	97				68,48	97	3 955,52
		СП от ФОТ	%	51				36,01	51	2 079,71
		ЗТР	чел-ч	5,15		*1,1	1,047	4,75		
		Всего по позиции:						253,12		10 887,77
10	цена поставщика ООО "МБЛ"	Полоса г/к 40*4 Ст3 6,87 = [65 / 9,65] + 2% Заг.скл	кг	2,52	6,87		1	17,31	9,65	167,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 2,52=2*1,26*1								
		Всего по позиции:								
11	1.23-29-115	Провод установочный ПугВнг(А)-LS 1x25	км	0,002	21 281,91		1	42,56	13,75	585,20
		Объем: 0,002=2/1000*1								
		Всего по позиции:								
12	цена поставщика	ВРЩ-0,4кВ 28 179,20 = [204 918,03 / 7,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт	1	28 179,20		1	28 179,20	7,58	213 598,34
		Всего по позиции:								
13	4.8-186-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,3						
		Объем: 0,3=3/10								
		ЗП			114,21	*1,1	1,067	40,21	57,76	2 322,53
		ЭМ			24,86	*1,1	1,067	8,75	15,63	136,76
		в т.ч. ЗПМ			2,15	*1,1	1,067	0,76	57,76	43,90
		МР			37,94	*1	1,081	12,30	4,81	59,16
		НР от ФОТ	%	97				39,74	97	2 295,44
		СП от ФОТ	%	51				20,89	51	1 206,88
		ЗТР	чел-ч	9,27		*1,1	1,067	3,26		
		Всего по позиции:								
14	цена поставщика ООО "МБЛ"	Уголок г/к 50*50*5 Ст3сп 5,50 = [52 / 9,65] + 2% Заг.скл	кг	45,24	5,50		1	248,82	9,65	2 401,11
		Объем: 45,24=0,3*10*3,77*4								
		Всего по позиции:								
15	4.8-187-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Монтаж заземляющего проводника горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,05						
		Объем: 0,05=(5)/100								
		ЗП			177,41	*1,1	1,067	10,41	57,76	601,28
		ЭМ			35,82	*1,1	1,067	2,10	15,05	31,61
		в т.ч. ЗПМ			2,52	*1,1	1,067	0,15	57,76	8,66
		МР			67,60	*1	1,081	3,65	4,45	16,24
		НР от ФОТ	%	97				10,24	97	591,64
		СП от ФОТ	%	51				5,39	51	311,07
		ЗТР	чел-ч	14,4		*1,1	1,067	0,85		
		Всего по позиции:								
16	цена поставщика ООО "МБЛ"	Полоса г/к 40*4 Ст3 6,87 = [65 / 9,65] + 2% Заг.скл	кг	6,3	6,87		1	43,28	9,65	417,65
		Объем: 6,3=0,05*100*1,26								
		Всего по позиции:								
17	1.21-5-1410	Клемма заземления, U-образная оцинкованная резьбовая скоба и две латунные губки, в комплекте с гайками М4, ширина 25 мм, площадь сечения круглого заземляющего провода от 7,0 до 78,5 мм2 (диаметр от 3 до 10 мм), ширина плоского проводника до 40 мм, для заземления проволочного металлического лотка кабельного канала	шт.	2	30,93		1	61,86	11,27	697,16
		Объем: 2=2*1								
		Всего по позиции:								
18	1.21-5-738	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 25-8-8 Объем: 4=4*1	шт.	4	5,16		1	20,64	7,04	145,31
		Всего по позиции:								
19	4.8-64-3 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование	1 Т	0,0458475						
		Объем: 0,0458475=(9,6*3,77+0,82*11,775)*1/1000								
		ЗП			676,43	*1,1	1,047	35,72	57,76	2 063,19
		ЭМ			225,89	*1,1	1,047	11,93	15,74	187,78
		в т.ч. ЗПМ			20,19	*1,1	1,047	1,07	57,76	61,80
		МР			296,94	*1	1	13,61	17,12	233,00
19,1	1.1-1-2622 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01. 11.003	Болты строительные с шестигранной головкой, М8	т	0,001238	13 649,62	к нр	*1	1	16,90	138,07
		НР от ФОТ	%	97				35,69	97	2 061,24
		СП от ФОТ	%	51				18,76	51	1 083,74
		ЗТР	чел-ч	53,6		*1,1	1,047	2,83		
		Всего по позиции:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1.1-1-1108	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина до 4 мм Объем: 0,0096555=0,82*11,775*1/1000	m	0,0096555	6 771,44		1	65,38	7,66	500,81
Всего по позиции:								65,38		500,81
21	цена поставщик а ООО "МБЛ"	Уголок г/к 50*50*5 Ст3сп 5,50 = [52 / 9,65] + 2% Заг.скл Объем: 36,192=9,6*3,77*1	кг	36,192	5,50		1	199,06	9,65	1 920,93
Всего по позиции:								199,06		1 920,93
Итого по разделу: Монтажные работы								29 417,52		244 660,95
Итого по локальной смете:								29 988,09		260 924,84
Составил		 (должность, подпись, инициалы, фамилия)								
Проверил		 (должность, подпись, инициалы, фамилия)								

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13169 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.66

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-04**Транспортировка грунта и отходов строительства**

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1286

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0,15	2,91	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,15	2,91	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	0,00	тыс.руб.
Затраты труда	0,00		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффици- енты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Прочее (BAO)*т* 2,548875

1	15.2-50-21	Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 50 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т								
		ЭМ			45,08		1	114,90	21,66	2 488,73
		Всего по позиции:						114,90		2 488,73
2	15.1-1102-01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные	1 Т	2,548875						
		ЭМ			12,61		1	32,14	13,26	426,18
		Всего по позиции:						32,14		426,18

Итого по разделу: Прочее (BAO)**147,04 2 914,91****Итого по локальной смете: Транспортировка грунта и отходов строительства****147,04 2 914,91**

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13169 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПНР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.66
(наименование стройки и/или объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05****ПНР ВРЩ-0,4кВ**

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1286

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0,34	19,80	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,34	19,80	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,16	9,43	тыс.руб.
Затраты труда	10,20		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффици- енты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: ПНР ВРЩ-0,4кВ										
1	5.1-23-1	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ Объем: 2=2*1 ЗП	1 ШТ.	2	69,29					
		НР от ФОТ	%	74			1	138,58	57,76	8 004,38
		СП от ФОТ	%	36				102,55	74	5 923,24
		ЗТР	чел-ч	4,32			1	49,89	36	2 881,58
		ЗТР						8,64		
		Всего по позиции:						291,02		16 809,20
2	5.1-152-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Объем: 1=1*1 ЗП	1 ТОЧКА	1						
		НР от ФОТ	%	74	1,90		1	1,90	57,76	109,74
		СП от ФОТ	%	36				1,41	74	81,21
		ЗТР	чел-ч	0,12			1	0,68	36	39,51
		ЗТР						0,12		
		Всего по позиции:						3,99		230,46
3	5.1-151-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1						
		ЗП			22,79		1	22,79	57,76	1 316,35
		НР от ФОТ	%	74				16,86	74	974,10
		СП от ФОТ	%	36				8,20	36	473,89
		ЗТР	чел-ч	1,44			1	1,44		
		Всего по позиции:						47,85		2 764,34
Итого по разделу: ПНР ВРЩ-0,4кВ								342,86		19 804,00
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4кВ								342,86		19 804,00

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)