

Организация: «Новая Москва» - филиал ПАО «Россети Московский регион»

«Утвержден»

Сводный сметный расчет в сумме  
в том числе возвратных сумм

499 993,86 руб.  
0,00 руб.

(ссылка на документ, подтверждающий)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«С» (строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № Н-25-00-103951/125 являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда от 27 мая 2026 № У-НМ-26-300-75088(102171)/ДУ, по адресу: 108815, г. Москва, вн.тер.г.мун.окр. Филимонковский, пос. Марьино, зем.уч. 2/1, заказчик (Седова Д.А.»

(наименование строений)

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1яв. 2026 года

| № п.п.                                      | Наименование и код объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |           |               |           |                                 |           |           |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                             |                                             | строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | оборудование, мебели инвентаря |           | прочих затрат |           | (Итого сметная стоимость, руб.) |           |           |           |
|                                             |                                             | баз. цена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тек. цена  | баз. цена                      | тек. цена | баз. цена     | тек. цена | баз. цена                       | тек. цена | баз. цена | тек. цена |
|                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                |           |               |           |                                 |           |           |           |
| 1                                           | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5                              | 6         | 7             | 8         | 9                               | 10        | 11        |           |
| Г л а в а 2. Основные объекты строительства |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                |           |               |           |                                 |           |           |           |
| 1                                           | Локальная смета №1                          | "Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № Н-25-00-103951/125 являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда от 27 мая 2026 № У-НМ-26-300-75088(102171)/ДУ, по адресу 108815, г. Москва, вн.тер.г.мун.окр. Филимонковский, пос. Марьино, зем.уч. 2/1, заказчик Седова Д.А." |            |                                |           |               |           |                                 |           |           |           |
|                                             | Итого по главе 2                            | 25 363,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 041,93 | 8 480,72                       | 59 789,10 | 0,00          | 33 844,20 | 409 831,03                      |           |           |           |
|                                             | Итого по сводному сметному расчету          | 25 363,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 041,93 | 8 480,72                       | 59 789,10 | 0,00          | 33 844,20 | 409 831,03                      |           |           |           |
|                                             | НДС, 22%                                    | 5 579,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 009,22  | 1 865,76                       | 13 153,60 | 0,00          | 7 445,72  | 90 162,83                       |           |           |           |
|                                             | Всего по сводному сметному расчету с НДС    | 30 943,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427 051,15 | 10 346,48                      | 72 942,70 | 0,00          | 41 289,92 | 499 993,86                      |           |           |           |

Начальник ОСТН УКС

/ Герасимова Д.Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

/ Самолюров А.В.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № Н-25-00-103951/125 являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда от 27 мая 2026 № У-НМ-26-300-75088(102171)/ДУ, по адресу: 108815, г. Москва, вн.тер.г.мунокр. Филимонковский, пос. Марьино, зем. уч. 2/1, заказчик Седова Д. А."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

| № п/п                                    | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                             | Ед. изм.      | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты пересчета | Всего в текущем уровне цен, руб. |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Раздел 1. «Строительно-монтажные работы» |                               |                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                                 |                          |                                |                                   |                        |                                  |
| 1                                        | 3.1-51-1                      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта грунтов 1-3<br>Изп=56,35; НР=89% (25 569,24); СП=40% (11 491,79); ЗП=2 042,62*1,248; ТЗР=192,7*1,248                                               | 100 м3 грунта | 0,2           |                                 |                          |                                |                                   |                        |                                  |
|                                          |                               | ЗП                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 2 042,62                        |                          | *1,248                         | 509,84                            | 56,35                  | 28 729,48                        |
|                                          |                               | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 89%           |                                 |                          |                                | 453,76                            | 89%                    | 25 569,24                        |
|                                          |                               | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 40%           |                                 |                          |                                | 203,94                            | 40%                    | 11 491,79                        |
|                                          |                               | ЗТР                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч        | 192,7         |                                 |                          | *1,248                         | 48,1                              |                        |                                  |
| Итого по расценке                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                                 |                          |                                | 1 167,54                          |                        | 65 790,51                        |
| 2                                        | 3.1-53-1                      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунта грунтов 1-3<br>Изп=56,35; НР=89% (13 157,75); СП=40% (5 913,60); ЗП=1 051,13*1,248; ТЗР=107,04*1,248                                                                              | 100 м3 грунта | 0,2           |                                 |                          |                                |                                   |                        |                                  |
|                                          |                               | ЗП                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 1 051,13                        |                          | *1,248                         | 262,36                            | 56,35                  | 14 783,99                        |
|                                          |                               | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 89%           |                                 |                          |                                | 233,50                            | 89%                    | 13 157,75                        |
|                                          |                               | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 40%           |                                 |                          |                                | 104,94                            | 40%                    | 5 913,60                         |
|                                          |                               | ЗТР                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч        | 107,04        |                                 |                          | *1,248                         | 26,72                             |                        |                                  |
| Итого по расценке                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                                 |                          |                                | 600,80                            |                        | 33 855,34                        |
| 3                                        | 4.8-74-1                      | Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>Изп=56,35; Измм=17,07; Изпм=56,35; НР=97% (3 866,07); СП=51% (2 032,68); ЗП=74,91*1,067; ЭММ=379,77*1,067; ЗПМ=57,67*1,067; ТЗР=6,08*1,067                                             | 100 м кабеля  | 0,5           |                                 |                          |                                |                                   |                        |                                  |
|                                          |                               | ЗП                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 74,91                           |                          | *1,067                         | 39,96                             | 56,35                  | 2 251,75                         |
|                                          |                               | ЭМ                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 379,77                          |                          | *1,067                         | 202,61                            | 17,07                  | 3 458,55                         |
|                                          |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                                                                                                                              |               |               | 57,67                           |                          | *1,067                         | 30,77                             | 56,35                  | 1 733,89                         |
|                                          |                               | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 97%           |                                 |                          |                                | 68,61                             | 97%                    | 3 866,07                         |
|                                          |                               | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 51%           |                                 |                          |                                | 36,07                             | 51%                    | 2 032,68                         |
|                                          |                               | ЗТР                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч        | 6,08          |                                 |                          | *1,067                         | 3,24                              |                        |                                  |
| Итого по расценке                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                                 |                          |                                | 347,25                            |                        | 11 609,05                        |
| 4                                        | 4.8-74-2                      | Добавлять на каждый последующий кабель при устройстве постели (к норме и расценке 4.8-74-1)<br>Изп=56,35; Измм=17,07; Изпм=56,35; НР=97% (1 301,45); СП=51% (684,27); ЗП=28,09*1,067; ЭММ=108,86*1,067; ЗПМ=16,53*1,067; ТЗР=2,28*1,067 | 100 м кабеля  | 0,5           |                                 |                          |                                |                                   |                        |                                  |
|                                          |                               | ЗП                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 28,09                           |                          | *1,067                         | 14,99                             | 56,35                  | 844,69                           |
|                                          |                               | ЭМ                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 108,86                          |                          | *1,067                         | 58,08                             | 17,07                  | 991,43                           |
|                                          |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                                                                                                                              |               |               | 16,53                           |                          | *1,067                         | 8,82                              | 56,35                  | 497,01                           |
|                                          |                               | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 97%           |                                 |                          |                                | 23,10                             | 97%                    | 1 301,45                         |
|                                          |                               | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                               | в %           | 51%           |                                 |                          |                                | 12,14                             | 51%                    | 684,27                           |
|                                          |                               | ЗТР                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч        | 2,28          |                                 |                          | *1,067                         | 1,22                              |                        |                                  |
| Итого по расценке                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                                 |                          |                                | 108,31                            |                        | 3 821,84                         |

|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |            |  |        |           |       |            |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|--|--------|-----------|-------|------------|
| 5                 | [1.1-1-766]        | Песок для строительных работ, рядовой (жаростойкий) Имам=10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3           | 6,6   | 99,90      |  |        | 659,34    | 10    | 6 593,40   |
| 6                 | 4.8-73-4           | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий при массе 1 м до 6 кг<br>Изп=56,35; Измм=16,11; Изпм=56,35; Имам=5,47; НР=97% (15 497,61); СП=51% (8 148,23); ЗП=231,62*1,067; ЭММ=145,68*1,067; ЗПМ=19,06*1,067; МАТ=133,03*1,081; ТЗР=18,8*1,067                                                                        | 100 м кабеля | 1,06  |            |  |        |           |       |            |
|                   |                    | ЭП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 231,62     |  | *1,067 | 261,97    | 56,35 | 14 762,01  |
|                   |                    | ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 145,68     |  | *1,067 | 164,77    | 16,11 | 2 654,44   |
|                   |                    | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       | 19,06      |  | *1,067 | 21,56     | 56,35 | 1 214,91   |
|                   |                    | МР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 133,03     |  | *1,081 | 152,43    | 5,47  | 833,79     |
|                   |                    | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в %          | 97%   |            |  |        | 275,02    | 97%   | 15 497,61  |
|                   |                    | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в %          | 51%   |            |  |        | 144,60    | 51%   | 8 148,23   |
|                   |                    | ЗТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч       | 18,8  |            |  | *1,067 | 21,26     |       |            |
| Итого по расценке |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |            |  |        | 998,79    |       | 41 896,08  |
| 7                 | [1.23-7-220]       | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2<br>Имам=6,45                                                                                                                             | км           | 0,106 | 178 845,62 |  |        | 18 957,64 | 6,45  | 122 276,78 |
| 8                 | 4.8-218-5          | Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А<br>Изп=56,35; Измм=13,65; Изпм=56,35; Имам=4,93; НР=97% (6 401,72); СП=51% (3 365,85); ЗП=55,8*1,047; ЭММ=2,34*1,047; ЗПМ=0,13*1,047; ТЗР=4*1,047 | 1 шт.        | 2     |            |  |        |           |       |            |
|                   |                    | ЭП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 55,80      |  | *1,047 | 116,85    | 56,35 | 6 584,50   |
|                   |                    | ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 2,34       |  | *1,047 | 4,90      | 13,65 | 66,89      |
|                   |                    | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       | 0,13       |  | *1,047 | 0,27      | 56,35 | 15,21      |
|                   |                    | МР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 41,19      |  |        | 82,38     | 4,93  | 406,13     |
|                   |                    | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в %          | 97%   |            |  |        | 113,61    | 97%   | 6 401,72   |
|                   |                    | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в %          | 51%   |            |  |        | 59,73     | 51%   | 3 365,85   |
|                   |                    | ЗТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч       | 4     |            |  | *1,047 | 8,38      |       |            |
| Итого по расценке |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |            |  |        | 377,47    |       | 16 825,09  |
| 9                 | цена поставщика ОБ | <Выключатель автоматический 3п ВА51-39 630А><br>Иоб=7,05                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.        | 2     | 29 894,55  |  |        | 8 480,72  | 7,05  | 59 789,10  |
| 10                | 4.8-90-4           | Монтаж заделки концевой в резиновой перчатке для кабелей напряжением до 1 кВ, сечением до 240 мм2<br>Изп=56,35; Имам=6,27; НР=97% (7 982,47); СП=51% (4 196,97); ЗП=34,87*1,047; ТЗР=2,83*1,047                                                                                                                                                 | 1 шт.        | 4     |            |  |        |           |       |            |
|                   |                    | ЭП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 34,87      |  | *1,047 | 146,04    | 56,35 | 8 229,35   |
|                   |                    | МР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | 19,87      |  |        | 79,48     | 6,27  | 498,34     |
|                   |                    | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в %          | 97%   |            |  |        | 141,66    | 97%   | 7 982,47   |
|                   |                    | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в %          | 51%   |            |  |        | 74,48     | 51%   | 4 196,97   |
|                   |                    | ЗТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч       | 2,83  |            |  | *1,047 | 11,85     |       |            |
| Итого по расценке |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |            |  |        | 441,66    |       | 20 907,13  |
| 11                | [1.21-5-1238]      | Муфта универсальная, ремонтная, концевая, внутренней и наружной установки, для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с наконечниками с винтами со срывающейся головкой, с паяным узлом заземления, типа 4КВНтп-150/240<br>Имам=8,12                                                                                | комплект     | 1     | 857,37     |  |        | 857,37    | 8,12  | 6 961,84   |

|                   |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |           |  |  |        |          |       |            |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|--|--|--------|----------|-------|------------|
| 12                | 3 1-52-1     | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1-3<br>Изп=56,35, НР=89% (3 746,32),<br>СП=40% (1 683,74), ЗП=3 520,83*1,248, ТЗР=329,05*1,248                                | 100 м3<br>грунта | 0,017  |           |  |  |        |          |       |            |
|                   |              | ЗП                                                                                                                                                                                                                              |                  |        | 3 520,83  |  |  | *1,248 | 74,70    | 56,35 | 4 209,35   |
|                   |              | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                       | в %              | 89%    |           |  |  |        | 66,48    | 89%   | 3 746,32   |
|                   |              | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                       | в %              | 40%    |           |  |  |        | 29,88    | 40%   | 1 683,74   |
|                   |              | ЗТР                                                                                                                                                                                                                             | чел -ч           | 329,05 |           |  |  | *1,248 | 6,98     |       |            |
| Итого по расценке |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |           |  |  |        | 171,06   |       | 9 639,41   |
| 13                | 4 8-64-3     | Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование<br>Изп=56,35, Измм=15,58, Изим=56,35, Имат=16,99, НР=97% (1 793,92),<br>СП=51% (943,19), ЗП=676,43*1,047, ЭММ=225,89*1,047, ЗПМ=20,19*1,047, ТЗР=53,6*1,047 | 1 т              | 0,045  |           |  |  |        |          |       |            |
|                   |              | ЗП                                                                                                                                                                                                                              |                  |        | 676,43    |  |  | *1,047 | 31,87    | 56,35 | 1 795,87   |
|                   |              | ЭМ                                                                                                                                                                                                                              |                  |        | 225,89    |  |  | *1,047 | 10,64    | 15,58 | 165,77     |
|                   |              | в т ч ЗПМ                                                                                                                                                                                                                       |                  |        | 20,19     |  |  | *1,047 | 0,95     | 56,35 | 53,53      |
|                   |              | МР                                                                                                                                                                                                                              |                  |        | 296,94    |  |  |        | 13,36    | 16,99 | 226,99     |
|                   |              | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                       | в %              | 97%    |           |  |  |        | 31,84    | 97%   | 1 793,92   |
|                   |              | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                       | в %              | 51%    |           |  |  |        | 16,74    | 51%   | 943,19     |
|                   |              | ЗТР                                                                                                                                                                                                                             | чел -ч           | 53,6   |           |  |  | *1,047 | 2,53     |       |            |
| Итого по расценке |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |           |  |  |        | 104,45   |       | 4 925,74   |
| 14                | [1 1-1-3481] | Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм<br>Имат=3,96                                                                                                           | т                | 0,045  | 11 571,72 |  |  |        | 520,73   | 3,96  | 2 062,09   |
| 15                | 3 1-53-1     | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3<br>Изп=56,35, НР=89% (1 118,38),<br>СП=40% (502,64), ЗП=1 051,13*1,248, ТЗР=107,04*1,248                                                                      | 100 м3<br>грунта | 0,017  |           |  |  |        |          |       |            |
|                   |              | ЗП                                                                                                                                                                                                                              |                  |        | 1 051,13  |  |  | *1,248 | 22,30    | 56,35 | 1 256,61   |
|                   |              | НР от ФОТ                                                                                                                                                                                                                       | в %              | 89%    |           |  |  |        | 19,85    | 89%   | 1 118,38   |
|                   |              | СП от ФОТ                                                                                                                                                                                                                       | в %              | 40%    |           |  |  |        | 8,92     | 40%   | 502,64     |
|                   |              | ЗТР                                                                                                                                                                                                                             | чел -ч           | 107,04 |           |  |  | *1,248 | 2,27     |       |            |
| Итого по расценке |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |           |  |  |        | 51,07    |       | 2 877,63   |
| ИТОГО             |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |           |  |  |        | 33 844,2 |       | 409 831,03 |

Итого 33 844,20 409 831,03  
НДС (409 831,03\*22%) = 90 162,83 7 445,72 22% 90 162,83  
Итого 41 289,92 499 993,86

Составил Начальник ОСН УКС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Герасимова Д. Ю.

Проверил Начальник управления реализации услуг электроснабжения

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Самодуров А. В.