

Номер закупки: 085-00 16283

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабилов

10.05 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: 1-361207

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4206 от 31.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

16

ЮАО

г.Москва, ул.Воронежская, д.26, корп.4

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап)

по титулу: Строительство 4КП-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16602 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронежская, д.26, корп.4

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 9 260 845,83 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	8 879 373,36 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	196 913,38 руб.
Непредвиденные работы и затраты	184 559,09 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: «22» мая 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


_____ А.И.Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

Утверждаю

" ____ " 2020г.

Челнаков А.И.

Идентификатор инвестиционного проекта:	1-351207	Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:	Приказ № 4206	от 31.08.2026
--	----------	--	---------------	---------------

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с: утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Строительно-монтажные работы (хозспособ)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	706 850,00	202 380,00	6,00	440,00	181 600,00	44 160,00	52 480,00	нд	1 187 910,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	нд	35 640,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нд	706 850,00	202 380,00	6,00	440,00	181 600,00	44 160,00	88 120,00	нд	1 223 550,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Смета в базисном уровне цен кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	269 181,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	493 731,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	7 255 310,00	2 786 440,00	6,00	25 300,00	2 080 530,00	493 750,00	640 460,00	нд	13 281 700,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	398 450,00	нд	398 450,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Итого	нд	7 255 310,00	2 786 440,00	6,00	25 300,00	2 080 530,00	493 750,00	1 038 910,00	нд	13 680 240,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Смета в текущем уровне цен кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3 009 652,80
Смета в текущем уровне цен	07.2026	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16 689 892,80
Затраты на реализацию	нд	Отторговано сметн. стоимости	нд	0,00	0,00	6,00	0,00	60 167,00	нд	0,00	нд	60 167,00
Затраты на реализацию	нд	Смета в базисном уровне цен кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	60 167,00
Затраты на реализацию	нд	Законтрактованные объемы	нд	0,00	0,00	6,00	0,00	60 167,00	нд	0,00	нд	60 167,00
Затраты на реализацию	нд	Смета в базисном уровне цен кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	60 167,00
Затраты на реализацию	нд	Фактические объемы на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Смета в базисном уровне цен кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Незаконтрактованный остаток	нд	0,00	0,00	6,00	0,00	60 167,00	нд	0,00	нд	60 167,00
Затраты на реализацию	нд	Смета в базисном уровне цен кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	13 236,74
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	73 403,74
Затраты на реализацию	нд	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	нд	7 255 310,00	2 786 440,00	6,00	25 300,00	2 020 363,00	493 750,00	1 038 910,00	нд	13 620 073,00
Затраты на реализацию	нд	2026 год	нд	105,50000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	нд	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	нд	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подпись)	нд	1,01467								

Уровень цен-составления сметной документации	год	квартал		СМР	СМР (хозспособ)	Оборуд.	ПНР	ШИР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб. (без НДС):
									Создание объектов	Строительный контроль	Ремонт средств на территории работ и заборы	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2026	3 кв.	Не завершенные работы на начало года составления сметы в ценах составления сметы, без НДС	7 278 174,88	0,00	0,00	0,00	2 111 062,48	376 086,98	159 486,08	302 555,89	161 404,41	10 388 690,72
Год, соответствующий полугодю строительства:	2027	-	Не завершенные работы на начало года составления сметы в ценах составления сметы, без НДС (без учета затрат Заказчика)	7 278 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 277,95	161 404,41	7 590 857,24
Наимено ПКД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть												

М/п/п	Наименование	СМР	СМР (хозспособ)	Сборуд.	ПНР	ЕНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочие"				Итого: руб. (без НДС):	
							Авторский надзор	Создание объектов	Строительный контроль	Ремонт средств на территории работ и заборы	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Закупка материалов по заказу заказчика в эксплуатацию (в т.ч. затраты на материалы работы, выполняемые инженерно-техническими специалистами заказчика подписание лицензированных документов в границах участка, на инженерно-технических планах зданий и сооружений, оформление границах зон с особыми условиями использования территории)		Подготовка документации по планировке территории
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	7 172 910,00	0,00	0,00	0,00	2 080 530,00	0,00	369 910,00	156 900,00	298 180,00	159 070,00	0,00	0,00	10 237 580,00
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					2 080 530,00		369 910,00	156 900,00	149 090,00	0,00	0,00	0,00	2 756 420,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	7 319 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 146,35	162 330,94	0,00	0,00	7 634 431,94
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7 319 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 146,35	162 330,94	0,00	0,00	7 634 431,94
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах			0,00										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	7 319 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 146,35	162 330,94	0,00	0,00	7 634 431,94
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,994292345555	1,000000000000	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555	0,994292345555
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	7 278 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 277,95	161 404,41	0,00	0,00	7 590 857,24
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7 278 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 277,95	161 404,41	0,00	0,00	7 590 857,24
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	8 879 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 539,09	196 913,38	0,00	0,00	9 260 845,33

Главный специалист ОТЗП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гарибяев А.В. 09.09.2026



"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 16 689,89 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16602 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Воронежская, д.26, корп.4
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.07

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства			I ЭТАП				
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	7 065,96	0,95	-	-	7 066,91
Итого: по главе 2			7 065,96	0,95	-	-	7 066,91
Итого: по главам 1-2			7 065,96	0,95	-	-	7 066,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	105,99	0,01	-	-	106,00
Итого: по главе 8			105,99	0,01	-	-	106,00
Итого: по главам 1-8			7 171,95	0,96	-	-	7 172,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	149,24	149,24
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	9,83	9,83
Итого: по главе 9			-	-	-	159,07	159,07
Итого: по главам 1-9			7 171,95	0,96	-	159,07	7 331,98
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 2,14% от гл.1-9	-	-	-	156,90	156,90
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12	-	-	-	369,91	369,91
Итого: по главе 10			-	-	-	526,81	526,81
Итого: по главам 1-10			7 171,95	0,96	-	685,88	7 858,79
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы	-	-	-	1 882,16	1 882,16
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	102,67	102,67
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги	-	-	-	95,70	95,70
Итого: по главе 12			-	-	-	2 080,53	2 080,53
Итого: по главам 1-12			7 171,95	0,96	-	2 766,41	9 938,32
10	ТСН 2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	215,10	0,03	-	82,99	298,18
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			7 387,11	0,99	-	2 849,40	10 237,50
Глава 1. Подготовка территории строительства			II ЭТАП				
11	ЛС №01-01-01	Вывоз трассы в натуре	-	-	-	64,98	64,98
Итого: по главе 1			-	-	-	64,98	64,98
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	-	803,72	-	-	803,72
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (траншея)	128,91	201,08	-	-	329,99
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (трубы)	748,85	451,58	-	-	1 200,43
15	ЛС №02-01-04	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (заводка)	98,12	313,00	-	-	411,12
Итого: по главе 2			975,88	1 769,38	-	-	2 745,26
Итого: по главам 1-2			975,88	1 769,38	-	64,98	2 810,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	14,64	26,54	-	-	41,18
Итого: по главе 8			14,64	26,54	-	-	41,18
Итого: по главам 1-8			990,52	1 795,92	-	64,98	2 851,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	76,21	76,21
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	115,87	115,87
19	ЛС №09-01-03	ПНР 4КЛ-0,4кВ	-	-	-	25,30	25,30
Итого: по главе 9			-	-	-	217,38	217,38
Итого: по главам 1-9			990,52	1 795,92	-	282,36	3 068,80

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				65,67	65,67
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				120,60	120,60
Итого: по главе 10			-	-	-	186,27	186,27
Итого: по главам 1-12			990,52	1 795,92	-	468,63	3 255,07
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	29,71	53,88		14,06	97,65
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			1 020,23	1 849,80	-	482,69	3 352,72
Глава 2. Основные объекты строительства							
III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	72,40				72,40
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	8,78				8,78
Итого: по главе 2			81,18	-	-	-	81,18
Итого: по главам 1-2			81,18	-	-	-	81,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	1,22				1,22
Итого: по главе 8			1,22	-	-	-	1,22
Итого: по главам 1-8			82,40	-	-	-	82,40
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			82,40	-	-	-	82,40
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				1,76	1,76
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				3,24	3,24
Итого: по главе 10			-	-	-	5,00	5,00
Итого: по главам 1-12			82,40	-	-	5,00	87,40
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	2,47			0,15	2,62
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			84,87	-	-	5,15	90,02
Итого: по главам 1-12 в три этапа			8 244,87	1 796,88	-	3 240,04	13 281,79
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 % в три этапа			247,34	53,91	0,00	97,20	398,45
Итого: с непредвиденными зарплатами по I, II и III ЭТАПАМ			8 492,21	1 850,79	-	3 337,24	13 680,24
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22% ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1868,29	407,17	0,00	734,19	3 009,65
							16 689,89

Директор департамента по организации работ хозяйственным способом

Начальник управления по развитию и согласованию проекта

Начальник сметного отдела



Илюшкин А.Ю.

Жданов В.И.

Кузнецова С.В.

[Handwritten signature]

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 492,73 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16602 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Воронежская, д.26, корп.4
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства I ЭТАП							
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	692,94	0,02	-	-	692,96
Итого: по главе 2			692,94	0,02	-	-	692,96
Итого: по главам 1-2			692,94	0,02	-	-	692,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	10,39	-	-	-	10,39
Итого: по главе 8			10,39	-	-	-	10,39
Итого: по главам 1-8			703,33	0,02	-	-	703,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	13,03	13,03
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	0,54	0,54
Итого: по главе 9			-	-	-	13,57	13,57
Итого: по главам 1-9			703,33	0,02	-	13,57	716,92
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9	-	-	-	15,34	15,34
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12	-	-	-	35,31	35,31
Итого: по главе 10			-	-	-	50,65	50,65
Итого: по главам 1-10			703,33	0,02	-	84,22	787,57
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы	-	-	-	164,29	164,29
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	8,96	8,96
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги	-	-	-	8,35	8,35
Итого: по главе 12			-	-	-	181,60	181,60
Итого: по главам 1-12			703,33	0,02	-	245,82	949,17
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	21,11	-	-	7,37	28,48
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			724,44	0,02	-	253,19	977,65
Глава 1. Подготовка территории строительства II ЭТАП							
11	ЛС №01 01 01	Выносы трассы в натуру	-	-	-	5,67	5,67
Итого: по главе 1			-	-	-	5,67	5,67
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	-	69,89	-	-	69,89
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (траншея)	4,35	17,44	-	-	21,79
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (трубы)	38,16	39,38	-	-	77,54
15	ЛС №02-01-04	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (заводка)	3,90	26,27	-	-	30,17
Итого: по главе 2			46,41	152,98	-	-	199,39
Итого: по главам 1-2			46,41	152,98	-	5,67	205,06
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,70	2,29	-	-	2,99
Итого: по главе 8			0,70	2,29	-	-	2,99
Итого: по главам 1-8			47,11	155,27	-	5,67	208,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	6,65	6,65
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	6,44	6,44
19	ЛС №09-01-03	ПНР 4КЛ-0,4кВ	-	-	-	0,44	0,44
Итого: по главе 9			-	-	-	13,53	13,53
Итого: по главам 1-9			47,11	155,27	-	19,20	221,58

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				4,74	4,74
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				8,71	8,71
Итого: по главе 10			-	-	-	13,45	13,45
Итого: по главам 1-12			47,11	155,27	-	32,65	235,03
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	1,41	4,66		0,98	7,05
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			48,52	159,93	-	33,63	242,08
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	3,01				3,01
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	0,44				0,44
Итого: по главе 2			3,45	-	-	-	3,45
Итого: по главам 1-2			3,45	-	-	-	3,45
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,05				0,05
Итого: по главе 8			0,05	-	-	-	0,05
Итого: по главам 1-8			3,50	-	-	-	3,50
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			3,50	-	-	-	3,50
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				0,07	0,07
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				0,14	0,14
Итого: по главе 10			-	-	-	0,21	0,21
Итого: по главам 1-12			3,50	-	-	0,21	3,71
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,10			0,01	0,11
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			3,60			0,22	3,82
Итого: по главам 1-12 в три этапа			753,94	155,29	-	278,68	1 187,91
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 % в три этапа			22,62	4,66	0,00	8,36	36,04
Итого: с непредвиденными затратами по I, II и III ЭТАПАМ			776,56	159,95	-	287,04	1 223,65
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	170,84	35,19	0,00	63,15	269,18
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							1 492,73

Директор департамента по организации работ хозяйственным способом

Илюшин А.Ю.

Начальник управления по развитию и согласованию проекта

Жданов В.И.

Начальник методического отдела

Кузнецова С.В.



ПРИКАЗ

от 31 АВГ 2026

№ 4206

**Об утверждении рабочего проекта ОЗП (I-361207),
Воронежская ул., д.26, корп.4**

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16602 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронежская, д.26, корп.4» (I-361207) со следующими технико-экономическими показателями:


Марка кабеля	-	АПвБШп(г)-1 4х240 мм2
Длина кабеля	-	0,582 км
ЗП	-	2 шт
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	1 223,55 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	936,51 тыс. руб.
Прочие затраты	-	287,04 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	181,60 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	977,65 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	724,46 тыс. руб.
Прочие затраты	-	253,19 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	181,60 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	242,08 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	208,45 тыс. руб.
Прочие затраты	-	33,63 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00 тыс. руб.

Сметная стоимость 3 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)

составляет:	-	3,82 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	3,60 тыс. руб.
Прочие затраты	-	0,22 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на директора
 департамента по организации работ хозяйственным способом
 Илюшкина А.Ю.

Заместитель директора департамента
 капитального строительства



А.И. Челнаков

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В.,
 Зиновьеву А.С., Кочуловой Е.М.

С.В.Кузнецова
 (495) 669-04-38 (56-58)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16602 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронежская, д.26, корп.4

Лот: 085-00 16283

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	9 260 845,83	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	