

Номер закупки: 085-00 16251

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров
04.09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-364728
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 25 ЗАО г.Москва, ул.Братьев Фонченко, влад.19
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22851 - ТП-10/0,4кВ № 23224 (перустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Братьев Фонченко, влад.19

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений		
☒	Получение ТУ от сторонних организаций		
☒	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных,разработать согласовать с заинтересованными организациями,с заказчиком эскиз М1:2000,заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте.Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями . В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС.Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☐	Выполнение строительных работ		
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☐	Сдача объекта приемочной комиссии		
☐	Гарантийное обслуживание		

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 825 871.61 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	825 871.61 руб.
СМГ	0.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0.00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «07» февраля 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук



Учредителю
Заместитель директора по капитальному строительству Филиала ПАО «Россети
Московский регион» - «Московские кабельные сети»
Челпанов А.И.
2024 г.

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распредсечь, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.364728

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-100.4кВ № 22851 - ТП-100.4кВ № 23224 (перестроить линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул. Братская Фонтенко, влад.19

СПРАВОВОЕ: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР

Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублей									
				5	7	8	9	11	12	13	14	Итого	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	н/д	
	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	н/д	
	01.2000	Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	н/д	
	01.2000	Счета в балансовом уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	01.2000	ВСЕТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	12.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	4 336 340,30	н/д	19 114,00	707 030,00	198 956,20	33 206,40	н/д	н/д	5 354 646,90	
	12.2024	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 639,60	н/д	н/д	160 639,60	
	12.2024	Итого	н/д	4 336 340,30	0,00	19 114,00	707 030,00	198 956,20	253 846,00	н/д	н/д	5 515 286,50	
	12.2024	Счета в текущем уровне цен	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	12.2024	ВСЕТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Отдельно по смете, стоимости	н/д	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Кроме того НДС выделенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	ВСЕТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Законтрактационные объемы	н/д	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Кроме того НДС выделенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	ВСЕТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Кроме того НДС выделенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	ВСЕТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Незаказанный остаток по договорам	н/д	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Кроме того НДС выделенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	ВСЕТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Незаказанный объем сметы год	н/д	4 336 340,30	н/д	19 114,00	707 030,00	198 956,20	253 846,00	н/д	н/д	5 515 286,50	
	н/д	Кроме того НДС выделенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Индикс директивного снижения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Незаказанные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н/д	н/д	0,00	19 114,00	707 030,00	198 956,20	253 846,00	н/д	н/д	5 515 286,50	
	н/д	2024 год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	2025 год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	2026 год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	2027 год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Индикс приведения объемов по состоянию в п.п. (подпись)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Индикс приведения объемов по состоянию в п.п. (собственные)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Не заказанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	5 014 131,34	0,00	22 101,48	817 537,33	230 052,64	293 521,61	н/д	н/д	6 377 314,39	
	н/д	Кроме того НДС выделенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	ВСЕТО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	5 014 131,34	0,00	22 101,48	817 537,33	230 052,64	293 521,61	0,00	н/д	6 377 314,40	
	н/д	Кроме того НДС выделенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	ВСЕТО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
	н/д	Затраты на реализацию	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

С26-1080 И-26-00-242451

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Сетунь АЛГ» Объект транспортной инфраструктуры 119590, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, Братьев Фонченко, владение 19

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	4 336,340
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	707,030
1,4	прочих затрат	471,916
	в том числе:	
	ПНР	19,114
	Содержание службы заказчика	198,956
	Строительный контроль	93,206
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	160,640
	Прочие	- 0,000
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	5 515,287
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	5 515,287
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	6 086,312
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	4 785,303
	оборудования	-
	ПИР	780,232
	ПНР	21,093
	Содержание службы заказчика	219,555
	Строительный контроль	102,857
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	177,271
	Прочие	- 0,000
	Сметная стоимость всего:	6 086,312
	НДС	1 338,989
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	7 425,300

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 6 728,65 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Сетунь АЛГ» Объект транспортной
инфраструктуры 119590, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, Братьев Фонченко, владение 19

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км)	56,05	13,42	0,00	0,00	69,47
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км)	56,05	13,42	0,00	0,00	69,47
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	3 489,03	0,00	0,00	0,00	3 489,03
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 СПЭ (1 км)	0,00	640,25	0,00	0,00	640,25
		Итого по Главе 2	3 601,14	667,08	0,00	0,00	4 268,22
		Итого по Главам 1-2	3 601,14	667,08	0,00	0,00	4 268,22
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
5-8		Временные здания и сооружения	55,14	10,27	0,00	0,00	65,41
		Итого по Главе 8	55,14	10,27	0,00	0,00	65,41
		Итого по Главам 1-8	3 656,28	677,36	0,00	0,00	4 333,63
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
9-11		ПНР	0,00	0,00	0,00	19,11	19,11
12-13		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,18	0,52	0,00	0,00	2,71
		Итого по Главе 9	2,18	0,52	0,00	19,11	21,82
		Итого по Главам 1-9	3 658,46	677,88	0,00	19,11	4 355,45
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
14-17		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	93,21	93,21
18-21		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	198,96	198,96
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	292,16	292,16
		Итого по Главам 1-10	3 658,46	677,88	0,00	311,28	4 647,62
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
22-25		ПИР	0,00	0,00	0,00	707,03	707,03
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	707,03	707,03
		Итого по Главам 1-12	3 658,46	677,88	0,00	1 018,31	5 354,65
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
26-29		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	109,754	20,337	0,000	30,549	160,640
		Всего по сводному расчету г. без НДС.	3 768,21	698,22	0,00	1 048,86	5 515,29
30	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	829,01	153,61	0,00	230,75	1 213,36
		Всего с НДС	4 597,22	851,83	0,00	1 279,60	6 728,65

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

С26-1080 И-26-00-242451 15.05.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

[illegible]

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.

[illegible]

Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение 7 к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г., № 145

Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., млн. руб. без НДС	0,04
Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145	0,33 %
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г., тыс. руб. без НДС	14 937/23352
Кв=8,14 Распоряжение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА" РОССИИ" от 17.01.2025 № 4-Р	8,1-
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024 г., тыс. руб. без НДС	121,5895437
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС	154,177966

Сумма Сид и Сиж (млн.рублей, в ценах 2001 года)	Процент от суммы Сид и Сиж (П)	Коэффициент для расчета
0-0,15	33,75	0,3375
более 0,15	29,25	0,2925
более 0,25	27,3	0,273
более 0,5	20,22	0,2022
более 0,75	16,65	0,1665
более 1	12,69	0,1269
более 1,5	11,88	0,1188
более 3	10,98	0,1098
более 4	8,77	0,0877
более 8	6,15	0,0615
более 12	4,76	0,0476
более 18	4,13	0,0413
более 24	3,52	0,0352
более 30	3,06	0,0306
более 36	2,62	0,0262
более 45	2,33	0,0233
более 52,5	2,01	0,0201
более 60	1,68	0,0168
более 70	1,56	0,0156
более 80	1,22	0,0122
более 100	1,04	0,0104
более 120	0,9	0,009
более 140	0,8	0,008
более 160	0,73	0,0073
более 180	0,66	0,0066
более 200	0,61	0,0061

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От 25 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-26-00-242451/143/МС от 17.04.2026

Заказчик (далее – Заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Сетунь АЛГ»

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Объект транспортной инфраструктуры

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 119590, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, Братьев Фонченко, владение 19

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛОП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 10кВ (ТП22851А-ТП23224А)	АВБШв 3х150+1х95	120	2020-3000006051
2	КЛ 10кВ (ТП22851Б-ТП23224Б)	АВБШв 3х150+1х95	120	2020-3000006050

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	КЛ 10 кВ ТП 22851 А - ТП 23224 А	Алюминиевые жилы с пластмассовой изоляцией, сечением 3(1х120), 100м	Определить проектом	ГНБ (1 скважина, 3 трубы), протяженностью 90м	Определить проектом
2	КЛ 10 кВ ТП 22851 Б - ТП 23224 Б	Алюминиевые жилы с пластмассовой изоляцией, сечением 3(1х120), 100м	Определить проектом		Определить проектом

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).

4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».

5. До начала работ провести Археологические изыскания.

6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС - филиал – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

a1b7a5c5

*Директор департамента перспективного развития сети и
инженерного обеспечения технологического присоединения*


ПАО «Россети Московский регион»

Ю.А. Любимов

По лоту № 085-0016251

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети



А.И. Челнаков