

Номер закупки: 085-00 16256

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

04.09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-364893
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 3 ЦАО г.Москва, ул.Бауманская, влад.11
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция 29КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. № ИА-25-302-26709(270944)) – вв.23606, вв. 26973, вв. 5345, вв. 130693, вв. 130696, вв. 90117, вв. 131090, вв. 132784, вв. 146543, вв. 36633 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Бауманская, влад.11

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	
☒ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☒ Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки. Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☐ Выполнение подготовительных работ	
☐ Выполнение строительных работ	
☐ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	
☐ Предоставление материалов	
☐ Выполнение шеф-монтажных работ	
☐ Выполнение пуско-наладочных работ	
☐ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐ Сдача объекта приемочной комиссии	
☐ Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒ да
	☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 123 390.15 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 1 123 390.15 руб.

СМР 0.00 руб.

Оборудование 0.00 руб.

ПНР 0.00 руб.

Прочие 0.00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 0.00 руб.


Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «19» февраля 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распределение при оценке полноты стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

[illegible][illegible]

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

с26-1257

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОКТАБРЬ В САО". Административное здание, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, владение 11

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	13 128,320
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	961,736
1,4	прочих затрат	1 685,834
	в том числе:	
	ПНР	8,459
	Содержание службы заказчика	568,245
	Строительный контроль	288,845
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	459,493
	Прочие	360,792
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	15 775,890
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	15 775,890
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	18 241,629
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	15 180,249
	оборудования	-
	ПИР	1 112,053
	ПНР	9,781
	Содержание службы заказчика	657,061
	Строительный контроль	333,991
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	531,311
	Прочие	417,183
	Сметная стоимость всего:	18 241,629
	НДС	4 013,158
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	22 254,787

Ответственный исполнитель:

Андрющенко Н. Е.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Молодцов Д.М.

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « ____ » ____ 20 ____ г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 19 246,59 тыс. руб.

« ____ » ____ 20 ____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОКТАБРЬ В САО". Административное здание, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, владение 11

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х185 (1 кабель в траншее) Москва	285,83	44,55	0,00	9,89	340,26
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	224,86	31,82	0,00	7,06	263,74
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	224,86	31,82	0,00	7,06	263,74
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	224,86	31,82	0,00	7,06	263,74
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	224,86	31,82	0,00	7,06	263,74
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
9	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-09	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
10	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-10	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
11	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-11	Сооружение КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
12	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-12	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
13	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-13	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
14	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-14	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
15	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-15	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
16	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-16	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
17	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-17	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
18	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-18	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х185 (1 кабель в траншее) Москва	326,66	50,91	0,00	11,30	388,87
19	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-19	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	302,41	50,91	0,00	11,30	364,62
20	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-20	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	302,41	50,91	0,00	11,30	364,62
21	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-21	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	302,41	50,91	0,00	11,30	364,62
22	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-22	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	302,41	50,91	0,00	11,30	364,62
23	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-23	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99
24	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-24	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	359,78	50,91	0,00	11,30	421,99

25	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-25	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	302,41	50,91	0,00	11,30	364,62
26	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-26	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	719,57	101,82	0,00	22,60	843,98
27	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-27	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	719,57	101,82	0,00	22,60	843,98
28	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-28	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	719,57	101,82	0,00	22,60	843,98
29	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-29	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	719,57	101,82	0,00	22,60	843,98
30	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-30	Демонтаж БКТП	269,95	127,81	0,00	6,33	404,09
		Итого по Главе 2	11 209,19	1 725,10	0,00	360,79	13 295,09
		Итого по Главам 1-2	11 209,19	1 725,10	0,00	360,79	13 295,09
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
31-60		Временные здания и сооружения	168,14	25,89	0,00	0,00	194,03
		Итого по Главе 8	168,14	25,89	0,00	0,00	194,03
		Итого по Главам 1-8	11377,33	1750,99	0,00	360,79	13 489,11
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
61-89		ПНР	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46
		Итого по Главам 1-9	11 377,33	1 750,99	0,00	369,25	13 497,57
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
90-119		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	288,84	288,84
120-149		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	568,25	568,25
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	857,09	857,09
		Итого по Главам 1-10	11 377,33	1 750,99	0,00	1 226,34	14 354,66
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
150-179		ПИР	0,00	0,00	0,00	961,74	961,74
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	961,74	961,74
		Итого по Главам 1-12	11 377,33	1 750,99	0,00	2 188,08	15 316,40
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
180-209		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	341,317	52,536	0,000	65,640	459,493
		Всего по сводному расчету г. без НДС.	11 718,65	1 803,52	0,00	2 253,72	15 775,89
210	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	2 578,10	396,77	0,00	495,82	3 470,70
		Всего с НДС	14 296,75	2 200,30	0,00	2 749,54	19 246,59

Ответственный исполнитель:

Андрюшенко Н. Е.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости

Молодцов Д.М.

с26-1257 29.07.2026

Примечание.

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполняемый по условиям:

1. Утвержденные нормативы цен строительства. НДС 01-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утвержденные приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр.

2. Утвержденные нормативы цен строительства. НДС 01-02-22-2025. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утвержденные приказом Минстроя России от 31.03.2025 № 156/пр.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОКТИВЕРЪ в САО". Административное здание, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, владение 11	
Субъект Российской Федерации:	Москва
Год ввода объекта в эксплуатацию:	2027
ТУ/ТУЗ/ЭП:	
Шифр (идентификационный номер):	026-1257

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Норм.кв	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. за единицу тыс.руб					Показательный коэф. (ценособразующий)	Коэффициенты на условные условия производства работ	Коэффициент перехода от цен базового района к ценам субъектов РФ	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. По объему работ, тыс.руб					Плано-вая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	КП 0,4 кВ – до врезки в КТП 10833 – вв.23606 Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х185, 70 м	Локальный сметный расчет №22301	км	0,07	0,00	4 790,48	3,37	985,45	5 775,33	1,00	1,00	1,00	0,00	335,33	0,24	68,98	404,55	467,78
		Сооружение КП-0,4 кВ кабелем АПВБШп (п) - 1-4х185 (1 кабель в траншее) Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							362,11	362,11							25,35	25,35	
	Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 458)							105,61	105,61							7,39	7,39	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							168,33	168,33							11,78	11,78	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							141,22	141,22							9,89	9,89	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							208,18	208,18							14,57	14,57	
2	КП 0,4 кВ – до врезки в КТП 10833 А – вв. 26973(1) Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 50 м	Локальный сметный расчет №22401	км	0,05	0,00	5 210,67	3,37	1 024,32	6 238,36	1,00	1,00	1,00	0,00	260,53	0,17	51,22	311,92	360,67
		Сооружение КП-0,4 кВ кабелем АПВБШп (п) - 1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							362,11	362,11							18,11	18,11	
	Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 458)							114,60	114,60							5,73	5,73	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							181,70	181,70							9,09	9,09	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							141,22	141,22							7,06	7,06	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							224,69	224,69							11,23	11,23	
3	КП 0,4 кВ – до врезки в КТП 10833 А – вв. 26973(2) Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 50 м	Локальный сметный расчет №22401	км	0,05	0,00	5 210,67	3,37	1 024,32	6 238,36	1,00	1,00	1,00	0,00	260,53	0,17	51,22	311,92	360,67

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица процентного сечения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 45

Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., млн. руб. без НДС	0,06
Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, предоставляемых на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145	0,3375
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г., тыс. руб. без НДС	20.3156831
Кв.3.14 Распределение ФУТ/ТАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ* от 17.01.2025 № 4-Р	8.14
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024 г., тыс. руб. без НДС	165.391518
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС	191.2418708

Сумма С _{ПД} и С _{ИЗ} (млн.рублей, в ценах 2001 года)	Процент от суммы С _{ПД} и С _{ИЗ} (П)	Коэффициент для расчета
0-0,25	33,75	0,3375
более 0,25	29,25	0,2925
более 0,5	27,3	0,273
более 0,75	20,22	0,2022
более 1	16,65	0,1665
более 1,25	12,69	0,1269
более 1,5	11,88	0,1188
более 1,75	10,98	0,1098
более 2	8,77	0,0877
более 2,25	6,15	0,0615
более 2,5	4,76	0,0476
более 2,75	4,13	0,0413
более 3	3,52	0,0352
более 3,25	3,06	0,0306
более 3,5	2,62	0,0262
более 3,75	2,33	0,0233
более 4	2,01	0,0201
более 4,25	1,68	0,0168
более 4,5	1,56	0,0156
более 4,75	1,22	0,0122
более 5	1,04	0,0104
более 5,25	0,9	0,009
более 5,5	0,8	0,008
более 5,75	0,73	0,0073
более 6	0,66	0,0066
более 6,25	0,61	0,0061

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От 3 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-26-00-193795/143/МС от 17.03.2026

Заказчик (далее – Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОКТЯБРЬ В САО"

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Административное здание

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, владение 11

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 0,4 кВ (ТП10494А-ВВ36633(1)) *Фактически ТП 10833- вв.36633	СБ 3х185+1х95	20	085-033000571
2	КЛ 0,4 кВ (ТП10494А-ВВ36633(2)) *Фактически ТП 10833- вв.36633	СБ 3х185+1х95	20	085-033000572
3	КЛ 0,4 кВ (ТП10494Б-ВВ36633(3)) *Фактически ТП 10833- вв.36633	СБ 3х185+1х95	20	085-033000573
4	КЛ 0,4 кВ (ТП10494Б-ВВ36633(4)) *Фактически ТП 10833- вв.36633	СБ 3х185+1х95	20	085-033000574
5	КЛ 0,4 кВ (ТП 10494 Б - вв 23606) *Фактически ТП 10833- вв.23606	АСБ+АПвБШн(г) 3х150+1х70+4х185	5	085-033005046
6	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-ВВ26973(1))	СБ 3х150+1х70	40	085-033000763
7	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-ВВ26973(2))	СБ 3х150+1х70	40	085-033000764
8	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-ВВ5345(1))	СБ 3х150+1х70	40	085-033000761
9	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-ВВ5345(2))	СБ 3х150+1х70	40	085-033000762
10	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-вв130693(1))	АПвБШн(г) 4х240	25	2020-3000028778
11	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-вв130693(2))	АПвБШн(г) 4х240	25	2020-3000028779
12	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-вв130693(3))	АПвБШн(г) 4х240	25	2020-3000028780
13	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-вв130693(1))	АПвБШн(г) 4х240	25	2020-3000028782
14	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-вв130693(2))	АПвБШн(г) 4х240	25	2020-3000028783
15	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-вв130693(3))	АПвБШн(г) 4х240	25	2020-3000028784
16	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-вв130696(1))	АПвБШн(г) 4х240	25	2020-3000028770

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
17	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-вв130696(2))	АПвБШн(з) 4х240	25	2020-3000028771
18	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-вв130696(3))	АПвБШн(з) 4х240	25	2020-3000028772
19	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-вв130696(1))	АПвБШн(з) 4х240	25	2020-3000028774
20	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-вв130696(2))	АПвБШн(з) 4х240	25	2020-3000028775
21	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-вв130696(3))	АПвБШн(з) 4х240	25	2020-3000028776
22	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-ВВ90117)	АСБ 3х185+1х120	25	085-033000688
23	КЛ 0,4 кВ (ТП 10833 А - вв 131090(1))	АПвБШн(з) 4х150	25	2020-3000023253
24	КЛ 0,4 кВ (ТП 10833 А - вв 131090(2))	АПвБШн(з) 4х150	25	2020-3000023254
25	КЛ 0,4 кВ (ТП 10833 Б - вв 131090(1))	АПвБШн(з) 4х150	25	2020-3000023255
26	КЛ 0,4 кВ (ТП 10833 Б - вв 131090(2))	АПвБШн(з) 4х150	25	2020-3000023256
27	КЛ 0,4 кВ (ТП10833А-вв132784)	АПвБШн(з) 4х240	25	2020-3000030074
28	КЛ 0,4 кВ (ТП10833Б-вв132784)	АПвБШн(з) 4х240	25	2020-3000030075
29	КЛ 0,4 кВ ТП10833А-ВВ146543	АПвБШн(з) 4х150	100	2020-3000113893

*** 2 КЛ 10 кВ ТП 10833 А,Б – ТП 23097 А,Б; 1 КЛ 0,4 кВ ТП 10833 – вв.23606; 4 КЛ направлениями ТП 10833 – вв. 36633 образуются в рамках реализации договора СКП № МС-24-343-174435(528044).**

- 1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов секционирования):

№ п/п	Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС	Инв. номер
1	Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП10833	085-031101493
2	Подстанция трансформаторная комплектная напряжением 10кВ (ТП10833 ТП-2Н)	085-034100322
3	Трансформатор электрический силовой мощный (з№ 6036 ТМГ 1250 10/0,4д№ 10833)	2020-4000029424
4	Трансформатор электрический силовой мощный (з№ 6037 ТМГ 1250 10/0,4д№ 10833)	2020-4000029425

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

- 2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 – вв.23606	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х185, 70 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
2	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 26973(1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 50 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
3	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 26973(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 50 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
4	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 5345(1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 50 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
5	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 5345(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 50 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
6	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 130693(1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
7	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 130693(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
8	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 130693(3)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
9	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 130693(1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
10	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 130693(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
11	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 130693(3)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
12	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 130696(1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
13	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 130696(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
14	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 130696(3)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
15	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП	Алюминиевые жилы, пластмассовая	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
	10833 Б – вв. 130696(1)	изоляция, сечение 4x240, 80 м			
16	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 130696(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
17	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 130696(3)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
18	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 90117	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x185, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
19	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 131090(1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x150, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
20	КЛ 0,4 кВ до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 131090(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x150, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
21	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 131090(1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x150, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
22	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 131090(2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x150, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
23	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 132784	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
24	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 Б – вв. 132784	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
25	КЛ 0,4 кВ – до врезки в КЛ ТП 10833 А – вв. 146543	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x150, 80 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
26	КЛ 0,4 кВ - 1 КЛ 0,4 кВ от новой ТП до вв. 36633	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 160 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
27	КЛ 0,4 кВ - 1 КЛ 0,4 кВ от новой ТП до вв. 36633	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 160 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
28	КЛ 0,4 кВ - 1 КЛ 0,4 кВ от новой ТП до вв. 36633	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 160 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
29	КЛ 0,4 кВ - 1 КЛ 0,4 кВ от новой ТП до вв. 36633	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4x240, 160 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

3. Сооружение 4 КЛ 10 кВ от новой ТП до врезки в 2 КЛ 10 кВ ТП 10833 А, Б – РП 12081 с.1, с.2 и 2 КЛ 10 кВ ТП 10833 А,Б – ТП 23097 А,Б предусмотрено в рамках исполнения договора ТП от 16.07.2025 № ИА-25-302-26709(270944) в рамках реализации 2 этапа (пункт 10.1.8 ТУ № И-25-00-633490/125).
4. Ликвидация ТП-10833 10/0,4 кВ согласована Протоколом заседания Комиссии по урегулированию взаимоотношений с потребителями услуг по ТП и при переустройстве объектов от 21.05.2026 №1165.
5. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
6. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
7. До начала работ провести Археологические изыскания.
8. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
9. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя):
 - 2 КЛ 0,4 кВ ТП 10833 – вв.719867;
 - КЛ 0,4 кВ ТП 10833 – вв.722327.
10. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
11. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Иущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
2e87e9b5
Директор департамента перспективного развития сети и инженерного
обеспечения технологического присоединения
ПАО «Россети Московский регион»
Ю.А. Любимов

По лоту № 085-0016256

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети



А.И. Челнаков