

Номер закупки: 085-00 15726

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

"29" 07 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-363317
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 18 ВАО г.Москва, пер.Малый Олений, д.23, стр.1А
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19339 А - ТП-10/0,4кВ № 26317 А (от места врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 15802 А, Б - ТП-10кВ № 19339 А, Б до места врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 15802 А, Б - ТП-10/0,4кВ № 26317 А, Б), РТП-10/0,4кВ № 17039 - ПС 220/110/10кВ № 780 Елоховская, ПП-10/0,4кВ № 23166 А, Б - ПП-10/0,4кВ № 21480, РТП-10/0,4кВ № 17039 С1, С2 - ТП-10/0,4кВ № 23166 А, Б, РТП-10/0,4кВ 17039 А - РП 16030 (С1), 4КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №3 (сооруж. по договору ТП ИА-24-302-23310(530157) - вв. 94395 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, пер.Малый Олений, д.23, стр.1А

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Условия исполнения
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 5 531 890.80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	5 531 890.80 руб.
СМР	0.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0.00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» января 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Главный специалист управления по сметному нормированию

Начальник отдела договоров

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.М. Челнаков


_____ Д.С. Силаев


_____ Е.В. Сафонова


_____ С.Д. Гусев


_____ И.В. Похлебкина


_____ А.В. Хмарук

Утверждаю
Генеральный директор по капитальному строительству Филиала ПАО «Муровские кабельные сети»
Челнаков А.И.
« » 2026 г.

2026 г.

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распределить, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Идентификатор инвестиционного проекта: I-363317

Реконструкция 8КЛ-ЮвБ в направлении ТП-100,4кВ № 19339 А, Б – ТП-10кВ ТП-100,4кВ № 15802 А, Б – ТП-10кВ ТП-100,4кВ № 26317 А, Б), РТП-100,4кВ № 17039 – ПС 220/110кВ № 780 Елоховский, ТП-100,4кВ № 23166 А, Б – ТП-100,4кВ № 17039 С1, С2 – ТП-100,4кВ ТП-100,4кВ №3 (сооруж. по договору ТП ИА-24-302-23310(330137) – кв.9439) (перустройство линии с изменением трассы прокладки); для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.: ШФГ по адресу: г.Москва, пер.Таврический, д.23, стр.1А

Назначение инвестиционного проекта:

СПРАВОВОЧ-О: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровню цен в соответствующий ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]

Реестр
организационно-распорядительных документов ПАО «Россети Московский
регион»:

1. Приказ филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские кабельные сети» № 406 от 22.02.2018 г. «О введение в действие Регламента по подготовке согласованию и утверждению проектов ТТ, ТЗ, ЗП и согласованию, утверждению ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» напряжением 0,4-20 кВ включая непроизводственные здания (инструкция П-Б-1)»;
2. Приказ ПАО «МОЭСК» № 1169 от 09.10.2017 г. «Об утверждении Инструкции по порядку согласования сметной документации по объектам строительства Общества».



А.И. Челнаков

Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., тыс. руб. без НДС	0,30
Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145	0,3375
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г., тыс. руб. без НДС	100,0533919
Кв=8,14 Распоряжение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 17.01.2005 № 4Р	8,14
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024 г., тыс. руб. без НДС	814,4346101
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС	941,7290578

Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение К) Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145

Сумма Слз и Слж (млн-рублей, в ценах 2001 года)	Процент от суммы Слз и Слж (П)	Коэффициент для расчета
0-0,15	33,75	0,3375
более 0,15	29,25	0,2925
более 0,25	27,3	0,273
более 0,5	20,22	0,2022
более 0,75	16,65	0,1665
более 1	12,69	0,1269
более 1,5	11,88	0,1188
более 3	10,98	0,1098
более 4	8,77	0,0877
более 8	6,15	0,0615
более 12	4,75	0,0475
более 18	4,13	0,0413
более 24	3,52	0,0352
более 30	3,06	0,0306
более 36	2,62	0,0262
более 45	2,38	0,0238
более 52,5	2,01	0,0201
более 60	1,68	0,0168
более 70	1,56	0,0156
более 80	1,22	0,0122
более 100	1,04	0,0104
более 120	0,9	0,009
более 140	0,8	0,008
более 160	0,73	0,0073
более 180	0,66	0,0066
более 200	0,61	0,0061

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

С26-0444 И-24-00-513798

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРИТОРИЯ СПАРТАК" Комплекс объектов, строящихся на земельном участке 107014, г. Москва, Малый Олений пер, д.23, строение 1А

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	37 426,865
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	4 735,861
1,4	прочих затрат	4 089,731
	в том числе:	
	ПНР	120,796
	Содержание службы заказчика	1 667,547
	Строительный контроль	806,678
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 347,159
	Прочие	147,550
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	46 252,456
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	46 252,456
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	53 481,620
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	43 276,607
	оборудования	-
	ПИР	5 476,066
	ПНР	139,677
	Содержание службы заказчика	1 928,181
	Строительный контроль	932,760
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 557,717
	Прочие	170,612
	Сметная стоимость всего:	53 481,620
	НДС	11 765,956
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	65 247,576

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20__ г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 56 428,00 тыс. руб.

« » 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРИТОРИЯ СПАРТАК" Комплекс объектов, строящихся на земельном участке 107014, г. Москва,
Малый Олений пер, д.23, строение 1А

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	2 354,25	563,62	0,00	0,00	2 917,87
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	2 354,25	563,62	0,00	0,00	2 917,87
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	945,04	159,09	0,00	35,31	1 139,44
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	945,04	159,09	0,00	35,31	1 139,44
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	945,04	159,09	0,00	35,31	1 139,44
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	945,04	159,09	0,00	35,31	1 139,44
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	2 030,77	439,29	0,00	0,00	2 470,05
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	112,11	26,84	0,00	0,00	138,95
9	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-09	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	112,11	26,84	0,00	0,00	138,95
10	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-10	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	112,11	26,84	0,00	0,00	138,95
11	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-11	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	112,11	26,84	0,00	0,00	138,95
12	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-12	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х95/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	263,44	67,10	0,00	0,00	330,54
13	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-13	Демонтаж БКТП	269,95	127,81	0,00	6,33	404,09
14	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-14	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	4 264,37	0,00	0,00	0,00	4 264,37
15	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-15	Сооружение ГНБ (160мм, 2 трубы)	931,43	0,00	0,00	0,00	931,43
16	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-16	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	6 978,06	0,00	0,00	0,00	6 978,06
17	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-17	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	6 978,06	0,00	0,00	0,00	6 978,06
18	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-18	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 СПЭ (1 км)	0,00	782,52	0,00	0,00	782,52
19	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-19	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 240мм2 СПЭ (1 км)	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
20	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-20	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 СПЭ (1 км)	0,00	1 280,49	0,00	0,00	1 280,49
21	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-21	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 СПЭ (1 км)	0,00	1 280,49	0,00	0,00	1 280,49
		Итого по Главе 2	30 653,16	5 953,68	0,00	147,55	36 754,39
		Итого по Главам 1-2	30 653,16	5 953,68	0,00	147,55	36 754,39
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
22-42		Временные здания и сооружения	534,30	106,72	0,00	0,00	641,02
		Итого по Главе 8	534,30	106,72	0,00	0,00	641,02

		Итого по Главам 1-8	31187,47	6060,39	0,00	147,55	37 395,41
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
43-58		ПНР	0,00	0,00	0,00	120,80	120,80
59-66		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	145,11	33,90	0,00	0,00	179,01
		Итого по Главе 9	145,11	33,90	0,00	120,80	299,80
		Итого по Главам 1-9	31 332,57	6 094,29	0,00	268,35	37 695,21
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
67-87		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	806,68	806,68
88-108		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	1 667,55	1 667,55
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	2 474,23	2 474,23
		Итого по Главам 1-10	31 332,57	6 094,29	0,00	2 742,57	40 169,44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
109-129		ПИР	0,00	0,00	0,00	4 735,86	4 735,86
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	4 735,86	4 735,86
		Итого по Главам 1-12	31 332,57	6 094,29	0,00	7 478,43	44 905,30
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
130-150		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	939,983	182,833	0,000	224,343	1 347,159
Всего по сводному расчету г. без НДС.			32 272,56	6 277,13	0,00	7 702,77	46 252,46
151	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	7 099,96	1 380,97	0,00	1 694,61	10 175,54
		Всего с НДС	39 372,52	7 658,09	0,00	9 397,39	56 428,00

Ответственный исполнитель:



Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д. М. Молодцов

С26-0444 И-24-00-513798 17.02.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

Рассчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:	
1. Утвержденные нормативы цены строительства. НДС 81-09-24-2025. Сборник № 21. Объемы работ (за исключением линейных), утвержденные приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр.	
2. Утвержденные нормативы цены строительства. НДС 81-09-12-2025. Сборник № 12. Наружные инженерные сети, утвержденные приказом Минстроя России от 31.03.2025 № 196/пр.	
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРИТОРИЯ СПАРТАК" Комплекс объектов, строящихся на земельном участке 107014, г. Москва, "Малый"Солнечный пер. д.23, строение 1А	

Субъект Российской Федерации:	Москва
Год ввода объекта в эксплуатацию:	2027
ТУ/ТУЭП:	
Шифр (идентификационный номер):	C26-0444 И-24-00-513798

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. за единицу, тыс.руб					Правильный коэф. (ценообразующий)	Кэффиценты неучтенные условия производства работ	Кэффициент перехода от цен базового района к ценам субъектов РФ	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. По объему работ, тыс.руб					Планоая стоимость объектов в прогнозных ценах года окончания
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	КЛ 10 кВ ТП 19339 А – ТП 26317 А (от места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 А – ТП 19339 А до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 А – ТП 26317 А) АПБПуг-3(1х120), 530 м КЛ 10 кВ ТП 19339 Б – ТП 26317 Б (от места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 19339 Б до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 26317 Б) АПБПуг-3(1х120), 530 м	Локальный сметный расчет №073Л	км	0,42	0,00	7 256,29	12,59	1 074,89	8 343,77	1,00	1,00	1,00	0,00	3 047,64	5,29	451,45	3 504,38	4 052,11
2	КЛ 10 кВ ТП 19339 Б – ТП 26317 Б (от места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 19339 Б до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 26317 Б) АПБПуг-3(1х120), 530 м КЛ 10 кВ ТП 19339 Б – ТП 26317 Б (от места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 19339 Б до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 26317 Б) АПБПуг-3(1х120), 530 м	Локальный сметный расчет №073Л	км	0,42	0,00	7 256,29	12,59	1 074,89	8 343,77	1,00	1,00	1,00	0,00	3 047,64	5,29	451,45	3 504,38	4 052,11
3	КЛ 0,4 кВ ТП №3 нов. – БВ 94355 АПБШ(г) 4х150, 250 м	Локальный сметный расчет №222Л	км	0,25	0,00	4 482,77	3,37	956,99	5 443,13	1,00	1,00	1,00	0,00	1 120,69	0,84	239,25	1 360,78	1 573,47

Страница 145

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От 18 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-24-00-513798/143/МС от 30.09.2024

Заказчик (далее – Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРИТОРИЯ СПАРТАК"

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Комплекс объектов, строящихся на земельном участке

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 107014, г. Москва, Малый Олений пер, д.23, строение 1А

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства.

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование,	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 10 кВ ТП 15802 А - ТП 19339 А	АСБ 3х120	370	2020-3000086833
2	КЛ 10 кВ ТП 15802 Б - ТП 19339 Б	АСБ 3х120	370	2020-3000086834
3	КЛ 10 кВ ТП 15802 Б - 26317 Б	АСБ 3х95	150	085-0530090143
4	КЛ 10 кВ ТП 15802 А - 26317)	АСБ 3х95	150	085-0530090141
5	КЛ 0,4 кВ ТП 15802 А-ВВ 94395	ААШВ 3х150	370	085-053006560
6	КЛ 0,4 кВ ТП 15802А,Б - ВВ94395	ААШВ 3х150	370	085-053014923
7	КЛ 0,4 кВ ТП 15802 Б-ВВ 94395	ААШВ 3х150	370	085-053006561
8	КЛ 0,4 кВ ТП 15802 А,Б-ВВ 94395	ААШВ 3х150	370	085-053014924
9	КЛ 10 кВ РТП 17039 (С1) - ПС780	АСБ 3х240	340	085-053000538
10	КЛ 10 кВ ТП 21480 А-ТП 23166 А	АСБУ 3х120	270	085-053008333
11	КЛ 10 кВ ТП 21480 Б-ТП 23166 Б	АСБУ 3х120	270	085-053008334
12	КЛ 10 кВ РТП 17039 (С1) – ТП 23166 А/РТП 17039 (С2) - ТП 23166 Б	ААБ2ЛУ 3х120	200+200	085-053008364
13	КЛ 10 кВ РП 16030 (С1) - РТП 17039 (С1)	ААБ 3х50	40	085-053004127
14	КЛ 0,4 кВ ТП 23166 А - ВВ61312(1)/(2)	ААБ 3х150	260+260	085-053005807
15	КЛ 0,4 кВ ТП 23166 Б - ВВ61312	ААБ 3х150	260	085-053005808

1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов секционирования):

№ п/п	Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС	Инв. номер
1	Подстанция трансформаторная комплектная напряжением 10кВ (ТП 15802 ТК-400)	085-054102582
2	Трансформатор электрический силовой (з№699605 ТМ 400 10/0,4 д №15802)	085-034121222
3	Трансформатор электрический силовой (з№1479721 ТМ 400 10/0,4 д №15802)	085-034121205

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	КЛ 10 кВ ТП 19339 А – ТП 26317 А (от места врезки в РЛ 10 кВ ТП 15802 А – ТП 19339 А до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 А – ТП 26317 А)	АПвПуз 3(1х120), 530 м	Определить проектом	ГНБ № 1 (1 скважина 3 трубы), 110 м	Определить проектом
2	КЛ 10 кВ ТП 19339 Б – ТП 26317 Б (от места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 19339 Б до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 15802 Б – ТП 26317 Б)	АПвПуз 3(1х120), 530 м	Определить проектом		Определить проектом
5	КЛ 0,4 кВ ТП №3 нов. – ВВ 94395	АПвБШн(з) 4х150, 250 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
6	КЛ 0,4 кВ ТП №3 нов. – ВВ 94395	АПвБШн(з) 4х150, 250 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
7	КЛ 0,4 кВ ТП №3 нов. – ВВ 94395	АПвБШн(з) 4х150, 250 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
8	КЛ 0,4 кВ ТП №3 нов. – ВВ 94395	АПвБШн(з) 4х150, 250 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
9	КЛ 10 кВ РТП 17039 – ПС 780	АПвПуз 3(1х240), 350 м	Определить проектом	ГНБ № 2 (1 скважина 2 трубы, 25 м)	Определить проектом
10	КЛ 10 кВ ТП 23166 А – ТП 21480	АПвПуз 3(1х120), 200 м	Определить проектом	ГНБ № 3 (1 скважина 3 трубы, 180 м)	Определить проектом
11	КЛ 10 кВ ТП 23166 Б – ТП 21480 Б	АПвПуз 3(1х120), 200 м	Определить проектом		Определить проектом
12	КЛ 10 кВ РТП 17039 С1 – ТП 23166 А	АПвПуз 3(1х120), 200 м	Определить проектом	ГНБ № 4 (1 скважина 3 трубы, 180 м)	Определить проектом
13	КЛ 10 кВ РТП 17039 С2 – ТП 23166 Б	АПвПуз 3(1х120), 200 м	Определить проектом		Определить проектом
14	КЛ 10 кВ РТП 17039 А – РП 16030 (С1)	АПвПуз 3(1х70), 50 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

2.2. Мероприятия по восстановлению трансформаторных подстанций:

№ п/п	Наименование сооружений, напряжение	Кол-во	Вид ТП/РТП (встроенная/пристроенная/блочная/отдельно стоящая)	Количество ячеек по стороне ВН	Количество трансформаторов	Мощность, кВА (1 шт.)
1.	ТП №3 нов.* 10/0,4 кВ	1	отдельно стоящая	-	-	-

*ТП №3 нов. (2х1600 кВА) сооружается в соответствии с договором технологического присоединения от 17.12.2024 № ИА-24-302-23310(530157).

- При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
- Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».

5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Иущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Зфас7a0e

***Заместитель директора департамента перспективного развития сети и
инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион»***

Т.К. Колодяжный