

Номер закупки: 085-00 16136

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.А. Кабиров
04.09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-307535
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3989 от 17.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 18 ВАО г.Москва, ул.Щербаковская, влад.5А
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Реконструкция ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10039 с.2 – ПС 110/10/6 № 32 Измайлово, ТП-10/0,4кВ № 10039 – ТП-10/0,4кВ № 14423 Б, РП-10кВ № 16185 с.1 – ПС 110/10/6 № 179 Черкизово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, влад.5А

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 12 383 769.21 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	11 532 537.81 руб.
Оборудование	руб.
ПНР	368 913.79 руб.
Прочие	288 365.54 руб.
Непредвиденные работы и затраты	193 952.08 руб.


Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «02» января 2027г.

Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Челнаков А.И.
" " 2026г.

Утвержден " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме

15 246,55

тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10039 с.2 – ПС 110/10/6 № 32 Измайлово, ТП-10/0,4кВ № 10039 – ТП-10/0,4кВ № 14423 Б, РП-10кВ № 16185 с.1 – ПС 110/10/6 № 179 Черкизово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, влад.5А для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Составлен в текущих ценах на II квартал 2024 г.

15 246,55 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	строительных работ	Стоимость работ в тыс. рублей монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-10 кВ в закрытых переходах	1 193,85				1 193,85
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			1 193,85	0,00	0,00	0,00	1 193,85
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	17,91	0,00			17,91
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3			17,91	0,00	0,00	0,00	17,91
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-3			1 211,76	0,00	0,00	0,00	1 211,76
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
3	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				25,93	25,93
4	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9 и 12				108,19	108,19
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	134,12	134,12
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
5	Сводная смета	Проектные работы				1 374,62	1 374,62
6	Сводная смета	Сопровождения				166,70	166,70
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	1 541,32	1 541,32
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			1 211,76	0,00	0,00	1 675,44	2 887,20
7	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	36,35	0,00	0,00	50,26	86,61
ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			1 248,11	0,00	0,00	1 725,70	2 973,81
2 этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос трассы в натуру				10,38	10,38
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00	0,00	10,38	10,38
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-10 кВ в закрытых переходах	6 958,35	592,92			7 551,27
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-10 кВ в траншее	126,75	291,09			417,84
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-10 кВ в трубах	118,26	27,66			145,92
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			7 213,36	911,67	0,00	0,00	8 125,03
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	108,20	13,68			121,88
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			108,20	13,68	0,00	0,00	121,88
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			7 321,56	925,35	0,00	10,38	8 257,29
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
6	Локальная смета № 09-01-01	Транспортные затраты				39,29	39,29
7	Локальная смета № 09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ				263,81	263,81
8	Локальная смета № 09-01-03	КУС				156,54	156,54
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	459,64	459,64
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			7 321,56	925,35	0,00	470,02	8 716,93
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				186,54	186,54
10	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9 и 12				342,58	342,58
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	529,12	529,12
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			7 321,56	925,35	0,00	999,14	9 246,05
11	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	219,65	27,76	0,00	29,98	277,39
ИТОГО ПО 2 ЭТАПУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			7 541,21	953,11	0,00	1 029,12	9 523,44
Итого по 3 и 2 этапам							
ИТОГО ПО 1 И 2 ЭТАПУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			8 799,32	953,11	0,00	2 754,82	12 497,25
12	Федеральный закон №425-ФЗ от 28.11.2025 г.	Налог на добавленную стоимость 22%	1 933,65	209,69	0,00	606,06	2 749,40
ИТОГО ПО 1 И 2 ЭТАПУ			10 732,97	1 162,80	0,00	3 360,88	15 246,55

Заместитель генерального директора ООО "Группа Электроэнергетика"

Главный инженер проекта ООО "Группа Электроэнергетика"

Начальник сметного отдела ООО "Группа Электроэнергетика"



(подпись, инициалы, фамилия)

Рябов А.Ю.

(подпись, инициалы, фамилия)

Крашенинников С.М.

(подпись, инициалы, фамилия)

Шавченко Е.И.

Т-804535

КВЛ-2940, 59-й. Проме

899-й. "Кноз"

Нам. Канонер

Е.А. Коровова

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме

1 495,63

тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10039 с.2 – ПС 110/10/6 № 32 Измайлово, ТП-10/0,4кВ № 10039 – ТП-10/0,4кВ № 14423 Б, РП-10кВ № 16185 с.1 – ПС 110/10/6 № 179 Черкизово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, влад.5А для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Составлен в базовых ценах на 01.01.2000 года

1 495,63 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-10 кВ в закрытых переходах	133,35				133,35
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	ТСН-2001.10 таб.1,п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	2,00	0,00			2,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	135,35	0,00	0,00	0,00	135,35
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	135,35	0,00	0,00	0,00	135,35
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
3.	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				2,89	2,89
4	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9 и 12				16,38	16,38
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	19,27	19,27
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
5	Сводная смета	Проектные работы				251,03	251,03
6	Сводная смета	Согласования				30,44	30,44
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	281,47	281,47
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	135,35	0,00	0,00	300,74	436,09
7	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	4,06	0,00	0,00	9,02	13,08
		ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	139,41	0,00	0,00	309,76	449,17
2 этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вывоз трассы в натуру				1,90	1,90
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-10 кВ в закрытых переходах	782,84	72,44			855,28
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-10 кВ в траншее	7,97	25,86			33,83
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-10 кВ в трубах	8,41	2,94			11,35
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	799,22	101,24	0,00	0,00	900,46
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
5	ТСН-2001.10 таб.1,п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	11,99	1,62			13,61
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	11,99	1,62	0,00	0,00	13,61
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	811,21	102,76	0,00	1,90	915,87
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
6	Локальная смета № 09-01-01	Транспортные затраты				2,99	2,99
7	Локальная смета № 09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ				10,29	10,29
8	Локальная смета № 09-01-03	КНС				28,59	28,59
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	811,21	102,76	0,00	43,77	957,74
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				20,50	20,50
10	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9 и 12				37,64	37,64
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	58,14	58,14
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	811,21	102,76	0,00	101,91	1 015,98
11	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	24,34	3,08	0,00	3,06	30,48
		ИТОГО ПО 2 ЭТАПУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	835,55	105,84	0,00	104,97	1 046,40
Итого по 1 и 2 этапам							
		ИТОГО ПО 1 И 2 ЭТАПАМ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	975,06	105,84	0,00	414,73	1 495,63

Заместитель генерального директора ООО "Группа Электроэнергетика"

Начальник сметного отдела ООО "Группа Электроэнергетика"

Начальник сметного отдела ООО "Группа Электроэнергетика"



(подпись (инициалы, фамилия))

Рябов А.Ю.

(подпись (инициалы, фамилия))

Красноземских С.М.

(подпись (инициалы, фамилия))

Шавченко Е.И.

1 - 807535

"Прочие"

КВЛ - 2940,59,5

201-01-КВЛ

С.И. Кошаров

Т.И. Кошарова

ПРИКАЗ

от 17 АВГ 2026

№ 3989

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ №10039 с.2 – ПС 110/10/6 № 32Измайлово, ТП-10/0,4кВ №10039 – ТП-10/0,4кВ №14423 Б, РП-10кВ №16185 с.1 – ПС 110/10/6 №179 Черкизово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Щербаковская, влад.5А» (SAP I-307535), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АСБл 3х240 - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,253 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
Марка кабеля	- АСБл 3х120 - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,116 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,025 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 1 495,63 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 1 080,90 тыс. руб.
Прочие затраты	- 414,73 тыс. руб.
Из них ПИР	- 281,47 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 449,17 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 139,41 тыс. руб.
Прочие затраты	- 309,76 тыс. руб.
Из них ПИР	- 281,47 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 1 046,46 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 941,49 тыс. руб.
Прочие затраты	- 104,97 тыс. руб.
Из них ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев



0 014067 302786

0 014067 302786

По лоту № 085-00 16136

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети



А.И. Челнаков