

**Расчет начальной (максимальной) цены договора
на выполнение работ по ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ**

№п/п	№ лок. сметы	Наименование локальной сметы	
1	2	3	
1	1	Ремонт кабельных линий 0.4-10 кВ (ВУЕР-2025)	18 952 548
2	2	Замена участка кабельной линии 0.4-10 кВ (в т.ч. проколы) ФСНБ-2022	6 091 212
3	Приложение 1	Восстановление асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков ремонта кабельных линий 0,4-10 кВ	11 387 982
4	3	Испытания и измерения кабельных линий (ВУЕР-2025)	804 222
5	4	Проколы с поэтапным расширением скважины ФСНБ-2022 (2шт*50 м)	1 570 341
6	5	Проколы с поэтапным расширением скважины ФСНБ-2022 (2шт*70 м)	2 177 137
Итого			40 983 442.00
НДС 22%			9 016 357.24
ВСЕГО			49 999 799.24

УТВЕРДИЛ:

Начальник Отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»



Р.С.Патрин

СОСТАВИЛ:

Инженер 2 категории ОА и УП



Е.Ф. Цыпьянский

24.07.2026

Приложение 1 к сводному расчету

Расшифровка затрат по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков согласно объемам работ технического задания на выполнение работ по ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ

№п/п	Тип работ	№ лок. сметы	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб. без	Сметная стоимость руб., без НДС
1		2	3	4	5		8
1	Тип1	1	Устройство временного покрытия из брусчатки на участке внутриквартальной дороги (в зимний период), с подсыпкой щебня t=15см, песка t=10см	м2	280	6452	1 806 560.00
2	Тип-2	2	Восстановление асфальтового покрытия толщиной 11см на участке внутриквартальной дороги в весенне-осенний период (с демонтажом брусчатки), с подсыпкой слоя щебня t = 5 см	м2	230	5104	1 173 920.00
3	Тип-3	3	Устройство покрытия из брусчатки на участке внутриквартальной дороги, с подсыпкой щебня t = 15 см, песка t = 10 см	м2	130	6761	878 930.00
4	Тип-4	4	Устройство покрытия из брусчатки на тротуаре, с подсыпкой песка t = 10 см	м2	140	5800	812 000.00
5	Тип-5	5	Восстановление асфальтового покрытия толщиной 11 см на участке внутриквартальной дороги без подсыпки щебня	м2	230	3797	873 310.00
6	Тип-6	6	Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги с подсыпкой слоя щебня толщиной 15 см.	м2	340	4097	1 392 980.00
7	Тип-7	7	Восстановление асфальтового покрытия, t=4 см. на участке тротуара, с подсыпкой щебня t=10 см	м2	200	4456	891 200.00
8	Тип-8	8	Установка дорожного бордюрного камня без разборки	мп	100	2145	214 500.00
9	Тип9	9	Установка дорожного бордюрного камня с разборкой	м.п	100	3348	334 800.00
10	Тип-10	10	Установка тротуарного бордюрного камня без разборки	мп	100	1628	162 800.00
11	Тип11	11	Установка тротуарного бордюрного камня с разборкой.	м.п.	100	2831	283 100.00
12	Тип12	12	Восстановление газонного покрытия.	м2	575	824	473 800.00
13	Тип13	13	Погрузка и вывоз 1 м3 грунта растительного слоя со средней плотностью 1600 кг/м3	м3	450	1979	890 550.00
14	Тип-14	14	Засыпка траншеи от плиты закрытия кабеля до слоя благоустройства песком	м3	150	4518	677 700.00
15	Тип-15	15	Восстановление асфальтового покрытия ЩМА толщиной 11см на участке магистральной дороги с подсыпкой слоя щебня t=20см	м2	50	6213	310 650.00
16	Тип-16	16	Разборка покрытия из брусчатки	м2	122	1731	211 182.00
		Итого					11 387 982

Расчет предельной планируемой стоимости работ произведен на основании сметных расчетов № 1-5, и Единичных локальных смет № 1-16