


УТВЕРЖДАЮ
И.О. Первого заместителя директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр
и Приволжье» - «Нижновэнерго»


/В.Л. Пехотин/

23.09.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительство линии наружного освещения по ул. Свободы р.п Б.Мурашкино по адресу:
Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный округ, в р.п. Большое
Мурашкино, улица. Свободы)

Закупка необходима в целях исполнения обязательств по договору дополнительных сервисов,
заключенному филиалом «Нижновэнерго» с МАУ «Благоустройство» на основе заявки потребителя
на работы по наружному освещению.

1. Общие требования

1.1. Местонахождение объекта:

Заявитель	Вид работ	Адрес	Район
МАУ «Благоустройство»	Наружное освещение	ул. Свободы р.п Б.Мурашкино по адресу: Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный округ, в р.п. Большое Мурашкино, улица. Свободы	Большемурашкинский РЭС

Объём работ:

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание	Условия, усложняющие производство работ
2	3	4	5	6
Строительство линии наружного освещения по ул. Свободы р.п.Б.Мурашкино по адресу: Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный округ, в р.п. Большое Мурашкино, улица. Свободы)				
Демонтаж светильников	шт	5		
Демонтаж одностоечных ж/б опор типа СКЦ-11	шт	5		
Установка металлических граненых опор освещения ОГКлф-9.0 с устройством фундаментов и их бетонированием	шт	21		
Монтаж кронштейнов под светильники на опоры	шт	23		
Монтаж светильников ДКУ RD 10 P 100W	шт	25		
Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-4 4х16 совместным подвесом по сущ. опорам	км	0,071		
Монтаж щита распределительного ЩР-0,4кВ на опоре ВЛИ-0,4кВ в составе:	компл	1		
- автоматический выключатель 3P In=16A хар.В	шт	1		
- автоматический выключатель 1P In=6A хар.В	шт	1		
Монтаж щита управления наружным освещением на опоре ВЛИ-0,4кВ	шт	1		
Строительство КЛ-0,4кВ в составе:				
- укладка кабеля АВБбШв-1 4х25 в траншее в ПНД трубах ДКС-50	км	0,215		
- укладка кабеля АВБбШв-1 4х25 методом ГНБ в ПЭ трубах	км	0,717		
- укладка кабеля АВБбШв-1 4х25 по телу опоры	км	0,080		
Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-16/25 (Б)	шт	54		
Подготовительные работы:				
Разборка асфальтобетонных покрытий	м ²	12,4		
Снятие плодородного слоя грунта	м ³	34,95		
Благоустройство:				
Восстановление плодородного слоя привозным грунтом толщиной 15см	м2	233		
Посев газонных трав (30г на 1 м2)	кг	7,0		
Восстановление покрытий и оснований щебеночных толщиной 20см	м ²	12,4		
Восстановление покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 10см	м ²	12,4		

2. Гарантийные обязательства

2.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

3. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: ноябрь 2026 г.

4. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ;
- ПУЭ (действующее издание); ПТЭЭП (действующее издание);
- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;
- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;
- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;
- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования».

5. О мерах по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.21.10.110	Не применяется

ТЗ составил:
Начальник отдела
Анализа рынка



С.П. Гудков