

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР СМР Строительство распределительной сети (6)10/0,4 кВ
Нижегородский РЭС. Очередь № 02-03-26 (Г)**

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	11315.933 (без НДС)
	2489.505 (НДС)
	13805.438 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок "под ключ" – Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020 \\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.В. Котриков

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту					
							СМР	ППР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
												ППР	СМР	ППР	Оборудование	Прочие	Итого
1		ПТП2025/02758, Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-2553 ф.610 ПС Чермет, реконструкция ТП-2553 в части замены трансформатора на 400кВА															
1.1	Нормативный метод	ГНБ КЛ-0,4кВ	км	1	2026	4 кв 2025	15 949.072	39.559	15 988.631	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0.2	0.000	3189.814	7.912	0.000		3197.726
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0.000	3189.814	7.912	0.000	0.000	3197.726
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2026 год										1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0.000	3277.534	8.129	0.000	0.000	3285.664
1.2	Нормативный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х120(ож)-1000	км	1	2026	2 кв 2026	1 763.624		1 763.624	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0.2	0.000	352.725	0	0.000		352.725
1.3	Нормативный метод	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	км	1	2026	2 кв 2026	1 130.860		1 130.860	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0.2	0.000	226.172	0	0.000		226.172
1.4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	3 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	1237.740	0	0	0.000		1237.740
1.5	Проектно-сметный метод	Замена трансформатора силового	шт	1	2026	1 кв 2026	147.509	46.157	193.666	ССР	1	94.005	147.509	46.157	0.000		287.671
1.6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	ТС ТМГ-400/10(6кВ)/0,4 У1 (Х.Х. Х3К2) Энергоэффективные	шт	1	2026	1 кв 2026				Согласование Д/иМТО	1	0.000	0	0	1629.880		1629.880
1.7	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	ПКТ	шт	1	2026	1 кв 2026				Согласование Д/иМТО	3				6.430		6.430
1.8	Проектно-сметный метод	Монтаж шкафа ШРС	шт	1	2026	1 кв 2026	43.734	14.739	58.473	ССР	1	6.178	43.734	14.739	140.538		205.189
		Итого в текущем уровне цен без НДС										1337.923	770.139	60.896	1776.848	0.000	3945.806
		Всего в текущем уровне цен без НДС										1337.923	4047.673	69.026	1776.848	0.000	7231.470
2		ПТП2023/105354, Строительство КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-2751. Нижегородский РЭС															
2.1	Нормативный метод	КЛ-0,4 кВ 240мм2	км	1	2026	4 кв 2025	2 252.519	25.633	2 278.152	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0.17	0.000	382.928	4.358	0.000		387.286
2.2	Нормативный метод	ГНБ КЛ-0,4кВ	км	1	2026	4 кв 2025	15 949.072	39.559	15 988.631	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0.1	0.000	1594.907	3.956	0.000		1598.863
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0.000	1977.835	8.314	0.000	0.000	1986.149
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2026 год										1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0.000	2032.226	8.542	0.000	0.000	2040.768

2.3	Нормативный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х240(ож)-1000	км	1	2026	2 кв 2026	3 143.594	3 143.594	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0.27	0.000	848.770	0	0.000	848.770
2.4	Нормативный метод	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	км	1	2026	2 кв 2026	1 130.860	1 130.860	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0.1	0.000	113.086	0	0.000	113.086
2.5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	3 кв 2026			Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	996.238	0	0	0.000	996.238
2.6	Проектно-сметный метод	Установка группы рубильник-предохранитель	шт	1	2026	1 кв 2026	18.476	18.476	CCP	2	0.000	36.953	0	0.000	36.953
2.7	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	ВА57-39-340010-320А	шт	1	2026	2 кв 2026			Согласование ДЛнМТО	2				48.648	48.648
Итого в текущем уровне цен без НДС											996.238	998.809	0.000	48.648	2043.695
Всего в текущем уровне цен без НДС											996.238	3031.035	8.542	48.648	4084.463
Всего НМЦ лота без НДС											2334.161	7078.708	77.568	1825.496	11315.933
НДС 22%											513.515	1557.316	17.065	401.609	2489.505
НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%											2847.676	8636.024	94.633	2227.106	13805.438

Утвердил

Руководитель подразделения филиала

Составил

Проверил

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Инженер 1 категории производственно-технической службы Нижегородского РЭС

Начальник сметного отдела управления инвестиций



А.В. Котриков

В.В. Кочеткова

Е.В. Смирнова