

Номер закупки: 081-0028081

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора филиала ПАО "Россети Московский регион"
Северные электрические сети
О.М. Баталов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-365296
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Солнечногорский
(объект) (район)

г. Солнечногорск, ул. Красная, вл. 196
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1819 (замена АВ), ПС №140 "Радицево", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная, вл. 196

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 10.2. ТУ № И-26-00-296744/103/С8 от 04.06.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений		
☒	Получение ТУ от сторонних организаций		
☒	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"		
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☒	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.	
☒	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РДН)	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная
Примечание:

Начальная цена лота:	783 617,43 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	68 598,01 руб.	
АН	0,00 руб.	
СМР	687 940,47 руб.	
Оборудование	9 599,20 руб.	
ПНР	5 228,68 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	12 251,07 руб.	

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ : 10 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

7

Утверждено
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник
управления филиала ЦАО "Мосстрой-Московский регион" - Северные
электрические сети
Д.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

1365296

Наименование
инвестиционного проекта:

Реконструкция ТП-0.0.4/3 № 1819 (вмещ. АЗ, ПС № 40 "Триумф", УЛ-0.4-В, ВРЩ-0.4-В, в т.ч. ПНР, МО,
Самовольный район, г. Смоленск, ул. Красная, д. 196

Наименование
инвестиционного проекта:

год	год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"	Итого: руб.
2027	2027	563 885,64	7 868,30	4 385,80	56 237,88	24 846,65	689 253,46
2027	2027	563 885,64	7 868,30	4 385,80	56 237,88	0,00	642 399,38
Нет	Нет						

№ п/п	Наименование	Расшифровка ПНР				Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Автоматиз. надзор	Средства защиты	Строительный надзор	Прочие работы и материалы (в т.ч. ПНР)	
1	Стоимость строительства не эмульсионных объектов в текущих ценах	510 981,20	7 130,00	3 883,76	50 932,51	0,00	22 514,60	11 170,88	18 199,44	624 813,53
2	Стоимость строительства эмульсионных объектов в текущих ценах	114,63142731000	114,63142731000	114,63142731000	114,63142731000	114,63142731000	114,63142731000	114,63142731000	114,63142731000	114,63142731000
3	Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	590 846,51	8 344,40	4 490,71	58 916,38	0,00	22 514,60	11 170,88	9 999,72	678 819,98
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуриформы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,54169976	0,54169976	0,54169976	0,54169976	0,54169976	0,54169976	0,54169976	0,54169976	0,54169976
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуриформы с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	563 885,64	7 868,30	4 385,80	56 237,88	0,00	22 514,60	11 170,88	18 199,44	642 399,38
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуриформы с учетом НДС	687 940,47	9 599,20	5 228,68	68 598,01	0,00	22 514,60	11 170,88	18 199,44	783 617,43

**Снижение стоимости лота выполняется с учетом фактически достигнутых в прогнозном уровне цен

*В случае, если сумма стоимости всех объектов (См. Смету) с учетом ранее произведенных первоначальных затрат по данному лоту, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПТ ИИ) без учета затрат "Закупки (См. Смету) - оборудование, материалы, инвентаризация, коэффициент инфляции" снижена инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту с целью его снижения затрат (См. Смету). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется в том случае, если фактически достигнутый уровень цен и стоимости инвестиционных работ.

Главный специалист

Э.В. Конев

Начальник С/О

О.А. Шатина



Солнечногорский РЭС

№ C8-26-303-257572(296744)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых увеличивается

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
1.1 ВРУ нежилого капитального строения.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Автозаправочная станция, 141505, Московская область, г Солнечногорск, ул Красная, вл 196 , кадастровый номер: 50:09:0080401:7, 50:09:0080401:1803.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **50 кВт к ранее выделенной 100 кВт по акту ТП № C54-2/5137 от 29.11.2013.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса (ВРЩ-0,4кВ проект), запитанного от КЛ-0,4 кВ проект, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1819 - 150 кВт.

8. Основной источник питания: **ПС 220 кВ №140 Радищево 220/110/35/10/6 кВ.**

9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство распределительного пункта РЩ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ, с устройствами защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 250 А, коммутационными аппаратами 1 шт. Точные параметры оборудования определить проектом.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Реконструкция/строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 1819, с применением варианта прокладки в траншее одного кабеля. Протяженность многожильной КЛ с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечением кабеля 185 кв.мм. – 0,5 км, из них: – протяженность КЛ в траншее – 0,04 км; – протяженность КЛ, прокладываемой путем ГНБ, выполняется в одну скважину двумя трубами диаметром 160 мм – 0,01 км.

10.2.2. Реконструкция/строительство распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно, 1 шт. (ВРЩ 0,4кВ для размещения средств коммерческого учета электрической энергии).

10.2.3. Реконструкция ТП-1819, в РУ-04кВ фид. АЗС (основной) выполнить замену рубильника типа РПС с ПН-2 на АВ-250А.

10.2.4. Выполнить демонтаж ввода от РУ-04кВ КТП-1819 фид. АЗС (Резерв).

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса в шкафу с прокладкой цепей по опоре, средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. очные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

11.1.2. Демонтировать КЛ-0,4кВ аб., ф. АЗС (Резерв) и перезавести на вновь сооружаемый ВРЩ-0,4 кВ.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р и составляет 79 053,46 (Семьдесят девять тысяч пятьдесят три рубля 46 копеек), в том числе

НДС (22%) 14 255,54 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей 54 копейки).

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 79 053,46 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязано разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, запрещается параллельная работа ранее существующего и вновь возведенного вводных устройств заявителя.

18.3. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, все ранее выданные документы, подтверждающие надлежащее технологическое присоединение объектов заявителя, указанных в пункте 2 настоящих технических условий, аннулируются, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии (мощности).

18.4. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа):

1 ценовая категория

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

19.2. Вид деятельности: **Раздел S. Предоставление прочих видов услуг.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810381081442789
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

965e7d14

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала Северные электрические
сети***

В.М.Макурин

Реквизиты счета на оплату

№ ТП-2463593

Дата 17.06.2026

Сумма (руб.) 79 053,46

**Информация о расчете платы за технологическое присоединение
по Договору № С8-26-303-257572(296744), оформленному по итогам рассмотрения
заявки № И-26-00-296744/103/С8 от 20.05.2026**

Характеристики ЭПУ:

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 50 кВт.

Максимальная ранее согласованная мощность: 100 кВт.

Суммарная максимальная мощность: 150 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Р_{станд.ст})

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	16 663,41	1	16 663,41
С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)			
СКУЭЭ трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ и ниже с ТТ	48 134,51	1	48 134,51
Р_{станд.ст} = 64 797,92 без НДС			
Р_{станд.ст} = 79 053,46 руб. с НДС			

**ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

965e7d14

**Заместитель директора по
технологическому
присоединению филиала
Северные электрические сети
В.М.Макурин**

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Итого	Коэффициент пересчета из базового района к ценам г. Москвы	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.					Итого	Планируемая стоимость объекта в проектной смете с учётом оценок строительно-монтажных работ	
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого			Оборудовани е	СМР	ПНР	Прочие	Итого			
1	Строительство ГНБ 2-мя трубами 160 мм без учета кабеля	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №1641	км	0,01	0,00	30 753,17	0,00	6 619,69	37 372,86	1,00	1,00	1,00	0,00	307,53	0,00	66,20	373,73	412,42	
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
	2	Установка автоматического выключателя 250А	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №2001	шт	1	7,13	4,10	3,76	2,28	17,27	1,00	1,00	1,00	7,13	4,10	3,76	2,28	17,27	19,06
в том числе:																			
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																			
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																			
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																			
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																			
3		АСБ185 0,4кВ	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 451	км	0,04	0,00	4 489,07	2,78	734,66	5 226,51	1,00	1,00	1,00	0,00	179,56	0,11	29,39	209,06	230,71
	Стоимость в соответствии с НЦ																		
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр)																		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 185мм2 (1 км)	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №1751П	км	0,01	0,00	1 978,67	1,25	496,87	2 476,79	1,00	1,00	1,00	0,00	19,79	0,01	4,97	24,77	27,33		
Стоимость в соответствии с НЦ																			
в том числе:																			

4	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор		293,03	293,03		2,93	2,93	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)		42,37	42,37		0,42	0,42	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)		72,14	72,14		0,72	0,72	
	Прочие без учета затрат наусуоналадочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)		89,33	89,33		0,89	0,89	
	Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:				7,13	510,98	3,88	102,84
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							624,83
	Строительный контроль							50,95
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты							11,17
	Прочие без учета затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты							18,20
	Содержание службы заказчика							0,00000
								22,51

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2023г.
 Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Расчет выполнен:

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1819 (замена АВ), ПС №140 "Радицево", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная, вл. 196 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР")

Срок окончания ПИР:		2026												Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
Год окончания строительства:		2026												
		Стоимость в ценах на 01.01.2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2031/2030	2031			
1	ПИР		50 952,51	1,037	1,104	1,156	1,204	1,256	1,311			56 227,88		
2	СМР		510 981,20	1,074	1,055							563 885,64		
3	Оборудование		7 130,00	1,074	1,055							7 868,20		
4	ПНР		3 883,70	1,074	1,055							4 285,80		
5	Содержание службы заказчика		22 514,60	1,074	1,055							24 845,65		
6	Строительный контроль		11 170,08	1,074	1,055							12 326,57		
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		18 199,44	1,074	1,055							20 083,72		
8	Прочие		0,00	1,074	1,055							0,00		
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:			624 831,53									689 523,47		

ИТОГО (без НДС), руб.	689 523,47
НДС-22%, руб.	151 695,16
ВСЕГО с НДС, руб.	841 218,63

в т.ч. ПИР без НДС	56 227,88
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	633 295,59

Итого по стандартизированной ставке	
ИТОГО (без НДС), руб.	16 663,41
НДС-22%, руб.	3 665,95
ВСЕГО с НДС, руб.	20 329,36

Составил

Проверил