

Номер закупки: 085-00 15142

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

13.06.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-360157
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва
(субъект)

21
(район)

CAO
(округ)

г.Москва, ул.Ижорская, вл.8
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР

по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29067 до ТП-10/0,4кВ № 19888 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-9,1П Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.8

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ЗП

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М.И.2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСП 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☒	Проведение государственной экспертизы	При необходимости подрядчик получает заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза"
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 15 593 320,94 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 15 593 320,94 руб.

СМР 0,00 руб.

Оборудование 0,00 руб.

ПНР 0,00 руб.

Прочие 0,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» августа 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Главный специалист управления по сметному нормированию


Начальник отдела договоров

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



_____ А.И. Челнаков
_____ Д.С. Силаев
_____ Е.В. Сафонова
_____ С.В. Гусев
_____ И.В. Похлобыкина
_____ А.В. Хмарук



 Утверждаю
 Заместитель директора по капитальному строительству Филиал ПАО «Россети
 Московский регион» - «Московские кабельные сети»
 Челнаков А.И.
 « » 2026 г.

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИЗ" (распредсет, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-360157

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29067 до ТП-10/0,4кВ № 19888 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2-6Л-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-9, ИП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.8

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР													
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей									
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, лебедь и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-испытательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПИР?)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО		
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	43 620 450,28	15 451 510,00	994 256,03	8 061 930,28	2 719 715,70	2 373 183,27	нл	73 221 045,54		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 783,76	нл		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	нл	43 620 450,28	15 451 510,00	994 256,03	8 061 930,28	2 719 715,70	4 556 967,03	нл	78 404 829,30		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	Отторговано сметы, стоимости	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл		
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	Законтрактованные объемы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл		
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	Фактические объемы на начало года раскрытия	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл		
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	Неактивированный остаток по договорам	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл		
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	Неаконтрактованный объем сметы год	нл	43 620 450,28	15 451 510,00	994 256,03	8 061 930,28	2 719 715,70	4 556 967,03	нл	78 404 829,30		
Затраты на реализацию	нл	индекс директивного снижения	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	Неаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	43 620 450,28	15 451 510,00	994 256,03	8 061 930,28	2 719 715,70	4 556 967,03	нл	78 404 829,30		
Затраты на реализацию	нл	2026 год	105,500000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	2027 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	2028 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд)	1,176827264317	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные)	1,185970684362	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нл	51 333 735,17	18 183 758,24	1 170 067,60	9 487 499,38	3 225 503,59	5 362 763,04	нл	88 763 326,49		
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нл	51 333 735,17	18 183 758,24	1 170 067,60	9 487 499,38	3 225 503,59	5 362 763,04	0,00	88 763 326,47		
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с учетом налогов	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл		

Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2027
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет

Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР	1 кв. 2026 г.
---	---------------

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Содержание заявки	Строительный контроль	Расшифровка "прочих"	Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор				
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по расчету сметной стоимости и авторскому надзору в текущих ценах				11 871 711,37					11 871 711,07
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 410,61
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС				15 593 320,94					15 593 320,94

Главный специалист ОТЗП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гарибьян А.В. 28.05.2026

Расчет стоимости проектных работ
по титулу:

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29067 до ТП-10/0,4кВ № 19888 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-9,1П Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.8

ТУ№ И-25-00-502287/102

1413,8 кВт

№ п.п.	Характеристика сооружения или виды работ	объем	Расчет стоимости				
			Обоснование расчёта	Базовая цена	Всего в базовых ценах	К-т инфля-ции на 1 кв. 2026г.	Стоимость в текущих ценах, в рублях
1	Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ Новов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 1 600 кВА.	1	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.5; а=95,7 К=0,3 (типовой проект) К=1,12 (телемеханика) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	95,7*0,3*1,12*1000	32 155,20	9,804	315 249,58
2	Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от доп. яч. РУ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 29067 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №19888 с заходом с РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,79 км, из них: протяженность каждой КЛ в траншее – 0,54 км, в ЗП методом ГНБ – 0,25 км	790	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=9,10 б=0,050 К=1,3 (2 КЛ) К=1,2 (1 ГНБ) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(9,10+0,050*790)*1000			
	в том числе в земле	540		(9,10+0,050*790)*1,3*68%*1000	42 962,40	9,804	421 203,37
	в ГНБ	250		(9,10+0,050*790)*1,3*1,2*32%*1000	24 261,12	9,804	237 856,02
3	Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 1 (1-24 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 130 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км; в ЗП методом ГНБ – 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 т.р. б=0, К=1,9 (4 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4 кВ) К=1,2 (ГНБ) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,9*0,8*67%*1000	21 997,44	9,804	215 662,90
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,9*0,8*1,2*33%*1000	13 001,47	9,804	127 466,43
4	Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 2 (25-32 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км, в ЗП методом ГНБ – 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04 22 табл.3.6; а=21,60 т.р. б=0, К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4 кВ) К=1,2 (ГНБ) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,3*0,8*67%*1000	15 050,88	9,804	147 558,83
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,3*0,8*1,2*33%*1000	8 895,74	9,804	87 213,87
5	Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 3 (16 эт, НС - 40,0 кВт + ИТП - 50,0 кВт) С.5.2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км; в ЗП методом ГНБ – 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 т.р. б=0, К=1,9 (4 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4 кВ) К=1,2 (ГНБ) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,9*0,8*67%*1000	21 997,44	9,804	215 662,90
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,9*0,8*1,2*33%*1000	13 001,47	9,804	127 466,43

6	Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ No нов. до ВРУ-0,4 кВ No 4 (25 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км; в ЗП методом ГНБ - 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; a=21,60 т.р. б=0, K=1,9 (4 КЛ) K=0,8 (КЛ 0,4 кВ) K=1,2 (ГНБ) K= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,9*0,8*67%*1000	21 997,44	9,804	215 662,90
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,9*0,8*1,2*33%*1000	13 001,47	9,804	127 466,43
7	Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ No нов. до ВРУ-0,4 кВ No 5 (19 эт) С.5.4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км, в ЗП методом ГНБ - 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; a=21,60 т.р. б=0, K=1,3 (2 КЛ) K=0,8 (КЛ 0,4 кВ) K=1,2 (ГНБ) K= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,3*0,8*67%*1000	15 050,88	9,804	147 558,83
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,3*0,8*1,2*33%*1000	8 895,74	9,804	87 213,87
8	Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ No нов. до ВРУ-0,4 кВ No 6 (БКФН) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км, в ЗП методом ГНБ - 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; a=21,60 т.р. б=0, K=1,3 (2 КЛ) K=0,8 (КЛ 0,4 кВ) K=1,2 (ГНБ) K= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,3*0,8*67%*1000	15 050,88	9,804	147 558,83
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,3*0,8*1,2*33%*1000	8 895,74	9,804	87 213,87
9	Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ No нов. до ВРУ-0,4 кВ No 7 (БКФН) С.5.2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км, в ЗП методом ГНБ - 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; a=21,60 т.р. б=0, K=1,3 (2 КЛ) K=0,8 (КЛ 0,4 кВ) K=1,2 (ГНБ) K= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,3*0,8*67%*1000	15 050,88	9,804	147 558,83
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,3*0,8*1,2*33%*1000	8 895,74	9,804	87 213,87
10	Строительство КЛ 0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ No нов. до ВРУ-0,4 кВ No 8 (БКФН) С.5.3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км, в ЗП методом ГНБ - 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; a=21,60 т.р. б=0, K=1,3 (2 КЛ) K=0,8 (КЛ 0,4 кВ) K=1,2 (ГНБ) K= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,3*0,8*67%*1000	15 050,88	9,804	147 558,83
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,3*0,8*1,2*33%*1000	8 895,74	9,804	87 213,87
11	Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ No нов. до ВРУ-0,4 кВ No 9 (БКФН) С.5.4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 70 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км, в ЗП методом ГНБ - 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; a=21,60 т.р. б=0, K=1,3 (2 КЛ) K=0,8 (КЛ 0,4 кВ) K=1,2 (ГНБ) K= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,3*0,8*67%*1000	15 050,88	9,804	147 558,83
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,3*0,8*1,2*33%*1000	8 895,74	9,804	87 213,87

12	Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ No нов. до ВРУ-0,4 кВ No 1П. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км, в ЗП методом ГНБ - 0,05 км.	150	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 т.р. б=0, К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4 кВ) К=1,2 (ГНБ) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,6+0*150)*1000			
	в том числе в земле	100		(21,6+0*150)*1,3*0,8*67%*1000	15 050,88	9,804	147 558,83
	в ГНБ	50		(21,6+0*150)*1,3*0,8*1,2*33%*1000	8 895,74	9,804	87 213,87
13	Протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых трубами диаметром 160 мм - 750м	750	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.3 а=81,0 в=0,792 К=1,3 (2 скв.) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(81,0+0,792*750)*1000			
	1 скв.(250+50*7)	600		(81,0+0,792*750)*80%*1000	540 000,00	9,804	5 294 160,00
	2 скв. (50*3)	150		(81,0+0,792*750)*1,3*20%*1000	175 500,00	9,804	1 720 602,00
Итого:					1 087 501,82		10 661 867,88
Сбор исходных данных п.1 т.5.2 МРР-1.1.02-19			*		21 750,04		213 237,36
					1 109 251,86		10 875 105,24
1	Эскиз и геоподоснова, га Обоснование Площадь = 540+10*100=1540м 1540*30м (ширина) =46200м² : 10000 = 4,62га	4,62	Объект аналог дог. № 3/7113 - 21 по адресу: г.Москва, Ленинские горы, д.1 (с площадью 19,1 га) (стоимость по договору в базовой цене: 2315456,00 : 4,82 = 480385,00 К=6,97 (на 1 кв.2026г.)	480385/19,13	116 015,61	6,97	808 628,83
2	Согласование ОПС		Объект-аналог: договор №9/7638-22 по адресу: Электродепо Саларьева (Столбово)	103 737,00			103 737,00
3	Согласование МГЭН ТП		Объект-аналог: договор МГЭН №67-ИС по адресу: ул. Академика Скрябина, вл. 17	18 700,00			18 700,00
4	Согласование МГЭН (КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ)		Объект-аналог: договор МГЭН №566-ИС по адресу: Минаевский пер., вл. 2	65 540,00			65 540,00
Итого по расчету:					1 225 267,47		11 871 711,07

Составил:



А.О. Кау-Тен-Чжи

Проверил:

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

Ф26-336 НС М

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЖОРСКАЯ" Многоквартирный жилой дом (МКД), 125412, г. Москва, ул. Ижорская, владение 8, кадастровый номер: 77:09:0002016:14

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	43 620,450
1,2	оборудования	15 451,510
1,3	ПИР	8 061,930
1,4	прочих затрат	8 270,939
	в том числе:	
	ПНР	994,256
	Содержание службы заказчика	2 719,716
	Строительный контроль	1 297,373
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 183,784
	Прочие	1 075,810
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	75 404,829
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	75 404,829
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	90 765,257
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	52 506,204
	оборудования	18 599,078
	ПИР	9 704,195
	ПНР	1 196,792
	Содержание службы заказчика	3 273,739
	Строительный контроль	1 561,656
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 628,634
	Прочие	1 294,960
	Сметная стоимость всего:	90 765,257
	НДС	19 968,356
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	110 733,613

Ответственный исполнитель:

Семионова Е. О.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: _____ ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « ____ » _____ 20 ____ г.

Сводный сметный расчет
в сумме: _____ 77 494,91 _____ тыс. руб.

« ____ » _____ 20 ____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЖОРСКАЯ" Многоквартирный жилой дом (МКД), 125412, г. Москва, ул. Ижорская, владение 8, кадастровый номер: 77:09:0002016:14

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Строительство БКТП 10кВ 2х1600кВА + ТМ	773,58	434,64	15 451,51	0,00	16 659,73
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 6-10 кВ СПЭ) г. Москва	6 867,85	1 978,96	0,00	0,00	8 846,81
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	2 747,14	791,59	0,00	0,00	3 538,72
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Сооружение ГНБ (3 трубы, 185 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	1 373,57	395,79	0,00	0,00	1 769,36
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	2 747,14	791,59	0,00	0,00	3 538,72
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Благоустройство траншей КЛ Москва	342,31	0,00	0,00	15,44	357,74
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	2 747,14	791,59	0,00	0,00	3 538,72
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08	Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	1 373,57	395,79	0,00	0,00	1 769,36
9	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-09	Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	1 373,57	395,79	0,00	0,00	1 769,36
10	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-10	Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	1 373,57	395,79	0,00	0,00	1 769,36
11	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-11	Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	1 373,57	395,79	0,00	0,00	1 769,36
12	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-12	Сооружение ГНБ (3 трубы, 70 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	1 373,57	395,79	0,00	0,00	1 769,36
13	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-13	Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва	1 373,57	395,79	0,00	0,00	1 769,36
14	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-14	Благоустройство траншей КЛ Москва	547,69	0,00	0,00	24,70	572,38
		Итого по Главе 2	26 387,82	7 558,91	15 451,51	40,13	49 438,37
		Итого по Главам 1-2	26 387,82	7 558,91	15 451,51	40,13	49 438,37
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
15-28		Временные здания и сооружения	395,81	113,39	0,00	0,00	509,20
		Итого по Главе 8	395,81	113,39	0,00	0,00	509,20
		Итого по Главам 1-8	26 783,64	7 672,29	15 451,51	40,13	49 947,57
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
29-40		ПНР	0,00	0,00	0,00	765,14	765,14
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	765,14	765,14
		Итого по Главам 1-9	26 783,64	7 672,29	15 451,51	805,27	50 712,71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
41-54		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	1 085,25	1 085,25
55-68		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	2 290,96	2 290,96
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	3 376,20	3 376,20
		Итого по Главам 1-10	26 783,64	7 672,29	15 451,51	4 181,48	54 088,92

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
69-82		ПИР	0,00	0,00	0,00	7 581,38	7 581,38
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	7 581,38	7 581,38
		Итого по Главам 1-12	26 783,64	7 672,29	15 451,51	11 762,86	61 670,30
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
83-96		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	803,515	230,166	463,550	352,893	1 850,124
Всего по сводному расчету г. без НДС.			27 587,15	7 902,46	15 915,06	12 115,75	63 520,42
97	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	6 069,17	1 738,54	3 501,31	2 665,47	13 974,49
		Всего с НДС	33 656,33	9 641,00	19 416,37	14 781,22	77 494,91

Ответственный исполнитель:

Семионова Е. О.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Ф26-336 НС М 19.02.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документацией предусмотрено выделение этапов.

Приложение №10 к Методике разработки и применения укрупнённых нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утверждённой приказом Министра России от 29.05.2019г. №314/пр

Новое строительство (НЦС)

Ф26-336 НС М

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:

1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2025. Сборник №21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Министра России от 07.03.2025 №150/пр.,
2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2025. Сборник №12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Министра России от 31.03.2025 №196/пр.

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЖОРСКАЯ" Многоквартирный жилой дом (МКД), 125412, г. Москва, ул. Ижорская, владение 8, кадастровый номер: 77:09:0002016:14

Технические условия
Максимальная мощность

И-25-00-502287/102 РМР//182/1/ВН-59 от 16.02.2026

1413,8

кВт

№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы по НЦС в уровне цен на 01.01.2025 г.	Стоимость всего, тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ, УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НЦС						
1						
	Подземная прокладка в траншее, в одну нитку (однофазное исполнение) кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с герметизацией, с числом жил -1 и сечением 120/35 мм ²	НЦС 12-01-003-12 Применительно (х 3 жилы; х 2 кабеля в траншее)	км	0,54	10 215,24	
	Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
	Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
	Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
	Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					5 516,23
	Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				205,78
	Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					5 722,01
	В том числе:					
	Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				4 412,98
	Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
	Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				110,32
	Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				256,43
	Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				205,78
	Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				119,50
	Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - "Оборудование" - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				456,32
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Министра России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				160,67
2						
	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм ²	НЦС 12-01-011-07	км	0,2	4 739,26	

Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					947,85
Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				35,59
Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					983,44
В том числе:					
Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				758,28
Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				18,96
Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и ППС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				35,68
Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				35,59
Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				14,69
Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				92,64
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.1.79 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				27,61
3					
Подъемная прокладка в траншеях 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм ²	НЦС 12-01-011-08	км	0,1	5 537,41	
Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					553,74
Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				20,79
Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					574,53
В том числе:					
Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				442,99
Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00

	Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				11,07
	Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				20,63
	Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				20,79
	Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				8,53
	Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				54,38
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				16,13
4						
	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	НЦС 12-01-011-07	км	0,2	4 739,26	
	Поправочные коэффициенты (ценнообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
	Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
	Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ПЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
	Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					947,85
	Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				35,59
	Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					983,44
	В том числе:					
	Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				758,28
	Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
	Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				18,96
	Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				35,68
	Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				35,59
	Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				14,69
	Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				92,64
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				27,61
5						

Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	НЦС 12-01-011-07	км	0,2	4 739,26	
Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					947,85
Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612 Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				35,59
Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					983,44
В том числе:					
Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				758,28
Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов				0,00
Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				18,96
Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				35,68
Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				35,59
Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ППР РФ от 21.06.2010 № 468).				14,69
Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				92,64
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				27,61
6					
Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	НЦС 12-01-011-07	км	0,1	4 739,26	
Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					473,93
Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				17,79
Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					491,72
В том числе:					

	Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				379,14
	Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
	Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				9,48
	Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				17,84
	Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				17,79
	Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				7,35
	Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				46,32
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3)				13,80
7						
	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	НЦС 12-01-011-06	км	0,1	4 203,70	
	Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
	Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
	Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
	Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					420,37
	Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				15,78
	Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					436,15
	В том числе:					
	Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				336,30
	Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
	Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				8,41
	Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				15,93
	Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				15,78
	Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				6,63

Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы"- Оборудование- "Пусконаладочные работы"- "Проектно-исследовательские работы"- "Строительный контроль"- "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				40,87
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				12,24
8					
Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	НЦС 12-01-011-06	км	0,1	4 203,70	
Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					420,37
Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				15,78
Итого с учетом затрат на содержание службы заказчика В том числе:					436,15
Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				336,30
Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81 02 21 2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				8,41
Проектно-исследовательские работы	Стоимость проектно-исследовательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81 02 21 2025 и ППС 81 02 21 2025 ("Стоимость проектных и исследовательских работ"/103*100).				15,93
Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				15,78
Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-исследовательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				6,63
Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно-монтажные работы"- Оборудование- "Пусконаладочные работы"- "Проектно-исследовательские работы"- "Строительный контроль"- "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				40,87
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				12,24
9					
Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	НЦС 12-01-011-06	км	0,1	4 203,70	
Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					420,37

Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				15,78
Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					436,15
В том числе:					
Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				336,30
Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				8,41
Проектно-исследовательские работы	Стоимость проектно-исследовательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и исследовательских работ"/103*100).				15,93
Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				15,78
Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Проектно-исследовательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				6,63
Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС" - "Строительно монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-исследовательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"				40,87
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.1/79 ("Итого по основным затратам, учтенным по НЦС"/103*3).				12,24
10					
Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм?	НЦС 12-01-011-04	км	0,1	3 331,63	
Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
Коэффициент перехода от цн базового района к уровню цн субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
Итого по основным затратам, учтенным по НЦС:					333,16
Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				12,50
Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					345,66
В том числе:					
Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				266,53
Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС") для линейных объектов.				0,00
Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтенным по НЦС").				6,66
Проектно-исследовательские работы	Стоимость проектно-исследовательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и исследовательских работ"/103*100).				13,00

	Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				12,50
	Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				5,43
	Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				31,83
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС"/103*3).				9,70
11						
	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	НЦС 12-01-011-07	км	0,1	4 739,26	
	Поправочные коэффициенты (ценообразующие)	для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 20		1,00		
	Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие)	для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 22		1,00		
	Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации	для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2025, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2025, п. 22		1,00		
	Итого по основным затратам, учтённым по НЦС:					473,93
	Затраты на содержание службы Заказчика	3,93% - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612. Затраты на содержание службы Заказчика = 3,93% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты).				17,79
	Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика					491,72
	В том числе:					
	Строительно-монтажные работы	Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС").				379,14
	Оборудование	Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость технологического оборудования"/103*100) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС") для линейных объектов.				0,00
	Пусконаладочные работы	Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС").				9,48
	Проектно-изыскательские работы	Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2025 и НЦС 81-02-21-2025 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100).				17,84
	Содержание службы Заказчика	Содержание службы Заказчика = 3,93% от ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.25 №612).				17,79
	Строительный контроль	Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468).				7,35
	Прочие	Прочие = "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Строительно-монтажные работы" - Оборудование - "Пусконаладочные работы" - "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты".				46,32
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС"/103*3).				13,80
	Всего по объекту:					11 884,41
	В том числе:					
	строительно-монтажные работы					9 164,52
	Оборудование					0,00
	Пусконаладочные работы					229,11
	Проектно-изыскательские работы					480,55

	Содержание службы Заказчика				428,76
	Строительный контроль				212,13
	Прочие				1 035,68
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				333,66

Ответственный исполнитель



Семимова Е. О.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

Ф26-336 НС М

19.02.2026

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетик (за исключением линейных), утвержденные приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр. 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2025. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утвержденные приказом Минстроя России от 31.03.2025 № 196/пр.	
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЖОРСКАЯ" Многоквартирный жилой дом (МКД), 125412, г. Москва, ул. Инорская, владение 8. кадастровый номер: 77:09:0002016:14	

Субъект Российской Федерации:	Москва
Год ввода объекта в эксплуатацию:	2028
ТУ/ТЗ/ЗП:	И-25-00-502287/102 РМР/182/1/ВН-59 от 16.02.2026
Шифр (идентификационный номер):	Ф26-336 НС М

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. за единицу, тыс.руб					Поправочный коэф. (ценособразующий)	Коэффициенты на усложненные условия производства работ	Коэффициент перехода от цен базового района к ценам субъектов РФ	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. По объему работ, тыс.руб					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	10.1.3. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от доп. яч. РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 29067 до РУ10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 19888 с заходом с РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,79 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее – 0,54 км	НЦС 12-01-003-12 Применительно (х 3 жилы; х 2 кабеля в траншее)	км	0,54	0,00	8 172,19	204,30	2 219,81	10 596,31	1,00	1,00	1,00	0,00	4 412,98	10,32	1 198,70	5 722,01	6 887,61
		Подземная прокладка в траншее, в одну нитку (однофазное исполнение) кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с герметизацией, с числом жил -1 и сечением 120/35 мм2			0,00	8 172,19	204,30	1 838,74	10 215,24									
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							474,87	474,87							256,43	256,43	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							221,30	221,30							119,50	119,50	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							297,53	297,53							160,67	160,67	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							845,04	845,04							456,32	456,32	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							381,07	381,07							205,78	205,78	
2	10.1.4. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 1 (1-24 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-07	км	0,2	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01	4 917,20	1,00	1,00	1,00	0,00	758,28	18,96	206,20	983,44	1 183,77
		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2			0,00	3 791,41	94,79	853,07	4 739,26									
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							178,38	178,38							35,68	35,68	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							73,47	73,47							14,69	14,69	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							138,04	138,04							27,61	27,61	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							463,19	463,19							92,64	92,64	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							177,94	177,94							35,59	35,59	
3	10.1.5. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 2 (25-32 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км	НЦС 12-01-011-08	км	0,1	0,00	4 429,93	110,75	1 204,66	5 745,34	1,00	1,00	1,00	0,00	442,99	11,07	120,47	574,53	691,57

		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2			0,00	4 429,93	110,75	996,73	PC	5 537,41									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							206,32		206,32							20,63	20,63	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							85,33		85,33							8,53	8,53	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							161,28		161,28							16,13	16,13	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							543,80		543,80							54,38	54,38	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							207,93		207,93							20,79	20,79	
4	10.1.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 3 (16 эт, НС - 40,0 кВт + ИТП - 50,0 кВт) С.5.2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-07	км	0,2	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01		4 917,20	1,00	1,00	1,00	0,00	758,28	18,96	206,20	983,44	1 183,77
		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2			0,00	3 791,41	94,79	853,07		4 739,26									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							178,38		178,38							35,68	35,68	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							73,47		73,47							14,69	14,69	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							138,04		138,04							27,61	27,61	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							463,19		463,19							92,64	92,64	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							177,94		177,94							35,59	35,59	
5	10.1.7. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 4 (25 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-07	км	0,2	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01		4 917,20	1,00	1,00	1,00	0,00	758,28	18,96	206,20	983,44	1 183,77
		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2			0,00	3 791,41	94,79	853,07		4 739,26									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							178,38		178,38							35,68	35,68	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							73,47		73,47							14,69	14,69	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							138,04		138,04							27,61	27,61	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							463,19		463,19							92,64	92,64	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							177,94		177,94							35,59	35,59	
6	10.1.8. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 5 (19 эт) С.5.4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-07	км	0,1	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01		4 917,20	1,00	1,00	1,00	0,00	379,14	9,48	103,10	491,72	591,89
Страница 74																			

		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2			0,00	3 791,41	94,79	853,07	РС	4 739,26									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							178,38		178,38						17,84	17,84		
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							73,47		73,47						7,35	7,35		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							138,04		138,04						13,80	13,80		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							463,19		463,19						46,32	46,32		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							177,94		177,94						17,79	17,79		
7	10.1.9. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборов н/и вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 6 (БКФН) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-06	км	0,1	0,00	3 362,96	84,07	914,45		4 361,49	1,00	1,00	1,00	0,00	336,30	8,41	91,45	436,15	524,99
		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2			0,00	3 362,96	84,07	756,67		4 203,70									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							159,27		159,27						15,93	15,93		
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							66,30		66,30						6,63	6,63		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							122,44		122,44						12,24	12,24		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							408,66		408,66						40,87	40,87		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							157,79		157,79						15,78	15,78		
8	10.1.10. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборов н/и вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 7 (БКФН) С.5.2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-06	км	0,1	0,00	3 362,96	84,07	914,45		4 361,49	1,00	1,00	1,00	0,00	336,30	8,41	91,45	436,15	524,99
		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2			0,00	3 362,96	84,07	756,67		4 203,70									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							159,27		159,27						15,93	15,93		
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							66,30		66,30						6,63	6,63		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							122,44		122,44						12,24	12,24		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							408,66		408,66						40,87	40,87		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							157,79		157,79						15,78	15,78		
9	10.1.11. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборов н/и вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 8 (БКФН) С.5.3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км	НЦС 12-01-011-06	км	0,1	0,00	3 362,96	84,07	914,45		4 361,49	1,00	1,00	1,00	0,00	336,30	8,41	91,45	436,15	524,99

Страница 75

		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2			0,00	3 362,96	84,07	756,67	PC	4 203,70									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							159,27		159,27						15,93	15,93		
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							66,30		66,30						6,63	6,63		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							122,44		122,44						12,24	12,24		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							408,66		408,66						40,87	40,87		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							157,79		157,79						15,78	15,78		
10	10.1.12. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-1С/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 9 (БКФН) С.5.4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 70 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-04	км	0,1	0,00	2 665,30	66,Е	724,68		3 456,62	1,00	1,90	1,00	0,00	266,53	6,66	72,47	345,66	416,08
		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2			0,00	2 665,30	66,Е	599,69		3 331,63									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							130,03		130,03						13,00	13,00		
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							54,28		54,28						5,43	5,43		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							97,04		97,04						9,70	9,70		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							318,34		318,34						31,83	31,83		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							124,99		124,99						12,50	12,50		
11	10.1.13. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 1П. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;	НЦС 12-01-011-07	км	0,1	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01		4 917,20	1,00	1,00	1,00	0,00	379,14	9,48	103,10	491,72	591,89
		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2			0,00	3 791,41	94,79	853,07		4 739,26									
	в том числе:																		
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							178,38		178,38						17,84	17,84		
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							73,47		73,47						7,35	7,35		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							138,04		138,04						13,80	13,80		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							463,19		463,19						46,32	46,32		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							177,94		177,94						17,79	17,79		
12	10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ Ннов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 1 600 кВА.	Локальный сметный расчет №538	шт.	1	15 451,51	1 226,34	576,Е	2 475,14		19 729,52	1,00	1,00	1,00	15 451,51	1 226,34	576,53	2 475,14	19 729,52	23 748,54

Страница 76

		Строительство БКПГ 10кВ 2х1600кВА + ТМ																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						820,89	820,89							820,89	820,89		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						369,24	369,24							369,24	369,24		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						574,65	574,65							574,65	574,65		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						0,00	0,00							0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						710,36	710,36							710,36	710,36		
13	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,25 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,25	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	8 979,51	52,39	2 813,93	11 845,84	14 258,91
		Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 6-10 кв СПЗ) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						7 392,17	7 392,17							1 848,04	1 848,04		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						773,13	773,13							193,28	193,28		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						1 380,10	1 380,10							345,03	345,03		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						0,00	0,00							0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						1 710,33	1 710,33							427,58	427,58		
14	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,1	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	3 591,81	20,96	1 125,57	4 738,34	5 703,56
		Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кв) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						7 392,17	7 392,17							739,22	739,22		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						773,13	773,13							77,31	77,31		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						1 380,10	1 380,10							138,01	138,01		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						0,00	0,00							0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						1 710,33	1 710,33							171,03	171,03		
15	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,05	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	1 795,90	10,48	562,79	2 369,17	2 851,78

		Сооружение ГНБ (3 трубы, 185 кв.мм. 0,4 кв) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						7 392,17	7 392,17							369,61	369,61		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						773,13	773,13							38,66	38,66		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						1 380,10	1 380,10							69,01	69,01		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						0,00	0,00							0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						1 710,33	1 710,33							85,52	85,52		
16	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,1	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	3 591,81	20,96	1 125,57	4 738,34	5 703,56
		Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кв) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						7 392,17	7 392,17							739,22	739,22		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						773,13	773,13							77,31	77,31		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						1 380,10	1 380,10							138,01	138,01		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						0,00	0,00							0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						1 710,33	1 710,33							171,03	171,03		
17		Локальный сметный расчет №6-2	км	6,5	0,00	694,88	0,00	186,57	881,45	1,00	1,00	1,00	0,00	347,44	0,00	93,29	440,73	530,50
		Благоустройство траншей КЛ Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						82,72	82,72							41,36	41,36		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						15,53	15,53							7,77	7,77		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						25,68	25,68							12,84	12,84		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						30,87	30,87							15,44	15,44		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						31,77	31,77							15,89	15,89		
18	- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,1	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	3 591,81	20,96	1 125,57	4 738,34	5 703,56

		Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кв) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7 392,17	7 392,17							739,22	739,22	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							773,13	773,13							77,31	77,31	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 380,10	1 380,10							138,01	138,01	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							1 710,33	1 710,33							171,03	171,03	
19	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,05	0,00	35 918,05	209,5**	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	1 795,90	10,48	562,79	2 369,17	2 851,78
		Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кв) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7 392,17	7 392,17							369,61	369,61	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							773,13	773,13							38,66	38,66	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 380,10	1 380,10							69,01	69,01	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							1 710,33	1 710,33							85,52	85,52	
20	- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,05	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	1 795,90	10,48	562,79	2 369,17	2 851,78
		Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 0,4 кв) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7 392,17	7 392,17							369,61	369,61	
	Строительный контроль (2,14%-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							773,13	773,13							38,66	38,66	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 380,10	1 380,10							69,01	69,01	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							1 710,33	1 710,33							85,52	85,52	
21	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,05	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	1 795,90	10,48	562,79	2 369,17	2 851,78

		Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7 392,17	7 392,17							369,61	369,61	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							773,13	773,13							38,66	38,66	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 380,10	1 380,10							69,01	69,01	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							1 710,33	1 710,33							85,52	85,52	
22	- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,05	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	1 795,90	10,48	562,79	2 369,17	2 851,78
		Сооружение ГНБ (3 трубы, 120 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7 392,17	7 392,17							369,61	369,61	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							773,13	773,13							38,66	38,66	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 380,10	1 380,10							69,01	69,01	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							1 710,33	1 710,33							85,52	85,52	
23	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,05	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	1 795,90	10,48	562,79	2 369,17	2 851,78
		Сооружение ГНБ (3 трубы, 70 кв.мм. 0,4 кВ) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7 392,17	7 392,17							369,61	369,61	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							773,13	773,13							38,66	38,66	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 380,10	1 380,10							69,01	69,01	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							1 710,33	1 710,33							85,52	85,52	
24	протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.	Локальный сметный расчет №184-2	км	0,05	0,00	35 918,05	209,57	11 255,73	47 383,35	1,00	1,00	1,00	0,00	1 795,90	10,48	562,79	2 369,17	2 851,78

		Сооружение ГНБ (3 трубы, 150 кв.мм. 0,4 кв) г. Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7 392,17	7 392,17							369,61	369,61	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							773,13	773,13							38,66	38,66	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 380,10	1 380,10							69,01	69,01	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00							0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							1 710,33	1 710,33							85,52	85,52	
25		Локальный сметный расчет №6-2	км	0,8	0,00	694,88	0,00	186,57	881,45	1,00	1,00	1,00	0,00	555,90	0,00	149,26	705,16	848,81
		Благоустройство траншеи КЛ Москва																
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							82,72	82,72							66,18	66,18	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							15,53	15,53							12,42	12,42	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							25,68	25,68							20,54	20,54	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							30,87	30,87							24,70	24,70	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)							31,77	31,77							25,42	25,42	
	Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:												15 451,51	43 620,45	994,26	15 338,61	75 404,83	90 765,26
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор															8 061,93		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)															1 297,37		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр)															2 183,78		
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты															1 075,81		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)															2 719,72		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Год окончания строительства:	2028																	
	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям																	
	Год																	
	Прогноз индексов-дефляторов																	
ПИР	8 061,93																	
СМР	43 620,45																	
Оборудование	15 451,51																	
ПНР	994,26																	
Содержание службы заказчика	2 719,72																	
Строительный контроль	1 297,37																	
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 183,78																	

Страница 81

Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
9 704,20	
52 506,20	
-8 595,08	
1 196,79	
3 273,74	
1 561,66	
2 628,63	



21 Район

№ И-25-00-502287/102

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
энергопринимающих устройств**

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЖОРСКАЯ"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **многоквартирный жилой дом (МКД).**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Многоквартирный жилой дом (МКД), 125412, г. Москва, ул. Ижорская, владение 8, кадастровый номер: 77:09:0002016:14.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **1 413,8 кВт.**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: **2 года.**
7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
 - 7.1. 1-я - 2-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 4-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 1 (1-24 эт) С.5.1. Заявителя - 206,5 кВт;
 - 7.2. 3-я - 4-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 2 (25-32 эт) С.5.1. Заявителя - 156,6 кВт;
 - 7.3. 5-я - 6-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 4-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 3 (16 эт, НС - 40,0 кВт + ИТП - 50,0 кВт) С.5.2. Заявителя - 230,3 кВт;
 - 7.4. 7-я - 8-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 4-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 4 (25 эт) С.5.3. Заявителя - 231,8 кВт;
 - 7.5. 9-я - 10-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 5 (19 эт) С.5.4. Заявителя - 120,1 кВт;
 - 7.6. 11-я - 12-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 6 (БКФН) С.5.1. Заявителя - 89,3 кВт;
 - 7.7. 13-я - 14-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 7 (БКФН) С.5.2. Заявителя - 87,4 кВт;

7.8. 15-я - 16-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 8 (БКФН) С.5.3. Заявителя - 99,2 кВт;

7.9. 17-я - 18-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 9 (БКФН) С.5.4. Заявителя - 33,6 кВт;

7.10. 19-я - 20-я точки - болтовые соединения кабельных наконечников вновь сооружаемых 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 кВ № 1П Заявителя - 142,3 кВт;

7.11. 21-я - 22-я точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. - 1,7 кВт (ЭН);

7.12. 23-я - 24-я точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. - 15 кВт (освещение).

8. Основной источник питания: ТЭЦ-21, ПС 220 кВ Левобережная 220/10 кВ.

9. Резервный источник питания: ПС 220 кВ Левобережная 220/10 кВ, ТЭЦ-21.

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 1 600 кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя.

10.1.2. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ №нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте. Оснастить объект электросетевого хозяйства оборудованием по обеспечению защиты от однофазных замыканий на землю. Перечень мероприятий уточнить проектом.

✓ 10.1.3. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от доп. яч. РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 29067 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 19888 с заходом с РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,79 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,54 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,25 км.

✓ 10.1.4. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 1 (1-24 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.

✓ 10.1.5. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 2 (25-32 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.

✓ 10.1.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 3 (16 эт, НС - 40,0 кВт + ИТП - 50,0 кВт) С.5.2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.

- ✓ 10.1.7. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 4 (25 эт) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: -
 - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.
- ✓ 10.1.8. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 5 (19 эт) С.5.4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: -
 - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.
- ✓ 10.1.9. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 6 (БКФН) С.5.1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: -
 - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.
- ✓ 10.1.10. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 7 (БКФН) С.5.2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: -
 - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.
- ✓ 10.1.11. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 8 (БКФН) С.5.3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: -
 - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.
- ✓ 10.1.12. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 9 (БКФН) С.5.4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 70 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: -
 - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.
- ✓ 10.1.13. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ-0,4 кВ № 1П. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,15 км, из них: -
 - протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,05 км.
- 10.1.14. Установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) – 2 шт. трехфазных прямого включения. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.
- ✓ 10.1.15. Выполнить благоустройство по трассе КЛ-0,4/10 кВ.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Установить, оборудовать и наладить две дополнительные ячейки в РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 29067.

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (АЧР).

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Согласовать раздел проектной документации с гарантирующим поставщиком электрической энергии, включающий описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое указано в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", используемое для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивающее возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и способ присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика.

11.1.2. Выделить участок, свободный от инженерных коммуникаций, для размещения сооружаемых сетевых объектов ПАО «Россети Московский регион».

11.1.3. Запроектировать и построить четыре ВРУ-0,4 кВ Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом. Размещение ВРУ-0,4 кВ Заявителя предусмотреть в наземной части здания Заявителя и не далее 5 м от стены фасада здания Заявителя.

11.1.4. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом.

11.1.5. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, работающих отдельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО "Россети Московский регион" (<http://utp.rossetimr.ru/>).

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35).

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом(ами) ПАО "Россети Московский регион".

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО "Россети Московский регион".

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "Россети Московский регион", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор при участии ПАО "Россети Московский регион" и Заявителя и после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от "_____" _____ 20__ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

<u>ПОДПИСАНО</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u> <u>fa3433b6</u> Заместитель директора департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион» <u>Т.К.Колодяжный</u>
--

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
Выполнение ПИР		
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29067 до ТП-10/0,4кВ № 19888 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-9,1П Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.8		
№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1.	Объект	Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29067 до ТП-10/0,4кВ № 19888 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-9,1П Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.8
1.2.	Заказчик проектно-сметной документации	МКС - филиал ИАО «Россети Московский регион»
1.3.	Генеральная проектная организация	
1.4.	Вид строительства (новое стр., реконструкция, капремонт)	Новое строительство
1.5.	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
1.6.	Общие сведения об участке (трасса) строительства	г.Москва, ул.Ижорская, вл.8
1.7.	Дата начала проектирования	В соответствии с условиями договора
1.8.	Дата окончания проектирования	В соответствии с условиями договора
2.Исходные данные для проектирования		
2.1.	Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ	Имеется
2.2.	Техническое задание	Согласно пунктам 10.1 кроме 10.1.14 ТУ №И-25-00-502287/102 от 11.02.2026
2.3.	Протокол о результатах конкурса	
2.4.	Предпроектное обследование и ситуационный план М 1:2000	Требуется
2.5.	Геодезический план масштаба 1:500 с красными линиями и подеревной съемкой выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест»	Требуется
3.Базовые значения технико-экономических показателей		
3.1.	Кол-во и технические характеристики	Согласно пунктам 10.1 кроме 10.1.14 ТУ №И-25-00-502287/102 от 11.02.2026
3.2.	Предельная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах	88 763 326,47 руб. без НДС
4. Основные требования к проектным решениям		
4.1.	Соответствие проектных решений действующим нормативным документам	Постановление правительства Москвы, СНиП, МГЭСН в том числе: 1. Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно- 2. МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы; 3. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

		6. Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов. Приказ ПАО «МОЭСК» от 03.09.18 г. № 1009
4.2.	При необходимости проектом предусмотреть:	– Раздел «Проект организации строительства»; – Раздел «Закрытые переходы»; – Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-1-2015/1); – Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»; – Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; – Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»; – Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»; – Прохождение Историко-культурной экспертизы; – Задание на проектирование; – Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости);
5.Согласование проектной документации		
5.1.	Согласования поручаются Проектной организации в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы 11.04.2000 № 378-РМ (с изменениями)	До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ. Провести согласование Проектной документации с следующими эксплуатирующими организациями и органами Государственного контроля и надзора: Основные согласования: - Сетевой район отделы и службы МКС; - ДЕЗ, Управа; владельцем территории; - Ростехнадзор (Мосэнергонadzор); - Отдел подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - при необходимости ДКН, ДППиООС, Департамент транспорта г.Москвы; Дополнительные согласования: - по требованию отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - по требованию служб МКС; - по требованию балансодержателя территории; - - установление сервитута/заключение срочного сервитута и включение расходов по его установлению/заключению в сметную стоимость. - получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
6. Порядок разработки и сдачи проектно-сметной документации		
6.1.	Выполнение экземпляров проектно-сметной документации	Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ. Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент утверждения проектно-сметной документации. Расчет смет на строительно-монтажные работы составляется базово-индексным методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов пересчета, разработанных ГАУ «Мосгосэкспертиза». В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включить: - норматив расходов на содержание службы заказчика- застройщика, за исключением строительного контроля – 5,68%;

		- норматив расходов на осуществление строительного контроля – 2,14% Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде в формате программы Smeta.Ru или в сметной Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
	7. Основные требования к строительно-монтажным работам	
Выполнение строительно-монтажных работ		1. 1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику. 2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией. 3. 3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета на оплату материалов и оборудования, не внесенных в ТСН 2001, лицензии ПО для согласования стоимости 4. 4. Подрядчик поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ. 5. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 6. 6. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке. 7. 7 По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик готовит и передает в эксплуатационный район исполнительную документацию в установленном порядке. 8. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет и подписывает акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-34), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования, акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1), акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (ОС-1б), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, акт модернизированных объектов основных средств (ОС-3) в ремонтно-эксплуатационном районе, Управлении кабельных сетей и службах МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», службах государственного надзора и проектной организации (в соответствии с приказом о назначении приемочной комиссии) и передает заказчику (ДКС МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион). 8. 9. Срок выполнения работ: Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.

Заказчик:

Заместитель директора по
капитальному строительству МКС -
филиала ПАО «Россети Московский регион»


А.И. Челнаков